

总说明

一、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018 版)(以下简称本定额)是根据省建设厅、省发展和改革委员会、省财政厅《关于组织编制〈浙江省建设工程计价依据(2018 版)〉的通知》(建建发[2017]166 号)、国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《仿古建筑工程工程量计算规范》(GB50855-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)及有关规定,在《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2010 版)的基础上,依据设计、施工验收规范以及安全操作规程等,结合本省实际情况编制的。

二、本定额是按照正常的施工条件,成熟的施工工艺,合理的施工组织设计,合格的材料(成品、半成品)为基础编制,反映我省施工企业的平均消耗量水平,是完成定额项目规定工作内容所需的人工、材料、施工机械的消耗量标准。本定额的工作内容仅对主要工序作了说明,次要工序虽未一一列出,定额均已考虑。

三、本定额是指导设计概算、施工图预算、投标报价的编制以及工程合同约定、竣工结算办理、工程计价纠纷调解处理、工程造价鉴定等的依据。全部使用国有资金或国有资金投资为主的工程建设项目,编制招标控制价应执行本定额。

四、本定额分上下两册,内容包括园林绿化工程和仿古建筑工程。园林绿化工程包括绿化、园路及园桥和园林景观工程。

本定额未包括的项目,可按本省其他相应工程计价定额计算,如仍缺项的,应编制地区性补充定额或一次性补充定额,并按规定履行相关手续。

五、本定额适用于本省区域内的绿化、园路、园桥及园林景观和仿古建筑的新建、扩建、改建工程,包括道路、庭园、建筑内外和建筑物之间的绿化及小型园林建筑工程。

六、本定额的人工消耗量是以《建设工程劳动定额》LD / T75.1~3—2008 为基础,结合园林绿化及仿古建筑工程的特点及本省的实际情况编制的。定额已考虑了各项目施工操作的直接用工、其他用工(材料超运距、工种搭接以及临时停水、停电等人工)及人工幅度差。定额每工日按 8h 工时制考虑。园林绿化工程、土(石)方工程、垂直运输工程日工资单价按一类人工 125 元计算;园路、园桥工程,园林景观工程,基础垫层及打园木桩工程,砌筑工程,混凝土工程,围堰、脚手架工程日工资单价按二类人工 135 元计算;其他工程日工资单价按三类人工 155 元计算。

七、有关建筑材料、成品、半成品的说明:

1. 定额中材料、成品及半成品是按合格产品考虑的。
2. 材料、成品及半成品的定额消耗量均包括场内运输损耗和施工操作损耗。
3. 材料价格包括市场供应价、运杂费、运输损耗费、采购保管费。
4. 材料、成品及半成品的场内水平运输(从工地仓库、现场堆放地点或现场加工地点至操作地点)除定额另有规定者外,均已包括在相应定额内,垂直运输另按第十三章垂直运输工程定额计算。
5. 本定额中的黄砂,用于垫层的为毛砂,用于现拌混凝土及砂浆配合比的为净砂,其过筛人工及筛耗已包括在材料价格内。用于现拌混凝土的碎石,其材料价格内已考虑了一定比例的冲洗费用和损耗。
6. 本定额中使用的砂浆以现拌为主,部分项目考虑了预拌(干混或湿拌)砂浆。若实际使用于定额不同时,按以下方法调整定额:

- (1) 使用干混砂浆的,除将现拌砂浆单价换算为干混砂浆外,另按相应定额中每立方米砂浆扣除人工 0.2 工日,灰浆搅拌机台班数量乘以系数 0.6。

(2) 使用湿拌砂浆的，除将现拌砂浆单价换算为湿拌砂浆外，另按相应定额中每立方米砂浆扣除人工 0.45 工日，并扣除灰浆搅拌机台班数量。

(3) 商品混凝土如非泵送时，套用泵送定额，其人工及振捣器乘以下表相应系数：

序号	项目名称	调整系数	
		人工	振捣器
1	基础与垫层	1.5	1.25
2	柱	1.2	
3	梁	1.5	
4	桁、枋、机	1.7	
5	墙、板	1.4	
6	其他混凝土	1.2	

7. 本定额中淋化每立方米石灰膏按统货生石灰 750kg 编制。

8. 本定额木种分类如下：

A 级木材：原始杉木、东北松、榿木、桦木、榆木、白杨木、银杏木、水曲柳、樟木。

B 级木材：亮楞木、山樟木、菠萝格木、铜糙木。

C 级木材：铁糙木、花梨木、红木等。

9. 定额中的周转材料按摊销量编制，且已包括回库维修消耗量及相关费用。

10. 定额子目中次要的零星材料虽未一一列出，但已包括在其他材料费内。

八、有关建筑机械台班定额的说明：

1. 本定额的机械台班机上人工是按现行《全国建筑安装工程统一劳动定额》及本省实际情况编制的，台班单价按《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018 版）计算，每一台班按 8h 工作制考虑，并增加了生产使用的机械幅度差。

2. 本定额中建筑机械的类型、规格是按正常施工、合理配置及本省施工企业机械配备情况考虑的，未列出的零星机械已包括在定额内。

3. 定额未包括大型机械场外运输及安拆费用，发生时应根据施工组织设计选用的实际机械种类及规格，按《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018 版）的有关规定计算。

九、本定额适用于建筑物檐高 20m 以内的工程，檐高超过 20m 的，建筑物超高施工增加费本定额有关规定计算。

十、定额中的建筑物檐高是指设计室外地坪至建筑物檐口底的高度，突出主体建筑物屋顶的电梯机房、楼梯间、有围护结构的水箱间、瞭望塔等不计高度。

十一、建筑物的层高是指本层设计楼（地）面至上一层楼面的高度。

十二、在外围开窗面积小于室内平面面积 2.5% 的地下室、库房及暗室等室内施工时，所发生的洞库照明费按所涉及子目定额人工费的 40% 计算。

十三、定额中凡注明“××以内”或“××以下”者，均包括本身在内；注明“××以外”或“××以上”者，则不包括其本身。

十四、定额中遇两个或两个以上系数时，按连乘的方法计算。

十五、本定额由浙江省建设工程造价管理总站负责解释与管理。

仿古建筑工程建筑面积计算规定

一、计算建筑面积的范围

1. 单层建筑不论其出檐层数及高度如何，均按一层计算面积。其中有台明者按台明外围水平面积计算建筑面积。无台明有围护结构的以围护结构水平面积计算建筑面积；围护结构外有檐廊柱的，按檐廊柱外边线水平面积计算建筑面积；围护结构外边线未及构架柱外边线的，按构架柱外边线计算建筑面积；无围护结构的按构架柱外边线计算面积。
2. 有楼层分界的两层或多层建筑，不论其出檐层数如何，按自然结构楼层的分层水平面积总和计算建筑面积。其首层的建筑面积计算方法分有、无台明两种，按上述单层建筑物的建筑面积计算方法计算；二层及二层以上各层建筑面积计算方法，按上述单层无台明建筑的建筑面积计算方法执行。
3. 单层建筑中或多层建筑的两自然结构楼层间局部有楼层者，按其水平投影面积计算建筑面积。
4. 碉楼式建筑物的碉台内无楼层分界的按一层计算建筑面积，碉台内有楼层分界的分层累计计算建筑面积。单层碉台及多层碉台的首层有台明的按台明外围水平面积计算建筑面积，无台明的按围护结构底面外围水平面积计算建筑面积。多层碉台的二层及二层以上均按各层围护结构底面外围水平面积计算建筑面积。
5. 两层或多层建筑构架柱外，有围护装修或围栏的挑台部分，按构架柱外边线至挑台外围线间水平投影面积的 $1/2$ 计算建筑面积。
6. 坡地建筑、临水建筑或跨越水面建筑的首层构架柱外有围栏的挑台部分，按构架柱外边线至挑台外围线间的水平投影面积的 $1/2$ 计算建筑面积。

二、不计算建筑面积的范围

1. 单层或多层建筑中的无柱门罩、窗罩、雨篷、挑檐、无围护的挑台、台阶等。
2. 无台明建筑或多层建筑的二层或二层以上突出墙面或构架柱外边线以外的部分，如墀头、垛、窗罩等。
3. 牌楼、实心或半实心的砖、石塔。
4. 构筑物：如月台、环丘台、城台、院墙及随墙门、花架等。
5. 碉台的平台。

总 目 录

第一册

第一章 园林绿化.....1

第二章 园路、园桥工程.....92

第三章 园林景观工程.....124

第四章 土石方、圆木桩、基础垫层工程..... 171

第五章 砌筑工程.....203

第六章 装饰装修工程.....229

第二册

第七章 砖细工程.....1

第八章 石作工程.....51

第九章 琉璃砌筑工程.....104

第十章 混凝土及钢筋工程.....110

第十一章 屋面工程.....154

第三册

第十二章 仿古木作工程.....1

第十三章 地面工程.....116

第十四章 抹灰工程.....131

第十五章 油漆工程.....136

第十六章 脚手架工程.....171

第十七章 模板工程.....181

第十八章 垂直运输工程.....204

第十九章 其他措施工程.....218

第二册 目录

第七章 砖细工程	1
一、做细望砖	3
二、砖细加工	4
三、砌砖墙	11
四、贴砖	12
五、砖细镶边、月洞、地穴及门窗槛套	15
六、漏窗	23
七、槛墙、槛栏杆	26
八、砖细构件	28
九、小构件	42
十、砖浮雕及碑镌字	46
第八章 石作工程	51
一、石料加工	54
二、用毛料石制作、安装	62
(一) 台基及台阶	62
(二) 望柱、栏杆、磴	69
(三) 柱、梁、枋	76
(四) 门窗石、槛垫石	79
(五) 石屋面	82
(六) 石作配件	84
(七) 石浮雕	89
三、用机割石材制作构件	92
(一) 台基及台阶	92
(二) 望柱、栏杆、磴	97
(三) 柱、梁、枋	100
(四) 门窗框	103
第九章 琉璃砌筑工程	104
(一) 琉璃墙身	105
(二) 琉璃其他配件	108
(三) 琉璃花窗	109
第十章 混凝土及钢筋工程	110
一、现浇现拌混凝土	114
(一) 基础	114
(二) 柱	115
(三) 梁	116
(四) 桁、枋、机	117
(五) 墙、板	118
(六) 其他混凝土	120
二、现浇商品混凝土 (泵送)	124
(一) 基础	124
(二) 柱	125
(三) 梁	126
(四) 桁、枋、机	127

(五) 墙、板	128
(六) 其他混凝土	130
三、预制混凝土	133
(一) 柱	133
(二) 梁	134
(三) 屋架	135
(四) 桁、枋、机	137
(五) 板	138
(六) 椽	139
(七) 其他构件	140
四、钢筋混凝土预制构件场外汽车运输	144
五、钢筋混凝土预制构件安装	145
六、钢筋制作、安装	149
(一) 现浇构件普通钢筋制作、安装	149
(二) 预制构件普通钢筋制作、安装	151
(三) 钢筋植筋、预埋铁件、螺栓制作安装	152
(四) 钢筋机械连接、焊接	153
第十一章 屋面工程	154
一、防水及排水	157
(一) 卷材防水	157
(1) 玻璃纤维布卷材防水	157
(2) 改性沥青卷材防水	160
(3) 高分子卷材	163
(二) 涂料防水	166
(1) 改性沥青防水涂料	166
(2) 高分子防水涂料	169
(3) 冷底子油	172
(三) 刚性防水	173
(四) 屋面排水	177
二、变形缝与止水带	182
(一) 嵌填缝	182
(二) 变形缝盖板	184
(三) 止水带	186
三、保温、隔热	188
四、铺望砖	195
五、小青瓦 (蝴蝶瓦)	196
六、筒瓦屋面	197
(一) 筒瓦盖瓦	197
(二) 窑制瓦脊	198
(三) 围墙瓦顶	208
(四) 排山	210
(五) 花沿、滴水	211
(六) 泛水、斜沟	212
(七) 屋脊头 (烧制品、堆塑)	213

(八) 琉球窗	220
七、琉璃屋面	221
(一) 琉璃瓦盖瓦	221
(二) 琉璃屋脊	226
(三) 琉璃瓦花边、滴水	230
(四) 琉璃瓦斜沟	231
(五) 琉璃瓦排山	232
(六) 琉璃围墙瓦顶	233
(七) 琉璃吻（兽）	235
(八) 琉璃包头脊、翘角、套兽	239
(九) 琉璃宝顶、走兽	241

第七章砖细工程

说明

一、本章定额包括：做细望砖，砖细加工，砌砖墙，贴砖，砖细镶边、月洞、地穴及门窗槛套，漏窗，槛墙、栏杆杆，砖细构件，小构件，砖浮雕及碑镌字。

二、砖细制作按现场制作考虑。如实际加工方法与定额不一致时，不作调整。

三、望砖加工定额包括刨平面、弧面、刨缝、补磨。

四、本章定额除做细望砖、砖细加工及砖浮雕外，定额均包括制作安装。若为成品安装，扣除相应定额内的刨面、刨缝人工；若刨缝为不露面平缝，定额每 10m 缝扣除 1.05 工日。砖的规格不同时，可按相应定额项目进行换算。

五、地穴、门槛如用门景或回纹脚头者，脚头部份的人工材料按相应定额子目计算。

六、青条砖贴面，定额按成品考虑，若要进行加工的，按相应定额子目计算。青砖贴面按水泥砂浆粘结考虑，材料、砂浆的品种、厚度及砂浆配合比，设计与定额不同时，允许调整。青条砖贴弧形面时，人工耗用量乘系数 1.15，青条砖材料耗用量乘系数 1.05。

七、砖雕作为一道施工工序，不计原材料，仅计算人工及辅助材料；砖透雕不包括在定额范围内，如发生另行计算。砖雕不包括砖细加工，发生时按砖细加工相应定额子目进行计算。

八、砖雕部份有简单、复杂之分。一般以几何图案、回纹、卷草、如意、云头、海浪及简单花卉视作“简单”，而以夔龙、夔凤、刺虎、金莲、牡丹、竹枝、梅桩、座狮、翔鸾复杂花卉鸟兽及各种山水、人物等视作“复杂”。

工程量计算规则

一、做细望砖工程量按成品以块计算，砖的损耗包括在定额内。望砖规格：210×105×15mm。

二、砖细抛枋、台口，按图示尺寸的水平长度，以“延长米”计算。

三、砖细贴面，按图示尺寸以“ m^2 ”计算；四周如有镶边者，镶边工程量按相应的镶边定额另行计算；计算工程量时应扣除门窗洞口和空洞所占的面积，但不扣除 0.3 平方米以内的空洞面积。

四、月洞、地穴、门窗套、镶边，按图示尺寸外围周长，分别以“延长米”计算。

五、砖细半墙坐槛面，按图示尺寸以“延长米”计算。

六、砖细坐槛栏杆：

1. 坐槛面砖、拖泥、芯子砖按水平长度，以“延长米”计算。

2. 坐槛栏杆侧柱，按高度以“延长米”计算。

七、砖细其他小配件：

1. 砖细包檐、望砖、青砖线脚，按三道线或增减一道线的水平长度，分别以“延长米”计算。

2. 屋脊头、垛头、梁垫，分别以只计算。

3. 博风、板头、戗头板、风拱板分别以块（套）计算。

4. 桁条、梓桁、椽子、飞椽按长度分别以“延长米”计算，椽子、飞椽深入墙内部分的工程量并入椽子、飞椽的工程量内计算。

八、砖细漏窗：

1. 漏窗边框，按外围周长以“延长米”计算

2. 漏窗芯子，按边框内净尺寸以“ m^2 ”计算。

九、一般漏窗按洞口外围面积以“ m^2 ”计算。

十、挂落三飞砖墙门：

1. 砖细勒脚，墙身按图示尺寸，以“ m^2 ”计算。

2. 拖泥、锁口、线脚、上下枋、台盘浑、斗盘枋、五时堂、字碑、飞砖、晓色、挂落，分别以“延长米”计算。

3. 大镶边、字镶边工程量按外围周长，以“延长米”计算。

4. 兜肚以“块”计算。刻字以“个”计算。

十、城砖墙、清水砖外墙，按设计图示尺寸以“ m^3 ”计算，不扣除伸入墙内的梁头、桁檩头所占体积，扣除门窗洞口、过人洞、嵌入墙体內的柱梁及细砖面所占体积。

一、 做细望砖

工作内容：选料、场内运输、开砖、刨面、刨边缝、补缝。

计量单位：100块

定 额 编 号				7-1	7-2	7-3	7-4	7-5
项 目				望砖加工				
				粗直缝	平面望	圆口望	弯望	
						茶壶档	船蓬轩	鹤径轩
基 价（元）				164.99	344.48	356.10	367.42	376.56
其 中	人 工 费（元）			86.03	265.52	277.14	288.46	297.60
	材 料 费（元）			78.96	78.96	78.96	78.96	78.96
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人	三类人工	工日	155.00	0.555	1.713	1.788	1.861	1.920
材	望砖 210×105×15	百块	71.00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
料	其他材料费	元	1.00	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150

注：望砖规格210mm×105mm×15mm，规格不同时人工可按面积比例换算。

二、 砖细加工

工作内容：选料、开砖、刨面、刨边缝、起线、补磨。

计量单位：10m²

定 额 编 号				7-6	7-7	7-8	7-9	7-10	7-11
项 目				望砖刨面		方砖刨面		青砖刨面	
				平面	弧形面	平面	弧形面	平面	弧形面
基 价（元）				817.82	920.27	1118.67	1677.60	1006.92	1509.89
其 中	人 工 费（元）			817.32	919.77	1118.17	1677.10	1006.42	1509.39
	材 料 费（元）			0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-	-
名 称		单 位	单 价	消 耗 量					
人	三类人工	工日	155.00	5.273	5.934	7.214	10.820	6.493	9.738
材	其他材料费	元	1.00	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500

注：砖细加工，作为一道施工工序，不计算原材料，仅计算加工费。

工作内容：选料、开砖、刨面、刨边缝、起线、补磨。

计量单位：10m

定 额 编 号				7-12	7-13	7-14
项 目				望砖刨边（缝）		
				平口	斜口	圆口
基 价（元）				17.71	19.41	23.44
其 中	人 工 费（元）			17.21	18.91	22.94
	材 料 费（元）			0.50	0.50	0.50
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人 工	三类人工	工日	155.00	0.111	0.122	0.148
材 料	其他材料费	元	1.00	0.500	0.500	0.500

工作内容：选料、开砖、刨面、刨边缝、起线、补磨。

计量单位：10m

定 额 编 号				7-15	7-16	7-17
项 目				青砖刨边（缝）		
				平口	斜口	圆口
基 价（元）				130.24	147.91	217.35
其 中	人 工 费（元）			129.74	147.41	216.85
	材 料 费（元）			0.50	0.50	0.50
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	0.837	0.951	1.399
材	其他材料费	元	1.00	0.500	0.500	0.500

注：青砖厚度以4.5cm以内为准，超过者，人工按厚度比例换算。

工作内容：选料、开砖、刨面、刨边缝、起线、补磨。

计量单位：10m

定 额 编 号				7-18	7-19	7-20
项 目				方砖刨边（缝）		
				平口	斜口	圆口
基 价（元）				144.81	164.49	241.53
其 中	人 工 费（元）			144.31	163.99	241.03
	材 料 费（元）			0.50	0.50	0.50
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	0.931	1.058	1.555
材	其他材料费	元	1.00	0.500	0.500	0.500

注：方砖厚度以4.5cm以内为准，超过者，人工按厚度比例换算。

工作内容：选料、开砖、刨面、刨边缝、起线、补磨。

计量单位：10m

定 额 编 号				7-21	7-22	7-23
项 目				方砖刨线脚		
				直折线脚		
				一道线	二道线	三道线
基 价（元）				275.78	503.01	722.65
其 中	人 工 费（元）			275.28	502.51	722.15
	材 料 费（元）			0.50	0.50	0.50
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人 工	三类人工	工日	155.00	1.776	3.242	4.659
材 料	其他材料费	元	1.00	0.500	0.500	0.500

工作内容：选料、开砖、刨面、刨边缝、起线、补磨。

计量单位：10m

定 额 编 号				7-24	7-25	7-26
项 目				方砖刨线脚		
				曲弧形线脚		
				一道线	二道线	三道线
基 价（元）				351.27	642.20	922.60
其 中	人 工 费（元）			350.77	641.70	922.10
	材 料 费（元）			0.50	0.50	0.50
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	2.263	4.140	5.949
材	其他材料费	元	1.00	0.500	0.500	0.500
料						

工作内容：构图放样、做榫补磨、修补清理。

计量单位：10个

定 额 编 号				7-27	7-28
项 目				方砖做榫眼	
				燕尾榫头	燕尾卯眼
基 价（元）				272.96	77.97
其 中	人 工 费（元）			272.96	77.97
	材 料 费（元）			-	-
	机 械 费（元）			-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量	
人 工	三类人工	工日	155.00	1.761	0.503

三、 砌砖墙

工作内容：调制砂浆，砌砖，立门窗框，安放木砖、垫块。

计量单位：10m³

定 额 编 号				7-29	7-30	7-31
项 目				城砖墙	单面清水砖墙外墙	
					1/2砖	1砖
基 价（元）				21035.89	23594.87	20149.99
其 中	人 工 费（元）			3396.05	11154.73	8182.14
	材 料 费（元）			17522.76	12388.56	11906.89
	机 械 费（元）			117.08	51.58	60.96
名 称		单 位	单 价	消 耗 量		
人 工	三类人工	工日	155.00	21.910	71.966	52.788
材 料	城墙砖 400×200×65	千张	10500.00	1.640	-	-
	混合砂浆 M5.0	m ³	181.66	1.640	2.360	2.740
	土青砖 220×105×42	千块	1500.00	-	7.970	7.600
	水	m ³	4.40	1.100	1.100	1.100
	其他材料费	元	1.00	-	-	4.300
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200（L）	台班	156.31	0.749	0.330	0.390

注：1.勾缝另计。

2.如砌双面清水墙，人工乘以系数1.3。

四、贴砖

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨边、刨缝、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：10m²

定 额 编 号				7-32	7-33	7-34
项 目				砖细贴面（cm）		
				勒脚细		
				40×40以内	35×35以内	30×30以内
基 价（元）				5358.40	6166.46	7470.93
其 中	人 工 费（元）			3662.34	4051.08	4821.59
	材 料 费（元）			1696.06	2115.38	2649.34
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	23.628	26.136	31.107
材 料	方砖 430×430×50	百块	2306.00	0.710	-	-
	方砖 380×380×40	百块	2100.00	-	0.970	-
	方砖 310×310×35	百块	1680.00	-	-	1.510
	熟桐油	kg	12.96	1.950	2.290	2.860
	细灰	kg	0.25	4.880	5.710	7.140
	铁件	kg	4.30	7.040	10.500	16.380
	其他材料费	元	1.00	2.040	2.120	3.260

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨边、刨缝、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：10m²

定 额 编 号				7-35	7-36	7-37	7-38
项 目				砖细贴面（cm）			
				八角景	六角景	斜角景	
				30×30以内			40×40以内
基 价（元）				9911.60	10124.45	7913.45	5946.88
其 中	人 工 费（元）			6629.82	6822.48	5264.11	4176.48
	材 料 费（元）			3281.78	3301.97	2649.34	1770.40
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	42.773	44.016	33.962	26.945
材 料	方砖 430×430×50	百块	2306.00	-	-	-	0.740
	方砖 380×380×40	百块	2100.00	-	1.520	-	-
	方砖 310×310×35	百块	1680.00	1.890	-	1.510	-
	熟桐油	kg	12.96	2.370	2.670	2.860	2.000
	细灰	kg	0.25	5.920	6.670	7.140	5.000
	铁件	kg	4.30	16.380	16.380	16.380	8.060
	其他材料费	元	1.00	3.950	3.270	3.260	2.130

工作内容：选料、锯砖、修边、清理修补基层表面、拌制砂浆、抹结合层、贴面砖、清洗表面。

计量单位：10m²

定 额 编 号				7-39	7-40	7-41	7-42
项 目				青条砖贴墙面		青条砖贴柱及其他面	
				勾缝	密缝	勾缝	密缝
基 价（元）				1098.81	1103.06	1255.55	1273.93
其 中	人 工 费（元）			552.42	410.75	679.52	543.43
	材 料 费（元）			542.64	688.56	572.28	726.75
	机 械 费（元）			3.75	3.75	3.75	3.75
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	3.564	2.650	4.384	3.506
材 料	水泥砂浆 1:2	m ³	228.22	0.055	0.055	0.055	0.055
	青条砖 200×45×15	百块	57.00	9.050	11.610	9.570	12.280
	白色硅酸盐水泥 425#、二级白度	kg	0.68	2.060	2.060	2.060	2.060
	棉纱	kg	12.00	0.100	0.100	0.100	0.100
	石料切割锯片	片	31.52	0.100	0.100	0.100	0.100
	水	m ³	4.40	0.090	0.090	0.090	0.090
	纯水泥浆	m ³	459.09	0.010	0.010	0.010	0.010
	其他材料费	元	1.00	3.500	3.500	3.500	3.500
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200（L）	台班	156.31	0.024	0.024	0.024	0.024

注：青条砖贴面灰缝按10mm计算。

五、 砖细镶边、月洞、地穴及门窗樘套

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、开槽、制榫簧、过墙板、补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：10m

定 额 编 号				7-43	7-44	7-45
项 目				单料月洞、地穴、门窗樘套（侧壁）		
				直折线形（宽在35cm以内）		
				双线双出口	双线单出口	单线双出口
基 价（元）				3387.77	2869.60	2918.89
其 中	人 工 费（元）			2650.97	2132.80	2182.09
	材 料 费（元）			736.80	736.80	736.80
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	17.103	13.760	14.078
材 料	方砖 380×380×40	百块	2100.00	0.340	0.340	0.340
	熟桐油	kg	12.96	0.400	0.400	0.400
	细灰	kg	0.25	1.000	1.000	1.000
	铁件	kg	4.30	3.710	3.710	3.710
	其他材料费	元	1.00	1.410	1.410	1.410

注：月洞、地穴、门窗樘套宽超过35cm者，人工、材料可进行换算。

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、开槽、制榫簧、过墙板、补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：10m

定 额 编 号				7-46	7-47	7-48
项 目				单料月洞、地穴、门窗樘套（侧壁）		
				直折线形（宽在35cm以内）		
				单线单出口	无线双出口	无线单出口
基 价（元）				2634.31	2450.02	2400.73
其 中	人 工 费（元）			1897.51	1713.22	1663.93
	材 料 费（元）			736.80	736.80	736.80
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	12.242	11.053	10.735
材 料	方砖 380×380×40	百块	2100.00	0.340	0.340	0.340
	熟桐油	kg	12.96	0.400	0.400	0.400
	细灰	kg	0.25	1.000	1.000	1.000
	铁件	kg	4.30	3.710	3.710	3.710
	其他材料费	元	1.00	1.410	1.410	1.410

注：月洞、地穴、门窗樘套宽超过35cm者，人工、材料可进行换算。

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、开槽、制榫簧、过墙板、补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：10m

定 额 编 号				7-49	7-50	7-51
项 目				单料月洞、地穴、门窗樘套（顶板）		
				直折线形（宽在35cm以内）		
				双线双出口	双线单出口	单线双出口
基 价（元）				4745.73	4228.49	4277.47
其 中	人 工 费（元）			3630.57	3113.33	3162.31
	材 料 费（元）			1115.16	1115.16	1115.16
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	23.423	20.086	20.402
材 料	方砖 380×380×40	百块	2100.00	0.340	0.340	0.340
	熟桐油	kg	12.96	0.400	0.400	0.400
	细灰	kg	0.25	1.000	1.000	1.000
	木模板	m³	1676.50	0.235	0.235	0.235
	其他材料费	元	1.00	1.750	1.750	1.750

注：月洞、地穴、门窗樘套宽超过35cm者，人工、材料可进行换算。

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、开槽、制榫簧、过墙板、补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：10m

定 额 编 号				7-52	7-53	7-54
项 目				单料月洞、地穴、门窗樘套（顶板）		
				直折线形（宽在35cm以内）		
				单线单出口	无线双出口	无线单出口
基 价（元）				3992.43	3906.25	3758.69
其 中	人 工 费（元）			2877.27	2791.09	2643.53
	材 料 费（元）			1115.16	1115.16	1115.16
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	18.563	18.007	17.055
材 料	方砖 380×380×40	百块	2100.00	0.340	0.340	0.340
	熟桐油	kg	12.96	0.400	0.400	0.400
	细灰	kg	0.25	1.000	1.000	1.000
	木模板	m³	1676.50	0.235	0.235	0.235
	其他材料费	元	1.00	1.750	1.750	1.750

注：月洞、地穴、门窗樘套宽超过35cm者，人工、材料可进行换算。

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、开槽、制榫簧、过墙板、补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：10m

定 额 编 号				7-55	7-56	7-57
项 目				单料月洞、地穴		
				曲弧线形（宽在35cm以内）		
				双线双出口	双线单出口	单线双出口
基 价（元）				3880.36	3406.52	3464.80
其 中	人 工 费（元）			3078.77	2604.93	2663.21
	材 料 费（元）			801.59	801.59	801.59
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	19.863	16.806	17.182
材 料	方砖 380×380×40	百块	2100.00	0.370	0.370	0.370
	熟桐油	kg	12.96	0.440	0.440	0.440
	细灰	kg	0.25	1.090	1.090	1.090
	铁件	kg	4.30	3.970	3.970	3.970
	其他材料费	元	1.00	1.540	1.540	1.540

注：1. 月洞、地穴、门窗樘套宽超过35cm者，人工、材料可进行换算；
2. 地穴、门樘如用门景或回纹脚头者，脚头部分的人工材料另行计算。

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、开槽、制榫簧、过墙板、补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：10m

定 额 编 号				7-58	7-59	7-60
项 目				单料月洞、地穴		
				曲弧线形（宽在35cm以内）		
				单线单出口	无线双出口	无线单出口
基 价（元）				3124.58	2882.00	2832.87
其 中	人 工 费（元）			2322.99	2080.41	2031.28
	材 料 费（元）			801.59	801.59	801.59
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	14.987	13.422	13.105
材 料	方砖 380×380×40	百块	2100.00	0.370	0.370	0.370
	熟桐油	kg	12.96	0.440	0.440	0.440
	细灰	kg	0.25	1.090	1.090	1.090
	铁件	kg	4.30	3.970	3.970	3.970
	其他材料费	元	1.00	1.540	1.540	1.540

注：1. 月洞、地穴、门窗樘套宽超过35cm者，人工、材料可进行换算；
2. 地穴、门樘如用门景或回纹脚头者，脚头部分的人工材料另行计算。

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、开槽、制榫簧、过墙板、补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：10m

定 额 编 号				7-61	7-62	7-63
项 目				窗台板		
				宽在35cm以内		
				双线双出口	单线单出口	无线单出口
基 价（元）				2640.57	2405.13	2171.70
其 中	人 工 费（元）			1919.83	1684.39	1450.96
	材 料 费（元）			720.74	720.74	720.74
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	12.386	10.867	9.361
材 料	方砖 380×380×40	百块	2100.00	0.340	0.340	0.340
	熟桐油	kg	12.96	0.400	0.400	0.400
	细灰	kg	0.25	1.000	1.000	1.000
	其他材料费	元	1.00	1.310	1.310	1.310

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、开槽、制榫簧、过墙板、补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：10m

定 额 编 号				7-64	7-65
项 目				镶边（cm）	
				一道梃混线脚	
				宽15以内	宽10以内
基 价（元）				2047.98	1747.70
其 中	人 工 费（元）			1659.90	1487.07
	材 料 费（元）			388.08	260.63
	机 械 费（元）			-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量	
人 工	三类人工	工日	155.00	10.709	9.594
材 料	方砖 380×380×40	百块	2100.00	0.170	0.110
	熟桐油	kg	12.96	1.010	0.920
	细灰	kg	0.25	2.520	2.300
	铁件	kg	4.30	3.840	3.840
	其他材料费	元	1.00	0.850	0.620

六、漏窗

工作内容：选料、场内运输、放样、锯砖、刨面、刨缝、起线、做樘、补磨、油灰加工、安拆模撑、安砌、清洗。

计量单位：10m

定 额 编 号				7-66	7-67	7-68	7-69
项 目				砖细矩形漏窗边框			
				单边双出口	单边单出口	双边双出口	双边单出口
基 价（元）				5122.79	3196.05	7056.24	4143.09
其 中	人 工 费（元）			4060.85	2522.16	5713.46	3328.78
	材 料 费（元）			1061.94	673.89	1342.78	814.31
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	26.199	16.272	36.861	21.476
材 料	方砖 430×430×50	百块	2306.00	0.440	0.280	0.560	0.340
	熟桐油	kg	12.96	0.740	0.440	1.020	0.580
	细灰	kg	0.25	1.850	1.100	2.550	1.450
	铁件	kg	4.30	8.360	4.980	8.360	4.980
	其他材料费	元	1.00	1.300	0.820	1.620	0.980

注：漏窗边框如为弧形者，按相应定额人工乘以系数1.25。

工作内容：选料、场内运输、放样、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫
补磨、油灰加工、安拆模撑、安砌、清洗。

计量单位：10m²

定 额 编 号				7-70	7-71	7-72
项 目				砖细矩形漏窗及芯子		一般矩形漏窗
				平直线条		全张瓦片
				普通	复杂	
基 价（元）				12030.21	19249.64	3301.51
其 中	人 工 费（元）			10597.04	16830.21	2219.60
	材 料 费（元）			1433.17	2419.43	1081.91
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人 工	三类人工	工日	155.00	68.368	108.582	14.320
材 料	双开砖 240×120×25	百块	145.00	9.540	16.290	-
	中蝴蝶瓦（盖） 180×180×13	百张	76.00	-	-	8.710
	望砖 210×105×15	百块	71.00	-	-	4.380
	粘合剂 507	kg	14.89	3.180	3.570	-
	纸筋灰浆	m ³	347.46	-	-	0.310
	其他材料费	元	1.00	2.520	4.220	1.260

注：1. 漏窗芯子如为异弧形者，按相应定额人工乘以系数1.05；
2. 普通窗芯为六角景、宫万式，复杂窗芯为六角菱花及乱纹式。

工作内容：放样、选料、加工、场内运输、调制砂浆、砌筑安装、抹面、刷水（包括边框）。

计量单位：10m²

定 额 编 号				7-73	7-74	7-75	7-76
项 目				一般矩形漏窗			
				软景式条		平直式条	
				复杂	普通	复杂	普通
基 价（元）				10894.15	9278.45	7656.50	6565.97
其 中	人 工 费（元）			8851.28	7313.37	6474.04	5428.10
	材 料 费（元）			2042.87	1965.08	1182.46	1137.87
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	57.105	47.183	41.768	35.020
材 料	中蝴蝶瓦（盖）180×180×13	百张	76.00	6.170	5.880	-	-
	筒瓦 3# 120×220	百张	241.00	3.750	3.570	-	-
	望砖 210×105×15	百块	71.00	3.940	3.940	10.750	10.370
	标准砖 240×115×53	百块	45.00	1.220	1.220	1.220	1.220
	石灰砂浆 1:3	m ³	192.05	0.118	0.118	0.118	0.118
	纸筋灰浆	m ³	347.46	0.776	0.751	0.673	0.652
	木模板	m ³	1676.50	0.022	0.020	0.062	0.056
	圆钉	kg	9.50	0.080	0.070	0.260	0.240
	镀锌铁丝 20#	kg	7.60	0.470	0.450	-	-
	其他材料费	元	1.00	2.050	1.970	1.390	1.330

注：1. 漏窗以矩形为准，如异形者人工乘以系数1.15；

2. 软景式、平直式混合砌筑者，每樘软景工程量20%以下者，套用平直条式，在80%以上者套用软景条式，在20%以上80%以下者，按工程量分别套用。

七、 槛墙、栏杆杆

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、开槽、制木雀簧、补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：10m

定 额 编 号				7-77	7-78	7-79	7-80
项 目				半墙坐槛面（宽在40cm以内）			
				有雀簧		无雀簧	
				有线脚	无线脚	有线脚	无线脚
基 价（元）				4082.09	3612.44	2775.95	2307.07
其 中	人 工 费（元）			3339.48	2869.83	2077.16	1608.28
	材 料 费（元）			742.61	742.61	698.79	698.79
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	21.545	18.515	13.401	10.376
材 料	方砖 430×430×50	百块	2306.00	0.300	0.300	0.300	0.300
	熟桐油	kg	12.96	0.400	0.400	0.400	0.400
	细灰	kg	0.25	1.000	1.000	1.000	1.000
	木模板	m³	1676.50	0.026	0.026	-	-
	其他材料费	元	1.00	1.790	1.790	1.560	1.560

注：线脚以双面一道线为准。

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、开槽、制木雀簪、补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：10m

定 额 编 号				7-81	7-82	7-83	7-84
项 目				砖细坐槛栏杆			
				四角起 木角线 坐槛面砖	栏杆、槛身		双面起 木角线拖泥
					侧柱（高）	芯子砖（长）	
基 价（元）				2834.75	3776.00	3420.84	2973.69
其 中	人 工 费（元）			2214.80	3395.28	2683.67	2391.81
	材 料 费（元）			619.95	380.72	737.17	581.88
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	14.289	21.905	17.314	15.431
材 料	嵌砖 400×190×120	百块	1500.00	0.360	-	-	-
	方砖 430×430×50	百块	2306.00	-	0.160	-	0.250
	方砖 380×380×40	百块	2100.00	-	-	0.340	-
	熟桐油	kg	12.96	0.520	0.800	1.600	0.300
	细灰	kg	0.25	1.300	2.000	4.000	0.750
	木模板	m³	1676.50	0.042	-	-	-
	其他材料费	元	1.00	2.470	0.890	1.430	1.300

八、 砖细构件

工作内容：1. 选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、做棒、补磨、油灰加工、安装、清洗；
2. 带梃混线脚者包括刨线脚。

计量单位：10m

定 额 编 号				7-85	7-86	7-87	7-88
项 目				砖细抛枋（高：cm）			
				平面抛枋		平面带梃混线脚抛枋	
				25以内	40以内	25以内	40以内
基 价（元）				2365.54	2480.99	2599.90	2716.28
其 中	人 工 费（元）			1446.00	1757.39	1680.36	1992.68
	材 料 费（元）			919.54	723.60	919.54	723.60
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	9.329	11.338	10.841	12.856
材 料	方砖 430×430×50	百块	2306.00	-	0.300	-	0.300
	方砖 380×380×40	百块	2100.00	0.420	-	0.420	-
	熟桐油	kg	12.96	1.170	1.200	1.170	1.200
	细灰	kg	0.25	2.930	3.000	2.930	3.000
	铁件	kg	4.30	4.610	3.200	4.610	3.200
	其他材料费	元	1.00	1.820	1.740	1.820	1.740

注：1. 平面带梃混线脚抛枋以一道线脚为准，如设计超过一道线脚者，按砖细加工相应子目另行计算；
2. 铁件用量不同时可调整。

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：10m

定 额 编 号				7-89	7-90	7-91	7-92
项 目				砖细抛枋（高：cm）			
				台口抛枋		圆线台口砖	
				30以内	40以内	30以内	40以内
基 价（元）				2105.13	2468.75	2119.71	2528.16
其 中	人 工 费（元）			1500.87	1745.15	1536.98	1823.89
	材 料 费（元）			604.26	723.60	582.73	704.27
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	9.683	11.259	9.916	11.767
材 料	方砖 430×430×50	百块	2306.00	-	0.300	-	0.300
	方砖 310×310×35	百块	1680.00	0.340	-	0.340	-
	熟桐油	kg	12.96	1.150	1.200	0.750	0.800
	细灰	kg	0.25	2.870	3.000	1.870	2.000
	铁件	kg	4.30	3.710	3.200	-	-
	其他材料费	元	1.00	1.490	1.740	1.340	1.600

工作内容：选料、场内运输、放样、刨面、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号			7-93	7-94
项 目			八字垛头	
			拖泥、锁口	勒脚、墙身
计 量 单 位			10m	10m ²
基 价（元）			1030.37	7021.89
其 中	人 工 费（元）		839.33	5096.87
	材 料 费（元）		191.04	1925.02
	机 械 费（元）		-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量
人 工	三类人工	工日	155.00	5.415
材 料	方砖 430×430×50	百块	2306.00	0.080
	熟桐油	kg	12.96	0.450
	细灰	kg	0.25	1.130
	铁件	kg	4.30	-
	其他材料费	元	1.00	0.450

工作内容：选料、场内运输、放样、刨面、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：10m

定 额 编 号				7-95	7-96	7-97
项 目				下枋	上下托 浑线脚	宿塞
				高在26cm 以 内		
基 价（元）				4362.23	1239.96	800.11
其 中	人 工 费（元）			3646.84	1001.61	624.65
	材 料 费（元）			715.39	238.35	175.46
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人 工	三类人工	工日	155.00	23.528	6.462	4.030
材 料	方砖 430×430×50	百块	2306.00	0.300	0.100	0.070
	熟桐油	kg	12.96	0.660	0.530	1.000
	细灰	kg	0.25	1.650	1.330	2.500
	铁件	kg	4.30	3.200	-	-
	其他材料费	元	1.00	0.860	0.550	0.450

注：下枋定额中已包括两头的线脚脚头在内。

工作内容：选料、场内运输、放样、刨面、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：10m

定 额 编 号				7-98	7-99	7-100
项 目				木角小元 线台盘浑	大镶边	字碑镶边
基 价（元）				1528.56	2208.95	1435.89
其 中	人 工 费（元）			1173.04	1868.22	1267.28
	材 料 费（元）			355.52	340.73	168.61
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单 位	单 价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	7.568	12.053	8.176
材 料	方砖 530×530×70	百块	6589.00	-	0.050	-
	方砖 430×430×50	百块	2306.00	0.150	-	0.070
	方砖 380×380×40	百块	2100.00	-	-	-
	熟桐油	kg	12.96	0.650	0.800	0.500
	细灰	kg	0.25	1.500	2.000	1.250
	铁件	kg	4.30	-	-	-
	其他材料费	元	1.00	0.820	0.410	0.400

注：字碑镶字按相应的镶字定额另行计算。

工作内容：选料、场内运输、放样、刨面、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号				7-101	7-102
项 目				兜肚	字碑
				每块面积在0.2m²以内	高在35cm以 内
计 量 单 位				10块	10m
基 价（元）				2641.46	3301.40
其 中	人 工 费（元）			1834.58	1796.92
	材 料 费（元）			806.88	1504.48
	机 械 费（元）			-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量	
人 工	三类人工	工日	155.00	11.836	11.593
材 料	方砖 500×500×70	百块	6589.00	0.120	-
	方砖 380×380×40	百块	2100.00	-	0.700
	熟桐油	kg	12.96	0.720	1.220
	细灰	kg	0.25	1.800	3.040
	铁件	kg	4.30	1.280	3.810
	其他材料费	元	1.00	0.910	1.530

注：兜肚以起线不雕刻为准，如设计需雕刻者按相应定额执行。
字碑镶字按相应的镶字定额另行计算。

工作内容：选料、场内运输、放样、刨面、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：10m

定 额 编 号				7-103	7-104	7-105	7-106
项 目				出线一路	上枋	斗盘枋	五吋堂
				托浑木角			
				单 线	高：cm		
					26以内	20以内	15以内
基 价（元）				1527.91	5894.25	1932.77	1203.85
其 中	人 工 费（元）			1173.04	5178.86	1577.90	838.55
	材 料 费（元）			354.87	715.39	354.87	365.30
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	7.568	33.412	10.180	5.410
材 料	方砖 430×430×50	百块	2306.00	0.150	0.300	0.150	-
	方砖 380×380×40	百块	2100.00	-	-	-	0.170
	熟桐油	kg	12.96	0.600	0.660	0.600	0.560
	细灰	kg	0.25	1.500	1.650	1.500	1.400
	铁件	kg	4.30	-	3.200	-	-
	其他材料费	元	1.00	0.820	0.860	0.820	0.690

注：上枋定额中已包括两头的线脚脚头在内。

工作内容：选料、场内运输、放样、刨面、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：10m

定 额 编 号				7-107	7-108	7-109
项 目				一飞砖 木角线	二飞砖 托 浑	三飞砖 晓 色
基 价（元）				1099.85	1494.28	2344.48
其 中	人 工 费（元）			861.49	1139.41	1640.99
	材 料 费（元）			238.36	354.87	703.49
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单 位	单 价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	5.558	7.351	10.587
材 料	方砖 430×430×50	百块	2306.00	0.100	0.150	0.300
	熟桐油	kg	12.96	0.530	0.600	0.800
	细灰	kg	0.25	1.330	1.500	2.000
	其他材料费	元	1.00	0.560	0.820	0.820

工作内容：选料、场内运输、放样、刨面、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：10m

定 额 编 号				7-110	7-111	7-112	7-113
项 目				荷花柱头	将板砖	挂芽	靴头砖
基 价（元）				3001.35	1667.82	3097.88	623.16
其 中	人 工 费（元）			2494.26	1390.20	2995.22	495.85
	材 料 费（元）			507.09	277.62	102.66	127.31
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	16.092	8.969	19.324	3.199
材 料	大金砖 660×660×80	百块	25300.00	0.020	-	-	-
	方砖 430×430×50	百块	2306.00	-	0.120	-	-
	方砖 380×380×40	百块	2100.00	-	-	-	0.060
	方砖 310×310×35	百块	1680.00	-	-	0.060	-
	熟桐油	kg	12.96	0.060	0.020	0.120	0.080
	细灰	kg	0.25	0.150	0.160	0.300	0.190
	其他材料费	元	1.00	0.270	0.600	0.230	0.230

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：10m

定 额 编 号				7-114	7-115
项 目				砖细包檐	
				每道厚在4cm以内	
				三道	每增减一道
基 价（元）				3146.76	1285.59
其 中	人 工 费（元）			2100.87	919.77
	材 料 费（元）			1045.89	365.82
	机 械 费（元）			-	-
名 称		单 位	单 价	消 耗 量	
人 工	三类人工	工日	155.00	13.554	5.934
材 料	方砖 430×430×50	百块	2306.00	0.440	0.150
	熟桐油	kg	12.96	2.120	1.400
	细灰	kg	0.25	5.300	3.500
	其他材料费	元	1.00	2.450	0.900

工作内容：选料、场内运输、锯砖、修缝、起线、做榫补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：10m

定 额 编 号				7-116	7-117
项 目				望砖线脚	
				每道厚在3cm以内	
				三道	每增减一道
基 价（元）				1002.22	177.55
其 中	人 工 费（元）			548.39	99.98
	材 料 费（元）			453.83	77.57
	机 械 费（元）			-	-
名 称		单 位	单 价	消 耗 量	
人 工	三类人工	工日	155.00	3.538	0.645
材 料	望砖 210×105×15	百块	71.00	5.470	1.000
	熟桐油	kg	12.96	5.000	0.500
	细灰	kg	0.25	2.500	0.250
	其他材料费	元	1.00	0.030	0.030

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、雕刻、做榫补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：只

定 额 编 号				7-118	7-119	7-120
项 目				砖细屋脊头	砖细戗头板虎头牌	
				雕空纹头	雕花卉图案（宽在：cm）	
					15以内	10以内
基 价（元）				1809.40	704.48	475.92
其 中	人 工 费（元）			1743.44	618.76	432.76
	材 料 费（元）			65.96	85.72	43.16
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人 工	三类人工	工日	155.00	11.248	3.992	2.792
材 料	方砖 530×530×70	百块	6589.00	0.010	-	-
	方砖 380×380×40	百块	2100.00	-	0.040	0.020
	铁件	kg	4.30	-	0.380	0.260
	其他材料费	元	1.00	0.070	0.090	0.040

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、雕刻、做榫补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：10块

定 额 编 号				7-121	7-122
项 目				雕刻风拱板	梁垫（雀替）
					面积在300cm ² 以内
基 价（元）				3290.08	4961.06
其 中	人 工 费（元）			3204.16	4532.82
	材 料 费（元）			85.92	428.24
	机 械 费（元）			-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量	
人	三类人工	工日	155.00	20.672	29.244
材 料	方砖 430×430×50	百块	2306.00	-	0.180
	方砖 380×380×40	百块	2100.00	0.040	-
	熟桐油	kg	12.96	0.130	0.490
	细灰	kg	0.25	0.310	1.230
	铁件	kg	4.30	-	1.280
	其他材料费	元	1.00	0.160	1.000

注：风拱板规格以112×368.8为准，梁垫（雀替）按不雕刻为准。

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：10m

定 额 编 号				7-123	7-124
项 目				矩形桁条、梓桁	矩形椽子、飞椽
				截面积在80cm ² 以内	截面积在30cm ² 以内
基 价（元）				1971.08	1191.11
其 中	人 工 费（元）			1614.02	1052.45
	材 料 费（元）			357.06	138.66
	机 械 费（元）			-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量	
人	三类人工	工日	155.00	10.413	6.790
材 料	方砖 430×430×50	百块	2306.00	0.150	0.060
	熟桐油	kg	12.96	0.760	-
	细灰	kg	0.25	1.900	-
	其他材料费	元	1.00	0.840	0.300

九、小构件

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：座

定 额 编 号				7-125	7-126
项 目				砖细牌科（斗拱）	
				一斗三升	
				一字形	丁字形带云头
基 价（元）				1142.71	1682.56
其 中	人 工 费（元）			887.69	1427.09
	材 料 费（元）			255.02	255.47
	机 械 费（元）			-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量	
人	三类人工	工日	155.00	5.727	9.207
材 料	大金砖 660×660×80	百块	25300.00	0.010	0.010
	熟桐油	kg	12.96	0.100	0.120
	细灰	kg	0.25	0.250	0.300
	铁件	kg	4.30	0.120	0.160
	其他材料费	元	1.00	0.150	0.150

注：砖细牌科以四六式为准，斗规格15.68cm×15.68cm×11.2cm。

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：座

定 额 编 号				7-127	7-128	7-129
项 目				砖细牌科（斗拱）		
				一斗六升		
				一字形	丁字形带云头	丁字形单昂带云头
基 价（元）				1782.53	2595.06	2785.25
其 中	人 工 费（元）			1526.29	2338.64	2528.83
	材 料 费（元）			256.24	256.42	256.42
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	9.847	15.088	16.315
材 料	大金砖 660×660×80	百块	25300.00	0.010	0.010	0.010
	熟桐油	kg	12.96	0.170	0.170	0.170
	细灰	kg	0.25	0.430	0.430	0.430
	铁件	kg	4.30	0.180	0.220	0.220
	其他材料费	元	1.00	0.160	0.160	0.160

工作内容：选料、场内运输、放样、刨面、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：10m

定 额 编 号				7-130
项 目				挂落
基 价（元）				10569.94
其 中	人 工 费（元）			10157.77
	材 料 费（元）			412.17
	机 械 费（元）			-
名 称		单位	单价	消 耗 量
人 工	三类人工	工日	155.00	65.534
材 料	方砖 310×310×35	百块	1680.00	0.240
	熟桐油	kg	12.96	0.590
	细灰	kg	0.25	1.490
	其他材料费	元	1.00	0.950

注：挂落的燕尾槽已包括在定额内。

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、雕刻、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。 计量单位：10m

定 额 编 号				7-131	7-132
项 目				砖细垛头	砖细博风板头
				墙厚37cm	雕花腾头
					高40cm以内
计 量 单 位				只	只
基 价（元）				2302.58	530.40
其 中	人 工 费（元）			1982.30	480.97
	材 料 费（元）			320.28	49.43
	机 械 费（元）			-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量	
人 工	三类人工	工日	155.00	12.789	3.103
材 料	方砖 430×430×50	百块	2306.00	0.130	0.020
	铁件	kg	4.30	2.820	0.520
	熟桐油	kg	12.96	0.560	0.070
	细灰	kg	0.25	1.410	0.180
	其他材料费	元	1.00	0.760	0.120

注：1. 砖细垛头的兜肚以不雕刻为准，如需雕刻者按相应雕刻定额执行；
2. 砖细垛头工程量以兜肚以上为准，如设计下部全部做砖者，下部工程量套相应的墙面、勒脚定额，人工乘以系数1.05。

十、 砖浮雕及碑镌字

工作内容：构图放样、雕琢洗练、修补清理。

计量单位：m²

定 额 编 号				7-133	7-134	7-135	7-136
项 目				方砖雕刻			
				素平（阴刻线）		减地平板（平浮雕）	
				简单	复杂	简单	复杂
基 价（元）				1961.25	2576.76	3066.09	4009.58
其 中	人 工 费（元）			1960.75	2576.26	3065.59	4009.08
	材 料 费（元）			0.50	0.50	0.50	0.50
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	12.650	16.621	19.778	25.865
材	其他材料费	元	1.00	0.500	0.500	0.500	0.500
料							

工作内容：构图放样、雕琢洗练、修补清理。

计量单位：m²

定 额 编 号				7-137	7-138	7-139	7-140
项 目				方砖雕刻			
				压地隐起（浅浮雕）		剔地起突（高浮雕）	
				简单	复杂	简单	复杂
基 价（元）				4516.43	5894.07	7137.63	9127.06
其 中	人 工 费（元）			4515.93	5893.57	7137.13	9126.56
	材 料 费（元）			0.50	0.50	0.50	0.50
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	29.135	38.023	46.046	58.881
材	其他材料费	元	1.00	0.500	0.500	0.500	0.500
料							

工作内容：构图放样、雕琢洗练、修补清理。

计量单位：10个

定 额 编 号				7-141	7-142	7-143
项 目				字碑镌字（每个字：cm²）		
				阴（凹）文		
				50×50以内	30×30以内	10×10以内
基 价（元）				1066.13	857.50	474.34
其 中	人 工 费（元）			1065.63	852.50	473.84
	材 料 费（元）			0.50	5.00	0.50
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	6.875	5.500	3.057
材	其他材料费	元	1.00	0.500	5.000	0.500
料						

工作内容：构图放样、雕琢洗练、修补清理。

计量单位：10个

定 额 编 号				7-144	7-145	7-146
项 目				字碑镌字（每个字：cm ² ）		
				阳（凸）文		
				50×50以内	30×30以内	10×10以内
基 价（元）				2451.36	2133.30	1185.01
其 中	人 工 费（元）			2450.86	2132.80	1184.51
	材 料 费（元）			0.50	0.50	0.50
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	15.812	13.760	7.642
材	其他材料费	元	1.00	0.500	0.500	0.500
料						

工作内容：构图放样、雕琢洗练、修补清理。

计量单位：10个

定 额 编 号				7-147	7-148	7-149
项 目				字碑镌字（每个字：cm ² ）		
				圆面阳（凸）文		
				50×50以内	30×30以内	10×10以内
基 价（元）				2574.28	2230.18	1244.84
其 中	人 工 费（元）			2573.78	2229.68	1244.34
	材 料 费（元）			0.50	0.50	0.50
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	16.605	14.385	8.028
材	其他材料费	元	1.00	0.500	0.500	0.500
料						

第八章石作工程

说明

一、本章定额包括：石料加工，用毛料石制作、安装，用机割石材制作构件。其中用毛料石制作、安装包括：台基及台阶，望柱、栏杆、磴，柱、梁、枋，门窗石、槛垫石，石屋面，石作配件，石浮雕；用机割石材制作构件包括：台基及台阶，望柱、栏杆、磴，柱、梁、枋，门窗框。

二、本章石料质地统一按普坚石石料为准，如使用特坚石，其制作人工耗用量乘以系数 1.43，次坚石其人工耗用量乘以系数 0.6。材料耗用量不变。

三、石料的加工顺序（非机割板石料）：打荒成毛料石（此类加工通常是发生在采石场）→按所需加工尺寸放线→筑方快口或板岩口→表面加工（可以分为平面加工、披势加工、曲面加工三种形式）→线脚加工（可以分为平线脚加工、圆线脚加工）→石浮雕加工（适用于特殊装饰的石料加工构件）。

四、石料表面加工等级及相应要求（见下表）：

加工等级	加工要求
1、打荒	即对石料进行“打剥”加工，也就是铁锤及铁凿将石料表面凸起部分凿掉
2、一步做糙(即一次凿凿)	即用铁锤及铁凿对石料表面粗略地通打一遍，要求凿痕深浅齐匀
3、二步做糙(即二次凿凿)	即用铁锤及铁凿对石料表面在一次凿凿的基础上进行密布凿痕的细加工，令其表面凹凸逐渐变浅
4、一遍剁斧	即用铁锤及铁凿和铁斧将石料表面趋于平正，用铁斧剁打后，令其表面无凹凸，达到表面平正，斧口痕迹的间隙应小于 3mm
5、二遍剁斧	在一遍剁斧基础上加工得更为精密一些，斧口痕迹的间隙应小于 1mm
6、三遍剁斧	在二遍剁斧基础上要求平面具有更严格的平整度，斧口痕迹的间隙应小于 0.5mm
7、扁光	凡完成三遍剁斧的石料，用砂石加水磨去表面的剁纹，使其表面达到光滑与平正

“做糙”系粗加工，“剁斧”系细加工。构件加工按其各个加工面的不同加工等级要求，分别计算其加工费用。

五、加工名称及其所属部位的划定：

1. 筑方快口：均发生在有看面的部位，石料相邻的两个面经加工后形成的角线称为快口。
2. 板岩石：均发生在石料的内侧不露面部位。其石料相邻的两个面经加工后形成的角线称为板岩口。
3. 线脚：在加工石料的边线部位雕成突出的角，圆形称为圆线脚，方形称为方线脚。
4. 披势：凡将石料相邻两个面剥去其两个面相交的直角，而成为斜坡的形势称为披势。

六、本定额线脚加工不分阴线与阳线。凡线脚深度小于 5mm 时按线脚加工定额乘以系数 0.5，石雕中的雕刻线脚不分其深与浅，均按线脚定额中的一道线的加工定额计算。

七、本定额锁口石（内侧）、地坪石和侧塘石的四周做快口，均按板岩口定额计算，即按快口定额乘以系数 0.5 计算。

八、本定额中的斜坡加工按其披势定额计算。当披势高度小于 6cm 而大于 1.5cm 时，按披势定额乘以系数 0.75 计算。当披势高度小于 1.5cm 时按照快口定额计算。

九、石浮雕的加工类别（见下表）：

加工类别	加工要求
1、素平（又名阴线刻）	在磨光磨平石料表面、刻凹线勾画出人物、动物或山水。表面要求达到“扁光”
2、减地平板（又名平浮雕）	在磨光磨平石料表面，凿出堂子，凸出欲雕刻图案。图案凸出的欲雕刻平面应达到“扁光”
3、压地隐起（又名浅浮雕）	首先凿出石料初形，凿出堂子，凸出欲雕刻图形，再加工雕饰图形，使其表面有起伏，有立体感，图形表面应达到“二遍剁斧”
4、剔地起突（又名高浮雕）	首先凿出石料初形，然后凿掉欲雕图形多余部分，凸出欲雕刻图形，再细雕图形，使之有较强的立体感（有时高浮雕的个别部位与堂子之间镂空）

十、本定额中的构件尺寸均指成品构件的净尺寸。

十一、本章定额在栏板柱部分，花饰图案有简式、繁式之分。一般将几何图案、绦回、卷草、回纹、如意、云头、海浪及简单花卉视作“简式”，而将夔龙、夔凤、刺虎、宝相、金莲、牡丹、竹枝、梅桩、座狮、奔鹿、舞鹤、翔鸾、花卉鸟兽及各种山水、人物视作“繁式”。

十二、本定额中石料的加工人工均系累计数量，做糙包括打荒，剁斧包括打荒与做糙等。

十三、本定额石构件的平面或曲面加工耗工大小与石料长度有关，凡是长度在 2m 以内按本定额计算。长度在 3m 以内按 2m 以内定额子目乘以系数 1.1，长度在 4m 以内按 2m 以内定额子目乘以系数 1.2；长度在 5m 以内按 2m 以内定额子目乘以系数 1.35；长度在 6m 以内和 6m 以上者，按 2m 以内定额子目乘以系数 1.50。

十四、鼓磴石制作、安装定额中，人工工日的 10%作为安装费。

十五、覆盆式柱顶石、礅石制作、安装定额中，人工工日的 6%作为安装费。

十六、设计石构件加工等级与定额规定不同时，制作人工费按下表进行换算。

1. 毛料石加工按不同等级石构件的制作人工费换算表（见下表）：

定额中加工等级及人工费	设计加工等级					
	一步做糙	二步做糙	一遍剁斧	二遍剁斧	三遍剁斧	扁光
二步做糙、人工费 A 值	0.83A	A	1.13A	1.36A	1.63A	2.61A
一步做糙、人工费 B 值	B	1.20B	1.36B	1.63B	1.96B	3.13B
二遍剁斧、人工费 C 值	0.61C	0.74C	0.83C	C	1.20C	1.92C
一遍剁斧、人工费 D 值	0.74D	0.88D	D	1.20D	1.44D	2.30D

2. 以机制石料加工的不同等级石构件制作人工费换算表（见下表）：

定额中加工等级及人工费	设计加工等级				
	一步做糙	二步做糙	一遍剁斧	二遍剁斧	三遍剁斧
一步做糙、人工费 A 值	A	1.14A	0.89A	1.07A	1.29A
二步做糙、人工费 B 值	0.88B	B	0.78B	0.94B	1.13B
一遍剁斧、人工费 C 值	1.13C	1.28C	C	1.20C	1.45C
二遍剁斧、人工费 D 值	0.93D	1.06D	0.83D	D	1.20D

工程量计算规则

一、梁、柱、枋、石屋面、拱形屋面板工程量按其竣工石料体积计算。踏步、阶沿石、锁口石工程量按投影面积计算，侧塘石以侧面积计算。

二、毛料石菱角石制作安装按“端”计算，机割板菱角石制作安装按“m³”计算。

三、镂（透）空栏板以其外框尺寸体积计算，即其虚透部位体积不扣除。

四、线脚加工、斜坡加工以“延长米”计算。

五、被掩盖的各个面的石料加工工程量按规定的粗加工的外表面计算；剁斧的工程量按其砌筑后的外表面计算。

六、垂带制作、安装划等号量按设计图示的的斜面面积计算，垂带侧面部份不展开。

七、石浮雕按其实际雕刻物的底板外框面积计算。

一、石料加工

工作内容：选、运石料，翻动石料、打荒、划线，按做缝、剁细、扁光进行料石加工。

计量单位：10m²

定 额 编 号				8-1	8-2	8-3	8-4
项 目				表面加工（平面）			
				打荒	一步做糙	二步做糙	一遍剁斧
基 价（元）				116.08	1389.72	1667.63	1890.68
其 中	人 工 费（元）			114.08	1387.72	1665.63	1888.68
	材 料 费（元）			2.00	2.00	2.00	2.00
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单 位	单 价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	0.736	8.953	10.746	12.185
材	其他材料费	元	1.00	2.000	2.000	2.000	2.000
料							

工作内容：选、运石料，翻动石料、打荒、划线，按做缝、剁细、扁光进行料石加工。

计量单位：10m²

定 额 编 号				8-5	8-6	8-7
项 目				表面加工（平面）		
				二遍剁斧	三遍剁斧	扁光
基 价（元）				2265.16	2720.08	4349.75
其 中	人 工 费（元）			2263.16	2718.08	4347.75
	材 料 费（元）			2.00	2.00	2.00
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	14.601	17.536	28.050
工						
材	其他材料费	元	1.00	2.000	2.000	2.000
料						

工作内容：选、运石料，翻动石料、打荒、划线，按做缝、剁细、扁光进行料石加工。

计量单位：10m²

定 额 编 号				8-8	8-9	8-10	8-11	8-12	8-13
项 目				表面加工（曲面）					
				一步做糙	二步做糙	一遍剁斧	二遍剁斧	三遍剁斧	扁光
基 价（元）				1598.04	1912.69	2172.62	2606.93	3126.65	5002.15
其 中	人 工 费（元）			1596.04	1910.69	2170.62	2604.93	3124.65	5000.15
	材 料 费（元）			2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-	-
名 称		单 位	单 价	消 耗 量					
人	三类人工	工日	155.00	10.297	12.327	14.004	16.806	20.159	32.259
材	其他材料费	元	1.00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
料									

工作内容：选、运石料，翻动石料、打荒、划线，按做缝、剁细、扁光进行料石加工。

计量单位：10m

定 额 编 号				8-14	8-15	8-16	8-17	8-18
项 目				筑方加工（快口）				
				一步做糙	二步做糙	一遍剁斧	二遍剁斧	三遍剁斧
基 价（元）				85.55	111.90	144.60	195.44	279.92
其 中	人 工 费（元）			83.55	109.90	142.60	193.44	277.92
	材 料 费（元）			2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人	三类人工	工日	155.00	0.539	0.709	0.920	1.248	1.793
材	其他材料费	元	1.00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
料								

工作内容：选、运石料，翻动石料、打荒、划线，按做缝、剁细、扁光进行料石加工。

计量单位：10m

定 额 编 号				8-19	8-20	8-21	8-22	8-23
项 目				斜坡加工（披势）				
				一步做糙	二步做糙	一遍剁斧	二遍剁斧	三遍剁斧
基 价（元）				170.02	253.72	283.17	353.70	423.45
其 中	人 工 费（元）			168.02	251.72	281.17	351.70	421.45
	材 料 费（元）			2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人	三类人工	工日	155.00	1.084	1.624	1.814	2.269	2.719
材	其他材料费	元	1.00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
料								

工作内容：选、运石料，翻动石料、打荒、划线，按做缝、剁细、扁光进行料石加工。

计量单位：10m

定 额 编 号				8-24	8-25	8-26	8-27
项 目				线脚加工			
				直折线形			
				一道线	二道线	三道线	每增加一道线
基 价（元）				729.88	1568.43	2404.50	835.75
其 中	人 工 费（元）			727.88	1566.43	2402.50	833.75
	材 料 费（元）			2.00	2.00	2.00	2.00
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	4.696	10.106	15.500	5.379
材	其他材料费	元	1.00	2.000	2.000	2.000	2.000

工作内容：选、运石料，翻动石料、打荒、划线，按做缝、剁细、扁光进行料石加工。

计量单位：10m

定 额 编 号				8-28	8-29	8-30	8-31
项 目				线脚加工			
				曲弧线形			
				一道线	二道线	三道线	每增加一道线
基 价（元）				803.66	1724.21	2644.60	923.32
其 中	人 工 费（元）			801.66	1722.21	2642.60	921.32
	材 料 费（元）			2.00	2.00	2.00	2.00
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	5.172	11.111	17.049	5.944
材	其他材料费	元	1.00	2.000	2.000	2.000	2.000

工作内容：清理基层，石材面均匀火烧一遍，清扫。

计量单位：m²

定 额 编 号			8-32	
项 目			方整石、石板加工	
			火烧平面	
基 价（元）			9.27	
其 中	人 工 费（元）		5.27	
	材 料 费（元）		4.00	
	机 械 费（元）		-	
名 称		单位	单价	消 耗 量
人 工	三类人工	工日	155.00	0.034
材 料	其他材料费	元	1.00	4.000

二、用毛料石制作、安装

(一) 台基及台阶

工作内容：选料、开料、加工、移位。

计量单位：m²

定 额 编 号				8-33	8-34	8-35
项 目				踏步、阶沿石制作（二遍剁斧）		
				厚度（cm）		
				8以内	10以内	12以内
				长度2m以内		
基 价（元）				889.27	948.96	1006.91
其 中	人 工 费（元）			635.35	651.78	667.74
	材 料 费（元）			253.92	297.18	339.17
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	4.099	4.205	4.308
材 料	普坚毛料石 2000×400×80	m ³	1800.00	0.125	-	-
	普坚毛料石 2000×400×100	m ³	1800.00	-	0.149	-
	普坚毛料石 2000×400×120	m ³	1800.00	-	-	0.172
	乌钢头	kg	500.00	0.052	0.052	0.053
	砂轮片 φ200	片	16.60	0.013	0.013	0.014
	焦炭	kg	0.82	0.558	0.572	0.587
	钢钎	kg	6.80	0.330	0.338	0.347

工作内容：选料、开料、加工、移位。

计量单位：m²

定 额 编 号				8-36	8-37	8-38	8-39	8-40	8-41
项 目				踏 步、阶 沿 石 制 作 （二 遍 剁 斧）					
				厚 度 15cm 以 内			厚 度 18cm 以 内		
				长 度 （m）					
				2 以 内	3 以 内	4 以 内	2 以 内	3 以 内	4 以 内
基 价 （元）				1095.35	1071.51	1114.52	1183.48	1161.57	1202.75
其 中	人 工 费 （元）			692.23	669.91	710.83	716.72	694.87	734.86
	材 料 费 （元）			403.12	401.60	403.69	466.76	466.70	467.89
	机 械 费 （元）			-	-	-	-	-	-
名 称		单 位	单 价	消 耗 量					
人 工	三类人工	工日	155.00	4.466	4.322	4.586	4.624	4.483	4.741
材 料	普坚毛料石 2000×400×150	m³	1800.00	0.207	-	-	-	-	-
	普坚毛料石3000×400×150	m³	1800.00	-	0.207	-	-	-	-
	普坚毛料石 4000×400×150	m³	1800.00	-	-	0.207	-	-	-
	普坚毛料石 2000×400×180	m³	1800.00	-	-	-	0.242	-	-
	普坚毛料石 3000×400×180	m³	1800.00	-	-	-	-	0.242	-
	普坚毛料石 4000×400×180	m³	1800.00	-	-	-	-	-	0.242
	乌钢头	kg	500.00	0.054	0.052	0.055	0.055	0.055	0.057
	砂轮片 φ200	片	16.60	0.015	0.015	0.015	0.016	0.015	0.016
	焦炭	kg	0.82	0.609	0.057	0.625	0.631	0.613	0.646
	钢钎	kg	6.80	0.360	0.348	0.369	0.373	0.363	0.385
	其他材料费	元	1.00	0.320	0.336	0.324	0.336	0.376	0.376

工作内容：选料、开料、加工、移位。

计量单位：m²

定 额 编 号				8-42	8-43	8-44	8-45
项 目				侧塘石制作（二步做糙）			
				厚度（cm）			
				8以内	10以内	13以内	16以内
基 价（元）				698.27	779.63	896.06	1017.55
其 中	人 工 费（元）			463.92	500.03	551.34	605.74
	材 料 费（元）			234.35	279.60	344.72	411.81
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	2.993	3.226	3.557	3.908
材 料	普坚毛料石 1000×300×80	m ³	1800.00	0.118	-	-	-
	普坚毛料石 1000×300×100	m ³	1800.00	-	0.142	-	-
	普坚毛料石 1000×300×130	m ³	1800.00	-	-	0.178	-
	普坚毛料石 1000×300×160	m ³	1800.00	-	-	-	0.214
	乌钢头	kg	500.00	0.036	0.039	0.043	0.047
	砂轮片 φ200	片	16.60	0.010	0.011	0.012	0.013
	焦炭	kg	0.82	0.419	0.446	0.486	0.526
	钢钎	kg	6.80	0.239	0.258	0.286	0.314
	其他材料费	元	1.00	1.820	2.200	0.276	0.332

工作内容：选料、开料、加工、移位。

计量单位：m²

定 额 编 号				8-46	8-47	8-48	8-49
项 目				锁口石制作（二步做糙）		垂带制作	蘑菇石制作
				厚度（cm）		二遍剁斧	粗加工
				13以内	16以内	顶面宽 30cm以内	每 块 0.09m ³ 以内
基 价（元）				745.39	854.89	775.01	545.02
其 中	人 工 费（元）			401.45	444.85	452.60	298.53
	材 料 费（元）			343.94	410.04	322.41	246.49
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	2.590	2.870	2.920	1.926
材 料	普坚毛料石 1500×300×130	m ³	1800.00	0.181	-	-	-
	普坚毛料石 1500×300×160	m ³	1800.00	-	0.217	-	-
	普坚毛料石 1000×450×330	m ³	1800.00	-	-	0.168	-
	普坚毛料石 630×430×320	m ³	1800.00	-	-	-	0.128
	乌钢头	kg	500.00	0.032	0.034	0.035	0.029
	砂轮片 φ200	片	16.60	0.009	0.010	0.010	0.007
	焦炭	kg	0.82	0.354	0.394	0.404	0.263
	钢钎	kg	6.80	0.209	0.237	0.258	0.155
	其他材料费	元	1.00	0.280	0.336	0.260	0.200

工作内容：选料、开料、加工、移位、调运铺砂浆、就位安装、校正、修正缝口、固定。

定 额 编 号				8-50	8-51	8-52	8-53	8-54
项 目				菱角石制作、安装 (二遍剁斧)		地坪石制作(二遍剁斧厚12以内)		
				二步	三步	在30块 以 内	在50块 以 内	在130块 以 内
				端		10m ²		
计 量 单 位				m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
基 价 (元)				1496.81	2367.38	8464.79	9480.62	12360.35
其 中	人 工 费 (元)			406.57	695.18	5590.39	6578.98	9099.59
	材 料 费 (元)			1090.24	1672.20	2874.40	2901.64	3260.76
	机 械 费 (元)			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人	三类人工	工日	155.00	2.623	4.485	36.067	42.445	58.707
材 料	普坚毛料石 730×530×120	m ³	1800.00	-	-	1.510	-	-
	普坚毛料石 610×380×120	m ³	1800.00	-	-	-	1.510	-
	普坚毛料石 430×230×120	m ³	1800.00	-	-	-	-	1.670
	普坚毛料石	m ³	1800.00	0.600	0.920	-	-	-
	乌钢头	kg	500.00	-	-	0.270	0.320	0.460
	砂轮片 φ200	片	16.60	-	-	0.090	0.100	0.130
	焦炭	kg	0.82	2.300	3.780	3.090	3.540	5.130
	钢钎	kg	6.80	0.170	0.280	2.210	2.450	2.320
	块石	t	80.00	0.090	0.140	-	-	-
	其他材料费	元	1.00	-	-	2.340	2.420	2.620

工作内容：调运铺砂浆、就位安装、校正、修正缝口、固定。

计量单位：m²

定 额 编 号				8-55	8-56	8-57	8-58	8-59
项 目				安 装				
				踏步、 阶沿石	侧塘石	锁口石	垂带	地坪石
基 价（元）				106.76	70.03	87.39	85.86	82.59
其 中	人 工 费（元）			100.13	63.40	80.76	79.36	75.95
	材 料 费（元）			6.63	6.63	6.63	6.50	6.64
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-
名 称		单 位	单 价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	0.646	0.409	0.521	0.512	0.490
材 料	水泥砂浆 M5.0	m ³	164.87	-	-	-	-	-
	山砂 综合	t	27.00	-	-	-	-	-
	水泥砂浆 1:3	m ³	195.13	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033
	纯水泥浆	m ³	459.09	-	-	-	-	(0.001)
	其他材料费	元	1.00	0.194	0.194	0.194	0.064	0.200

工作内容：选料、开料、加工、移位、调运铺砂浆、就位安装、校正、固定。

计量单位：m

定 额 编 号				8-60	8-61	8-62	8-63	8-64
项 目				须弥座制作（二遍剁斧）				须弥座安装
				构件长度1.25m以内				
				断面（cm ² ）				
				490以内	437以内	315以内	190以内	
基 价（元）				524.48	333.38	456.82	422.79	74.61
其 中	人 工 费（元）			354.80	226.15	353.25	348.60	73.32
	材 料 费（元）			169.68	107.23	103.57	74.19	1.29
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	2.289	1.459	2.279	2.249	0.473
材 料	普坚毛料石 1250×350×200	m ³	1800.00	0.084	-	-	-	-
	普坚毛料石 1250×450×220	m ³	1800.00	-	0.053	-	-	-
	普坚毛料石 1250×220×130	m ³	1800.00	-	-	0.047	-	-
	普坚毛料石 1250×240×180	m ³	1800.00	-	-	-	0.031	-
	水泥砂浆 M5.0	m ³	164.87	-	-	-	-	0.007
	乌钢头	kg	500.00	0.033	0.021	0.034	0.033	-
	砂轮片 φ200	片	16.60	0.008	0.009	0.009	0.008	-
	焦炭	kg	0.82	0.313	0.201	0.323	0.313	-
	钢钎	kg	6.80	0.215	0.137	0.218	0.213	-
	其他材料费	元	1.00	0.132	0.084	0.076	0.048	0.138

注：须弥座石以全素面带二道线脚为准，如进行浮雕增减线脚，套相应定额另计。

(二) 望柱、栏杆、磴

工作内容: 选料、放样、开料、加工成型。

计量单位: m³

定 额 编 号				8-65	8-66	8-67	8-68
项 目				石柱制作			
				断面在625cm ² 以内, 高1.10m以内			
				平头式		简式	
				二步做糙	二遍剁斧	二步做糙	二遍剁斧
基 价 (元)				11063.67	14115.14	12037.45	15410.72
其 中	人 工 费 (元)			8096.12	11000.51	8964.12	12180.83
	材 料 费 (元)			2967.55	3114.63	3073.33	3229.89
	机 械 费 (元)			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	52.233	70.971	57.833	78.586
材 料	普坚毛料石 1050×250×250	m ³	1800.00	1.422	1.422	-	-
	普坚毛料石 1000×280×280	m ³	1800.00	-	-	1.455	1.455
	乌钢头	kg	500.00	0.730	0.990	0.810	1.090
	砂轮片 φ200	片	16.60	0.210	0.270	0.220	0.280
	焦炭	kg	0.82	7.120	9.700	7.890	10.710
	钢钎	kg	6.80	4.910	6.670	5.430	7.380
	其他材料费	元	1.00	0.240	2.240	2.280	2.280

工作内容：选料、放样、开料、加工成型。

计量单位：m³

定 额 编 号				8-69	8-70	8-71	8-72
项 目				石柱制作			
				断面在625cm ² 以内，高1.10m以内			
				繁式		兽头式	
				二步做糙	二遍剁斧	二步做糙	二遍剁斧
基 价（元）				15939.78	20729.62	23738.52	31313.08
其 中	人 工 费（元）			12691.40	17251.35	20066.30	27279.69
	材 料 费（元）			3248.38	3478.27	3672.22	4033.39
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	81.880	111.299	129.460	175.998
材 料	普坚毛料石 1080×280×280	m ³	1800.00	1.450	1.450	-	-
	普坚毛料石 1300×680×140	m ³	1800.00	-	-	1.480	-
	普坚毛料石 1300×280×280	m ³	1800.00	-	-	-	1.480
	乌钢头	kg	500.00	1.140	1.550	1.800	2.450
	砂轮片 φ200	片	16.60	0.280	0.450	0.460	0.590
	焦炭	kg	0.82	11.170	15.150	17.700	24.000
	钢钎	kg	6.80	7.690	10.450	12.310	16.540
	其他材料费	元	1.00	2.280	2.320	2.360	2.440

工作内容：选料、放样、开料、加工成型。

计量单位：m³

定 额 编 号				8-73	8-74	8-75	8-76
项 目				石栏板制作			
				断面在880cm ² 以内			
				直形		弧形	
				二步做糙	二遍剁斧	二步做糙	二遍剁斧
基 价（元）				8732.03	10906.44	10204.36	12484.58
其 中	人 工 费（元）			5775.61	7843.78	6241.23	8474.94
	材 料 费（元）			2956.42	3062.66	3963.13	4009.64
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	37.262	50.605	40.266	54.677
材 料	普坚毛料石 1300×680×140	m ³	1800.00	1.480	1.480	1.990	1.990
	乌钢头	kg	500.00	0.520	0.710	0.690	0.760
	砂轮片 φ200	片	16.60	0.130	0.200	0.140	0.210
	焦炭	kg	0.82	5.050	6.970	5.500	7.500
	钢钎	kg	6.80	3.500	4.750	3.850	5.130
	其他材料费	元	1.00	2.320	2.320	3.120	3.120

工作内容：选料、放样、开料、加工成型。

计量单位：m³

定 额 编 号				8-77	8-78	8-79	8-80
项 目				石栏板制作			
				断面在1280cm ² 以内			
				简式镂空		繁式镂空	
				二步做糙	二遍剁斧	二步做糙	二遍剁斧
基 价（元）				12154.79	17783.55	16295.49	21308.90
其 中	人 工 费（元）			9228.08	14584.88	13198.72	17941.72
	材 料 费（元）			2926.71	3198.67	3096.77	3367.18
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	59.536	94.096	85.153	115.753
材 料	普坚毛料石 1300×680×140	m ³	1800.00	1.370	1.370	1.370	1.370
	乌钢头	kg	500.00	0.820	1.310	1.120	1.610
	砂轮片 φ200	片	16.60	0.240	0.300	0.290	0.430
	焦炭	kg	0.82	8.080	12.820	10.910	15.760
	钢钎	kg	6.80	5.580	8.820	8.060	10.870
	其他材料费	元	1.00	2.160	2.200	2.200	2.200

工作内容：选石、放样、划线、加工成型、铺砌就位。

计量单位：只

定 额 编 号			8-81	
项 目			抱鼓石制作、安装	
			(二遍剁斧)	
			规格 (m³)	
			0.15以内	
基 价 (元)			1150.43	
其 中	人 工 费 (元)		762.60	
	材 料 费 (元)		387.83	
	机 械 费 (元)		-	
名 称		单 位	单 价	消 耗 量
人 工	三类人工	工日	155.00	4.920
材 料	普坚毛料石 1530×730×230	m³	1800.00	0.193
	水泥砂浆 M5.0	m³	164.87	0.010
	乌钢头	kg	500.00	0.069
	砂轮片 φ200	片	16.60	0.017
	焦炭	kg	0.82	0.677
	钢钎	kg	6.80	0.462
	其他材料费	元	1.00	0.304

注：抱鼓石、坤石制作以素面为准，如做线脚者，按相应定额另计。

工作内容：选料、放样、开料、加工成型。

计量单位：m³

定 额 编 号				8-82	8-83	8-84	8-85	8-86	8-87
项 目				条型石凳制作					
				平直石凳面		圆弧型凳面		石凳脚	
				断 面 在 240cm ² 以内		断 面 在 375cm ² 以内		断 面 在 400~625cm ² 以内	
				二步做糙	二遍剁斧	二步做糙	二遍剁斧	二步做糙	二遍剁斧
基 价（元）				5452.89	5810.47	6328.36	6718.07	14142.42	15640.81
其 中	人 工 费（元）			2652.52	2993.52	2887.03	3259.19	10996.32	12421.86
	材 料 费（元）			2800.37	2816.95	3441.33	3458.88	3146.10	3218.95
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量					
人	三类人工	工日	155.00	17.113	19.313	18.626	21.027	70.944	80.141
材 料	普坚毛料石 2000×250×120	m ³	1800.00	1.480	1.480	-	-	-	-
	普坚毛料石 2000×300×130	m ³	1800.00	-	-	1.830	1.830	-	-
	普坚毛料石 500×250×230	m ³	1800.00	-	-	-	-	1.440	1.440
	乌钢头	kg	500.00	0.240	0.270	0.260	0.290	0.990	1.120
	砂轮片 φ200	片	16.60	0.060	0.070	0.060	0.080	0.290	0.270
	焦炭	kg	0.82	2.400	2.630	2.530	2.830	9.680	10.950
	钢钎	kg	6.80	1.630	1.810	1.680	1.970	6.480	7.530
	其他材料费	元	1.00	2.320	2.320	2.840	2.840	2.280	2.280

工作内容：调运铺砂浆、就位安装、校正、固定。

计量单位：m³

定 额 编 号				8-88	8-89	8-90
项 目				安 装		
				石柱	石栏板、栏杆	石凳
基 价（元）				898.38	816.38	491.19
其 中	人 工 费（元）			890.79	808.79	483.60
	材 料 费（元）			7.59	7.59	7.59
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	5.747	5.218	3.120
材	水泥砂浆 M5.0	m³	164.87	0.040	0.040	0.040
料	其他材料费	元	1.00	1.000	1.000	1.000

(三) 柱、梁、枋

工作内容: 选料、翻动、石料加工。

计量单位: m³

定 额 编 号				8-91	8-92	8-93	8-94
项 目				石柱制作 (二步做糙)			
				圆柱	方柱		
				直径 (cm)	断面 (cm ²)		
				25以内	25×25以内	30×30以内	35×35以内
基 价 (元)				8021.20	8144.28	6707.44	5790.22
其 中	人 工 费 (元)			4664.11	5281.32	4194.46	3370.63
	材 料 费 (元)			3357.09	2862.96	2512.98	2419.59
	机 械 费 (元)			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	30.091	34.073	27.061	21.746
材 料	普坚毛料石 3230×250×250	m ³	1800.00	1.750	1.440	-	-
	普坚毛料石 4030×330×330	m ³	1800.00	-	-	1.280	-
	普坚毛料石 4530×380×380	m ³	1800.00	-	-	-	1.250
	乌钢头	kg	500.00	0.360	0.480	0.370	0.300
	砂轮片 φ200	片	16.60	0.100	0.120	0.100	0.090
	焦炭	kg	0.82	4.140	4.650	3.630	2.930
	钢钎	kg	6.80	2.840	3.370	2.550	2.020
	其他材料费	元	1.00	2.720	2.240	2.000	1.960

注: 梁、柱、枋均以素面考虑, 如有浮雕或用线脚, 套用相应定额另行计算。

工作内容：选料、翻动、石料加工。

计量单位：m³

定 额 编 号				8-95	8-96	8-97	8-98	8-99
项 目				石柱制作（二步做糙）				
				方柱				
				断面（cm ² ）				
				40×40以内	45×45以内	50×50以内	55×55以内	60×60以内
基 价（元）				5165.59	4787.11	4682.53	4511.49	4246.61
其 中	人 工 费（元）			2813.25	2470.70	2421.41	2286.25	2050.81
	材 料 费（元）			2352.34	2316.41	2261.12	2225.24	2195.80
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人	三类人工	工日	155.00	18.150	15.940	15.622	14.750	13.231
材 料	普坚毛料石4530×430×430	m ³	1800.00	1.220	-	-	-	-
	普坚毛料石 5030×480×480	m ³	1800.00	-	1.200	-	-	-
	普坚毛料石 5500×500×500	m ³	1800.00	-	-	1.190	-	-
	普坚毛料石 6000×550×550	m ³	1800.00	-	-	-	1.170	-
	普坚毛料石 6000×600×600	m ³	1800.00	-	-	-	-	1.160
	乌钢头	kg	500.00	0.280	0.280	0.210	0.210	0.190
	砂轮片 φ200	片	16.60	0.060	0.050	0.050	0.050	0.040
	焦炭	kg	0.82	2.440	2.440	2.020	2.020	1.820
	钢钎	kg	6.80	1.680	1.720	1.440	1.440	1.300
	其他材料费	元	1.00	1.920	1.880	1.840	1.960	1.800

工作内容：选料、翻动、石料加工。

计量单位：m³

定 额 编 号				8-100	8-101	8-102	
项 目				梁、枋制作（二步做糙）（长4m以内）		梁、柱、枋安装	
				矩形	鼓形		
				断面（cm ² ）			
				625~1500	750~1750		
基 价（元）				6216.98	7497.82	647.07	
其 中	人 工 费（元）			3697.53	4388.67	595.67	
	材 料 费（元）			2519.45	3109.15	21.68	
	机 械 费（元）			-	-	29.72	
名 称			单位	单价	消 耗 量		
人 工	三类人工		工日	155.00	23.855	28.314	3.843
材 料	普坚毛料石 4000×500×400		m ³	1800.00	1.290	1.590	-
	水泥砂浆 M5.0		m ³	164.87	-	-	0.120
	乌钢头		kg	500.00	0.330	0.440	-
	砂轮片 φ200		片	16.60	0.800	0.100	-
	焦炭		kg	0.82	3.230	4.340	-
	钢钎		kg	6.80	2.130	2.860	-
	其他材料费		元	1.00	2.040	2.480	1.900
机 械	汽车式起重机5t		台班	330.22	-	-	0.090

(四) 门窗石、槛垫石

工作内容：选料、开料、加工成型，调运、铺砂浆，就位安装、校正、固定。

计量单位：m

定 额 编 号			8-103	8-104
项 目			石门坎制作安装（二遍剁斧）	
			长度（m）	
			2以内	3以内
基 价（元）			173.47	195.03
其 中	人 工 费（元）		98.43	120.13
	材 料 费（元）		75.04	74.90
	机 械 费（元）		-	-
名 称		单 位	单 价	消 耗 量
人	三类人工	工日	155.00	0.635
工				0.775
材 料	普坚毛料石 2000×400×180	m ³	1800.00	0.040
	普坚毛料石 3000×400×180	m ³	1800.00	-
	焦炭	kg	0.82	2.300
	钢钎	kg	6.80	0.170
				0.210

工作内容：选料、开料、加工成型。

计量单位：m³

定 额 编 号				8-105	8-106	8-107	8-108	8-109
项 目				石门框制作（二遍剁斧）			石窗框制作（二遍剁斧）	
				矩形		圆形	矩形	曲弧形
				净 宽 1.500m 以 内	净 宽 3.000m 以 内	净孔直径 2.200m以内	周长5.000m以内	
				断 面 1260cm ² 以 内	断 面 1560cm ² 以 内	断 面 700cm ² 以 内	断 面 405cm ² 以内	
基 价（元）				8542.06	8041.45	12494.13	7622.18	9037.02
其 中	人 工 费（元）			6203.41	5383.00	8262.59	4137.11	5208.47
	材 料 费（元）			2338.65	2658.45	4231.54	3485.07	3828.55
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	40.022	34.729	53.307	26.691	33.603
材 料	普坚毛料石 2610×450×330	m ³	1800.00	0.537	-	-	-	-
	普坚毛料石 2550×330×270	m ³	1800.00	0.300	-	-	-	-
	普坚毛料石 2610×330×230	m ³	1800.00	0.275	-	-	-	-
	普坚毛料石 4430×550×330	m ³	1800.00	-	0.633	-	-	-
	普坚毛料石 2550×330×330	m ³	1800.00	-	0.437	-	-	-
	普坚毛料石 4430×330×230	m ³	1800.00	-	0.265	-	-	-
	普坚毛料石 1380×400×300	m ³	1800.00	-	-	2.120	-	-
	普坚毛料石 1930×300×230	m ³	1800.00	-	-	-	1.820	-
	普坚毛料石 1530×330×300	m ³	1800.00	-	-	-	-	1.980
	乌钢头	kg	500.00	0.560	0.490	0.740	0.370	0.470
	砂轮片 φ200	片	16.60	1.600	0.140	0.210	0.110	0.130
	焦炭	kg	0.82	5.450	4.750	7.270	3.640	4.550
	钢钎	kg	6.80	3.620	0.316	4.820	2.420	3.030
	其他材料费	元	1.00	1.400	2.080	3.320	2.800	3.060

工作内容：调运、铺砂浆，就位安装、校正、固定。

计量单位：m³

定 额 编 号				8-110	8-111
项 目				安 装	
				石门框	石窗框
基 价（元）				1057.61	773.70
其 中	人 工 费（元）			1001.46	726.80
	材 料 费（元）			3.65	8.59
	机 械 费（元）			52.50	38.31
名 称		单 位	单 价	消 耗 量	
人	三类人工	工日	155.00	6.461	4.689
材	水泥砂浆 M5.0	m ³	164.87	0.010	0.040
料	其他材料费	元	1.00	2.000	2.000
机	汽车式起重机5t	台班	330.22	0.159	0.116

(五) 石屋面

工作内容：选石、放样、划线、加工成型。

计量单位：m³

定 额 编 号				8-112	8-113	8-114	8-115	8-116	8-117
项 目				石屋面板制作（二步做糙）					
				弧形板				矩形板	钱角形
				每块体积 ≤0.04m ³ Φ ^上 Φ ^下 =2	每块体积 ≤0.08m ³ Φ ^上 Φ ^下 =2	每块体积 >0.08m ³ Φ ^上 Φ ^下 =2	每块体积 ≤0.10m ³ Φ ^上 Φ ^下 =10	每块体积 ≤0.15m ³ Φ ^上 Φ ^下 =0	每块体积 ≤0.20m ³
基 价（元）				8885.12	7700.52	8111.76	6999.00	6661.55	9835.64
其 中	人 工 费（元）			5492.89	4555.76	4981.24	3423.18	4012.49	3346.76
	材 料 费（元）			3392.23	3144.76	3130.52	3575.82	2649.06	6488.88
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量					
人 工	三类人工	工日	155.00	35.438	29.392	32.137	22.085	25.887	21.592
材 料	普坚毛料石 820×530×150	m ³	1800.00	1.730	-	-	-	-	-
	普坚毛料石 1130×530×170	m ³	1800.00	-	1.620	-	-	-	-
	普坚毛料石 1580×530×170	m ³	1800.00	-	-	1.600	-	-	-
	普坚毛料石 1030×530×330	m ³	1800.00	-	-	-	1.890	-	-
	普坚毛料石 430×330×190	m ³	1800.00	-	-	-	-	1.360	-
	普坚毛料石 1230×1030×630	m ³	1800.00	-	-	-	-	-	3.510
	乌钢头	kg	500.00	0.500	0.410	0.450	0.310	0.360	0.300
	砂轮片 φ200	片	16.60	0.120	0.100	0.110	0.080	0.110	0.070
	焦炭	kg	0.82	4.850	4.040	4.320	3.030	3.530	2.930
	钢钎 φ22-25	kg	5.85	3.340	2.780	3.020	2.060	2.430	2.030
	其他材料费	元	1.00	2.720	2.520	2.480	2.960	2.120	5.440

注：石屋面板制作以素面为准，如做线脚者，按相应定额另计。

工作内容：调运铺砂浆、辅砌就位、安装、校正、固定。

计量单位：m³

定 额 编 号				8-118
项 目				石屋面板安装
基 价（元）				956.39
其 中	人 工 费（元）			893.42
	材 料 费（元）			18.39
	机 械 费（元）			44.58
名 称		单位	单价	消 耗 量
人 工	三类人工	工日	155.00	5.764
材	水泥砂浆 M5.0	m³	164.87	0.100
料	其他材料费	元	1.00	1.900
机 械	汽车式起重机5t	台班	330.22	0.135

(六) 石作配件

工作内容：选石、放样、划线、加工成型、铺砌就位。

计量单位：只

定 额 编 号				8-119	8-120	8-121	8-122
项 目				圆形鼓磴制作（二遍剁斧）、安装			
				规格（cm）			
				Φ56厚36 以 内	Φ40厚26 以 内	Φ30厚20 以 内	Φ20厚13 以 内
基 价（元）				952.21	549.17	331.78	132.83
其 中	人 工 费（元）			512.12	364.87	238.24	100.60
	材 料 费（元）			440.09	184.30	93.54	32.23
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	3.304	2.354	1.537	0.649
材 料	普坚毛料石	m ³	1800.00	0.230	0.092	0.045	0.015
	乌钢头	kg	500.00	0.046	0.033	0.022	0.009
	砂轮片 φ200	片	16.60	0.011	0.008	0.005	0.002
	焦炭	kg	0.82	0.454	0.323	0.212	0.091
	钢钎	kg	6.80	0.314	0.221	0.145	0.062
	其他材料费	元	1.00	0.400	0.300	0.300	0.200

工作内容：选石、放样、划线、加工成型、铺砌就位。

计量单位：只

定 额 编 号				8-123	8-124	8-125	8-126
项 目				方形鼓磴制作（二遍剁斧）、安装			
				规格（cm）			
				方50厚29 以 内	方36厚21 以 内	方26厚15 以 内	方20厚12 以 内
基 价（元）				713.62	391.60	220.95	151.32
其 中	人 工 费（元）			465.31	280.55	172.21	123.38
	材 料 费（元）			248.31	111.05	48.74	27.94
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	3.002	1.810	1.111	0.796
材 料	普坚毛料石 610×610×320	m³	1800.00	0.125	-	-	-
	普坚毛料石 460×460×240	m³	1800.00	-	0.054	-	-
	普坚毛料石 340×340×240	m³	1800.00	-	-	0.022	-
	普坚毛料石 270×270×150	m³	1800.00	-	-	-	0.012
	乌钢头	kg	500.00	0.041	0.025	0.016	0.011
	砂轮片 φ200	片	16.60	0.010	0.006	0.004	0.003
	焦炭	kg	0.82	0.404	0.019	0.152	0.101
	钢钎	kg	6.80	0.282	0.138	0.104	0.075
	其他材料费	元	1.00	0.400	0.300	0.240	0.200

工作内容：选石、放样、划线、加工成型、铺砌就位。

计量单位：只

定 额 编 号				8-127	8-128	8-129	8-130
项 目				覆盆式柱顶石制作（二遍剁斧）、安装			
				规格（cm）			
				Φ56厚27 以 内	Φ40厚22 以 内	Φ30厚20 以 内	Φ20厚20 以 内
基 价（元）				2115.76	1287.57	759.13	583.95
其 中	人 工 费（元）			1189.78	782.75	488.25	390.29
	材 料 费（元）			925.98	504.82	270.88	193.66
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单 位	单 价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	7.676	5.050	3.150	2.518
材 料	普坚毛料石	m ³	1800.00	0.477	0.257	0.136	0.096
	水泥砂浆 M5.0	m ³	164.87	0.029	0.018	0.011	0.007
	乌钢头	kg	500.00	0.111	0.070	0.043	0.035
	砂轮片 φ200	片	16.60	0.026	0.017	0.011	0.010
	焦炭	kg	0.82	1.090	0.686	0.424	0.343
	钢钎	kg	6.80	0.794	0.472	0.297	0.237
	其他材料费	元	1.00	0.374	0.202	0.214	0.152

工作内容：选石、放样、划线、加工成型、铺砌就位。

计量单位：只

定 额 编 号				8-131	8-132	8-133	8-134
项 目				礅石制作（二遍剁斧）、安装			
				规格（cm）			
				方150厚30 以 内	方100厚20 以 内	方80厚16 以 内	方60厚15 以 内
基 价（元）				2902.45	1119.41	695.06	414.85
其 中	人 工 费（元）			1365.71	611.63	424.86	265.21
	材 料 费（元）			1536.74	507.78	270.20	149.64
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	8.811	3.946	2.741	1.711
材 料	普坚毛料石 1530×1530×330	m ³	1800.00	0.811	-	-	-
	普坚毛料石 1030×1030×230	m ³	1800.00	-	0.263	-	-
	普坚毛料石 830×830×190	m ³	1800.00	-	-	0.137	-
	普坚毛料石 630×630×180	m ³	1800.00	-	-	-	0.075
	水泥砂浆 M5.0	m ³	164.87	0.046	0.020	0.013	0.007
	乌钢头	kg	500.00	0.122	0.055	0.038	0.024
	砂轮片 φ200	片	16.60	0.030	0.013	0.011	0.005
	焦炭	kg	0.82	1.202	0.540	0.374	0.232
	钢钎	kg	6.80	0.824	0.370	0.258	0.161
	其他材料费	元	1.00	1.272	0.412	0.216	0.120

工作内容：选石、放样、划线、加工成型、铺砌就位。

计量单位：只

定 额 编 号				8-135
项 目				坤石制作、安装
				(二遍剁斧)
				规格 (m³)
				0.12以内
基 价 (元)				1025.65
其 中	人 工 费 (元)			668.83
	材 料 费 (元)			356.82
	机 械 费 (元)			-
名 称		单 位	单 价	消 耗 量
人 工	三类人工	工日	155.00	4.315
材 料	普坚毛料石 1130×980×290	m³	1800.00	0.173
	水泥砂浆 M5.0	m³	164.87	0.010
	乌钢头	kg	500.00	0.080
	砂轮片 φ200	片	16.60	0.016
	焦炭	kg	0.82	0.586
	钢钎	kg	6.80	0.405
	其他材料费	元	1.00	0.272

注：坤石制作以素面为准，如做线脚者，按相应定额另计。

(七) 石浮雕

定 额 编 号				8-136	8-137	8-138	8-139
项 目				石浮雕			
				素平 (阴刻线)	减地平钹 (平浮雕)	压地隐起 (浅浮雕)	剔地起突 (高浮雕)
计 量 单 位				m ²	m ²	m ²	m ²
基 价 (元)				2205.44	3631.50	4477.85	9407.52
其 中	人 工 费 (元)			2075.92	3455.88	4264.05	8886.31
	材 料 费 (元)			129.52	175.62	213.80	521.21
	机 械 费 (元)			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	13.393	22.296	27.510	57.331
材 料	乌钢头	kg	500.00	0.230	0.310	0.380	0.920
	砂轮片 φ200	片	16.60	0.050	0.080	0.090	0.230
	焦炭	kg	0.82	2.220	3.030	3.730	9.400
	钢钎	kg	6.80	1.510	2.090	2.590	6.460
	其他材料费	元	1.00	1.600	2.600	1.640	5.760

工作内容：翻样、放样、雕琢、洗练、修补。

计量单位：个

定 额 编 号				8-140	8-141	8-142	8-143	8-144
项 目				字碑鐫字（cm）				
				阴文（凹字）				
				50×50以内	30×30以内	15×15以内	10×10以内	5×5以内
基 价（元）				399.31	247.50	90.80	38.12	10.49
其 中	人 工 费（元）			379.75	235.76	86.34	36.43	9.92
	材 料 费（元）			19.56	11.74	4.46	1.69	0.57
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人	三类人工	工日	155.00	2.450	1.521	0.557	0.235	0.064
材 料	乌钢头	kg	500.00	0.035	0.021	0.008	0.003	0.001
	砂轮片 φ200	片	16.60	0.009	0.005	0.002	0.001	0.001
	焦炭	kg	0.82	0.343	0.212	0.081	0.030	0.010
	钢钎	kg	6.80	0.238	0.143	0.052	0.022	0.006
	其他材料费	元	1.00	0.008	0.006	0.002	-	-

工作内容：翻样、放样、雕琢、洗练、修补、造型、安装、保护。

计量单位：个

定 额 编 号				8-145	8-146	8-147	8-148
项 目				字碑镌字（cm）			
				阳文（凸字）			
				50×50以内	30×30以内	15×15以内	10×10以内
基 价（元）				577.33	346.20	127.20	53.41
其 中	人 工 费（元）			549.94	330.00	121.06	51.15
	材 料 费（元）			27.39	16.20	6.14	2.26
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	3.548	2.129	0.781	0.330
材 料	乌钢头	kg	500.00	0.049	0.029	0.011	0.004
	砂轮片 φ200	片	16.60	0.012	0.007	0.003	0.001
	焦炭	kg	0.82	0.490	0.283	0.110	0.040
	钢钎	kg	6.80	0.334	0.198	0.073	0.031
	其他材料费	元	1.00	0.014	0.008	0.002	0.002

三、 用机割石材制作构件

(一) 台基及台阶

工作内容：选料、翻动、石料加工。

计量单位：m²

定 额 编 号				8-149	8-150	8-151	8-152	8-153	8-154
项 目				踏步、阶沿石制作（二遍剁斧）					
				厚度15cm以内			厚度18cm以内		
				长度（m）					
				2以内	3以内	4以内	2以内	3以内	4以内
基 价（元）				528.33	521.61	533.45	601.18	594.77	606.67
其 中	人 工 费（元）			190.81	184.61	195.92	197.47	191.58	202.43
	材 料 费（元）			337.52	337.00	337.53	403.71	403.19	404.24
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量					
人 工	三类人工	工日	155.00	1.231	1.191	1.264	1.274	1.236	1.306
材 料	机割普坚石 2000×400×150	m²	315.00	1.050	-	-	-	-	-
	机割普坚石 3000×450×150	m²	315.00	-	1.050	-	-	-	-
	机割普坚石 4000×400×150	m²	315.00	-	-	1.050	-	-	-
	机割普坚石 2000×400×180	m²	378.00	-	-	-	1.050	-	-
	机割普坚石 3000×400×180	m²	378.00	-	-	-	-	1.050	-
	机割普坚石 4000×400×180	m²	378.00	-	-	-	-	-	1.050
	乌钢头	kg	500.00	0.012	0.011	0.012	0.012	0.011	0.013
	砂轮片 φ200	片	16.60	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004
	焦炭	kg	0.82	0.134	0.125	0.138	0.139	0.135	0.142
	钢钎	kg	6.80	0.079	0.077	0.081	0.082	0.080	0.085
	其他材料费	元	1.00	0.071	0.071	0.071	0.074	0.083	0.083

工作内容：选料、翻动、石料加工。

计量单位：m²

定 额 编 号				8-155	8-156	8-157	8-158	8-159
项 目				踏步、阶沿石制作（二遍剁斧）			侧塘石制作	
				长度2m以内			二步做糙	
				厚度（cm）				
				8以内	10以内	12以内	8以内	10以内
基 价（元）				357.70	406.15	455.42	308.94	363.50
其 中	人 工 费（元）			175.15	179.49	184.14	128.03	137.95
	材 料 费（元）			182.55	226.66	271.28	180.91	225.55
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	1.130	1.158	1.188	0.826	0.890
材 料	机割普坚石 2000×400×80	m²	168.00	1.050	-	-	-	-
	机割普坚石 2000×400×100	m²	210.00	-	1.050	-	-	-
	机割普坚石 2000×400×120	m²	252.00	-	-	1.050	-	-
	机割普坚石 1000×300×80	m²	168.00	-	-	-	1.050	-
	机割普坚石 1000×300×100	m²	210.00	-	-	-	-	1.050
	乌钢头	kg	500.00	0.011	0.011	0.012	0.008	0.009
	砂轮片 φ200	片	16.60	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
	焦炭	kg	0.82	0.123	0.126	0.129	0.092	0.098
	钢钎	kg	6.80	0.073	0.075	0.077	0.053	0.057
	其他材料费	元	1.00	-	-	-	0.040	0.048

工作内容：选料、翻动、石料加工。

计量单位：m²

定 额 编 号				8-160	8-161	8-162	8-163	8-164		
项 目				侧塘石制作		锁口石制作		垂带制作		
				二步做糙：厚度（cm）						二遍剁斧
				13以内	16以内	13以内	16以内	顶面宽 30cm以内		
基 价（元）				449.48	2073.81	408.95	487.88	856.98		
其 中	人 工 费（元）			161.67	177.63	117.80	130.51	124.78		
	材 料 费（元）			287.81	1896.18	291.15	357.37	732.20		
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-		
名 称			单位	单价	消 耗 量					
人 工	三类人工			工日	155.00	1.043	1.146	0.760	0.842	0.805
材 料	机割普坚石 1000×300×130			m²	273.00	1.050	-	-	-	-
	普坚毛料石 1000×300×160			m³	1800.00	-	1.050	-	-	-
	机割普坚石 1500×300×130			m²	273.00	-	-	1.050	-	-
	机割普坚石 1500×300×160			m²	336.00	-	-	-	1.050	-
	机割普坚石 1000×450×330			m²	693.00	-	-	-	-	1.050
	乌钢头			kg	500.00	0.001	0.011	0.008	0.008	0.008
	砂轮片 φ200			片	16.60	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
	焦炭			kg	0.82	0.114	0.114	0.083	0.092	0.089
	钢钎			kg	6.80	0.067	0.067	0.049	0.056	0.057
	其他材料费			元	1.00	0.065	0.078	0.066	0.079	0.058

工作内容：选料、开料、加工、移位、调运铺砂浆、就位安装、校正、修正缝口、固定。

计量单位：m³

定 额 编 号				8-165	8-166		
项 目				菱角石			
				二遍剁斧制作、安装			
				二步	三步		
基 价（元）				4523.36	4256.92		
其 中	人 工 费（元）			1946.80	1680.36		
	材 料 费（元）			2576.56	2576.56		
	机 械 费（元）			-	-		
名 称			单位	单价	消 耗 量		
人 工	三类人工			工日	155.00	12.560	10.841
材 料	机割普坚石 800×300×400			m³	2100.00	1.050	-
	机割普坚石 1200×400×550			m³	2100.00	-	1.050
	机割普坚石 3000×400×180			m²	378.00	-	-
	乌钢头			kg	500.00	0.730	0.730
	砂轮片 φ200			片	16.60	0.010	0.010
	焦炭			kg	0.82	0.650	0.650
	钢钎			kg	6.80	0.420	0.420
	水泥砂浆 M5.0			m³	164.87	0.015	0.015
	其他材料费			元	1.00	0.530	0.530

工作内容：选料、翻动、石料加工。

计量单位：m²

定 额 编 号				8-167	8-168	8-169
项 目				地坪石制作（二遍剁斧12厚以内）		
				每10m ²		
				在30块以内	在50块以内	在130块以内
基 价（元）				453.41	486.12	570.86
其 中	人 工 费（元）			154.07	181.35	250.79
	材 料 费（元）			299.34	304.77	320.07
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	0.994	1.170	1.618
材 料	机割普坚石 730×530×120	m ²	252.00	1.050	-	-
	机割普坚石 610×380×120	m ²	252.00	-	1.050	-
	机割普坚石 430×230×120	m ²	252.00	-	-	1.050
	砂轮片 φ200	片	16.60	0.020	0.020	0.030
	焦炭	kg	0.82	0.680	0.780	1.130
	钢钎	kg	6.80	0.490	0.540	0.510
	其他材料费	元	1.00	0.520	0.530	0.580
	乌钢头	kg	500.00	0.060	0.070	0.100

(二) 望柱、栏杆、磴

工作内容：选料、放样、开料、加工成型。

计量单位：m³

定 额 编 号				8-170	8-171	8-172	8-173
项 目				石柱制作			
				断面在625cm ² 以内、高1.10m以内			
				平头式		简式	
				二步做糙	二遍剁斧	二步做糙	二遍剁斧
基 价 (元)				4674.84	5360.03	4940.31	5696.98
其 中	人 工 费 (元)			2374.76	3031.96	2628.80	3357.46
	材 料 费 (元)			2300.08	2328.07	2311.51	2339.52
	机 械 费 (元)			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	15.321	19.561	16.960	21.661
材 料	机割普坚石 1050×250×250	m ³	2100.00	1.050	1.050	-	-
	机割普坚石 1000×280×280	m ³	2100.00	-	-	1.050	1.050
	乌钢头	kg	500.00	0.170	0.220	0.190	0.240
	砂轮片 φ200	片	16.60	0.050	0.050	0.050	0.060
	焦炭	kg	0.82	1.670	2.140	1.850	2.360
	钢钎	kg	6.80	1.150	1.470	1.270	1.630
	其他材料费	元	1.00	0.060	0.490	0.530	0.500

工作内容：选料、放样、开料、加工成型。

计量单位：m³

定 额 编 号				8-174	8-175	8-176	8-177
项 目				石栏板制作			
				断面在880cm ² 以内			
				直形		弧形	
				二步做糙	二遍剁斧	二步做糙	二遍剁斧
基 价（元）				3966.20	4456.99	4278.81	4641.72
其 中	人 工 费（元）			1693.53	2162.41	1830.40	2336.16
	材 料 费（元）			2272.67	2294.58	2448.41	2305.56
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	10.926	13.951	11.809	15.072
材 料	机割普坚石 1300×680×140	m ³	2100.00	1.050	1.050	1.050	1.050
	乌钢头	kg	500.00	0.120	0.160	0.470	0.180
	砂轮片 φ200	片	16.60	0.030	0.040	0.030	0.050
	焦炭	kg	0.82	1.290	1.540	1.290	1.650
	钢钎	kg	6.80	0.820	1.050	0.900	1.130
	其他材料费	元	1.00	0.540	0.510	0.730	0.690

工作内容：选料、放样、开料、加工成型。

计量单位：m³

定 额 编 号				8-178	8-179	8-180	8-181	8-182	8-183
项 目				条型石凳制作					
				平直石凳面		圆弧型凳面		石凳脚	
				断面在240cm ² 以内		断面在375cm ² 以内		断 面 在 400~625cm ² 以内	
				二步做糙	二遍剁斧	二步做糙	二遍剁斧	二步做糙	二遍剁斧
基 价（元）				3016.54	3064.57	3085.58	3137.77	5558.51	5768.56
其 中	人 工 费（元）			777.79	825.53	846.61	898.38	3224.62	3423.80
	材 料 费（元）			2238.75	2239.04	2238.97	2239.39	2333.89	2344.76
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量					
人	三类人工	工日	155.00	5.018	5.326	5.462	5.796	20.804	22.089
材 料	机割普坚石 2000×250×120	m ³	2100.00	1.050	1.050	-	-	-	-
	机割普坚石 2000×300×130	m ³	2100.00	-	-	1.050	1.050	-	-
	机割普坚石 500×250×230	m ³	2100.00	-	-	-	-	1.050	1.050
	乌钢头	kg	500.00	0.060	0.060	0.060	0.060	0.230	0.250
	砂轮片 φ200	片	16.60	0.010	0.020	0.010	0.020	0.070	0.060
	焦炭	kg	0.82	0.560	0.580	0.590	0.620	2.270	2.410
	钢钎	kg	6.80	0.380	0.400	0.390	0.430	1.520	1.660
	其他材料费	元	1.00	0.540	0.510	0.670	0.630	0.530	0.500

(三) 柱、梁、枋

工作内容：选料、翻动、石料加工。

计量单位：m³

定 额 编 号				8-184	8-185	8-186
项 目				石柱制作（二步做糙）		
				方柱		
				断面（cm ² ）		
				25×25以内	30×30以内	35×35以内
基 价（元）				3815.74	3485.20	3233.14
其 中	人 工 费（元）			1548.45	1229.62	988.59
	材 料 费（元）			2267.29	2255.58	2244.55
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	9.990	7.933	6.378
材 料	机割普坚石 3230×250×250	m ³	2100.00	1.050	-	-
	机割普坚石 4030×330×330	m ³	2100.00	-	1.050	-
	机割普坚石 4530×380×380	m ³	2100.00	-	-	1.050
	乌钢头	kg	500.00	0.110	0.090	0.070
	砂轮片 φ200	片	16.60	0.030	0.020	0.020
	焦炭	kg	0.82	1.090	0.850	0.690
	钢钎	kg	6.80	0.790	0.600	0.470
	其他材料费	元	1.00	0.530	0.470	0.460

工作内容：选料、翻动、石料加工。

计量单位：m³

定 额 编 号				8-187	8-188	8-189	8-190	8-191
项 目				石柱制作（二步做糙）				
				方柱				
				断面（cm ² ）				
				40×40以内	45×45以内	50×50以内	55×55以内	60×60以内
基 价（元）				3063.34	2919.13	2943.19	2901.54	2827.65
其 中	人 工 费（元）			824.60	675.34	709.90	670.53	601.71
	材 料 费（元）			2238.74	2243.79	2233.29	2231.01	2225.94
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	5.320	4.357	4.580	4.326	3.882
材 料	机割普坚石 4530×430×430	m ³	2100.00	1.050	-	-	-	-
	机割普坚石 5030×480×480	m ³	2100.00	-	1.050	-	-	-
	机割普坚石 5500×500×500	m ³	2100.00	-	-	1.050	-	-
	机割普坚石 6000×550×550	m ³	2100.00	-	-	-	1.050	-
	机割普坚石 4000×600×600	m ³	2100.00	-	-	-	-	1.050
	乌钢头	kg	500.00	0.060	0.070	0.050	0.050	0.040
	砂轮片 φ200	片	16.60	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010
	焦炭	kg	0.82	0.570	0.570	0.470	0.470	0.430
	钢钎	kg	6.80	0.390	0.400	0.340	-	-
	其他材料费	元	1.00	0.450	0.440	0.430	0.460	0.420

工作内容：选料、翻动、石料加工。

计量单位：m³

定 额 编 号				8-192	8-193
项 目				梁、枋制作（二步做糙）（长4m以内）	
				矩形	
				断面（cm ² ）	
				625~875	875~1750
基 价（元）				3333.80	3548.27
其 中	人 工 费（元）			1084.54	1286.97
	材 料 费（元）			2249.26	2261.30
	机 械 费（元）			-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量	
人 工	三类人工	工日	155.00	6.997	8.303
材 料	机割普坚石 4000×500×400	m ³	2100.00	1.050	1.050
	乌钢头	kg	500.00	0.080	0.100
	砂轮片 φ200	片	16.60	0.190	0.020
	焦炭	kg	0.82	0.760	1.020
	其他材料费	元	1.00	0.480	0.580
	钢钎	kg	6.80	-	0.670

(四) 门窗框

工作内容: 选料、翻动、石料加工。

计量单位: m³

定 额 编 号				8-194	8-195	8-196	8-197	8-198
项 目				石门框制作 (二遍剁斧)			石窗框制作 (二遍剁斧)	
				矩形净宽 1.5m以内	矩形净宽 3m以内	圆 型 净孔直径 2.2m以内	矩形	曲弧形
				断面 (cm ²)				
				1260以内	1560以内	700以内	405以内	
基 价 (元)				3902.45	3750.24	6214.18	3390.39	4032.84
其 中	人 工 费 (元)			1709.81	1483.66	2270.60	1140.18	1435.30
	材 料 费 (元)			2192.64	2266.58	3943.58	2250.21	2597.54
	机 械 费 (元)			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	11.031	9.572	14.649	7.356	9.260
材 料	机割普坚石 2610×450×330	m ³	2100.00	0.507	-	-	-	-
	普坚毛料石 2550×330×270	m ³	1800.00	0.283	-	-	-	-
	机割普坚石 2610×330×230	m ³	2100.00	0.260	-	-	-	-
	机割普坚石 4430×550×330	m ³	2100.00	-	0.498	-	-	-
	机割普坚石 2550×330×330	m ³	2100.00	-	0.344	-	-	-
	机割普坚石 4430×230×230	m ³	2100.00	-	0.208	-	-	-
	机割普坚石 1380×400×300	m ³	2100.00	-	-	1.835	-	-
	机割普坚石 1930×300×230	m ³	2100.00	-	-	-	1.050	-
	机割普坚石 (曲弧形)	m ³	2100.00	-	-	-	-	1.210
	乌钢头	kg	500.00	0.120	0.110	0.160	0.080	0.100
	砂轮片 φ200	片	16.60	0.350	0.030	0.050	0.020	0.030
	焦炭	kg	0.82	1.200	1.050	1.600	0.800	1.000
	钢钎	kg	6.80	0.800	0.700	1.060	0.530	0.670
	其他材料费	元	1.00	0.310	0.460	0.730	0.620	0.670

第九章 琉璃砌筑工程

说明

- 一、本章定额子目包括琉璃墙身、琉璃花窗等。
- 二、本章节定额子目综合了砌筑弧形墙、云墙等因素在内，砌筑弧形墙或云墙时定额子目不作调整。
- 三、琉璃梢子不包括圈挑檐点砌腮帮。琉璃山墙上摆砌琉璃梢子、圈挑檐点砌腮帮其工程量与墙身合并计算，其他山墙用琉璃砖圈挑檐点砌腮帮，按琉璃砖砌筑乘 1.3 系数执行。
- 四、墙帽以双面出檐为准，若遇单面出檐按相应定额子目乘 0.65 系数。

工程量计算规则

- 一、砌琉璃砖、拼砌花心、贴砌琉璃面砖均以图示露明尺寸以面积计算，砖檐不得并入墙体之内。琉璃花墙以一砖厚编制，按垂直投影面积计算工程量，不扣除孔洞所占面积。
- 二、琉璃坠山花、琉璃梢子按份（个）计算。
- 三、琉璃花窗的工程量按窗洞的垂直投影面积以平方米计算。
- 四、摆砌墙帽按中心线长度计算。

一、 琉璃墙身

工作内容：准备工器具、运料、调运灰浆、样活、打琉璃珠、摆砌、灌浆、勾缝打点、清理、抹净等。

计量单位：m²

定 额 编 号				9-1	9-2	9-3	9-4	9-5
项 目				平砌琉璃砖	陡砌琉璃砖	贴砌琉璃砖	拼砌花心	琉璃花墙
基 价（元）				116.09	149.31	249.28	324.42	156.11
其 中	人 工 费（元）			101.84	141.21	241.18	313.57	151.90
	材 料 费（元）			13.16	7.47	7.47	10.22	3.90
	机 械 费（元）			1.09	0.63	0.63	0.63	0.31
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	0.657	0.911	1.556	2.023	0.980
材 料	琉璃砖 75×160×320	块	—	(37.470)	(18.510)	-	-	(5.530)
	琉璃花心	m ²	—	-	-	-	(1.030)	-
	琉璃面砖	m ²	—	-	-	(1.030)	-	-
	圆钉	kg	9.50	-	-	-	0.100	-
	生石灰	kg	0.31	20.400	11.530	11.530	11.530	6.200
	麻丝	kg	3.20	0.700	0.500	0.500	0.500	0.400
	其他材料费	元	1.00	4.600	2.300	2.300	4.100	0.700
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200（L）	台班	156.31	0.007	0.004	0.004	0.004	0.002

工作内容：准备工器具、运料、调运灰浆、样活、打琉璃珠、摆砌、灌浆、勾缝打点、清理、抹净等。

计量单位：m

定 额 编 号				9-6	9-7	9-8
项 目				面砖墙帽	四层冰盘檐	五层冰盘檐
基 价（元）				97.34	68.64	74.34
其 中	人 工 费（元）			81.38	64.48	67.89
	材 料 费（元）			15.80	3.85	5.98
	机 械 费（元）			0.16	0.31	0.47
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	0.525	0.416	0.438
材 料	琉璃砖 75×160×320	块	—	(7.210)	-	-
	琉璃直檐	块	—	-	(5.500)	(5.500)
	琉璃半混	块	—	-	(2.750)	(2.750)
	琉璃泉	块	—	-	(2.750)	(2.750)
	琉璃炉口	块	—	-	-	(2.750)
	筒瓦 1# 160×295	百张	364.00	0.035	-	-
	生石灰	kg	0.31	3.550	6.200	7.100
	麻丝	kg	3.20	0.300	0.040	0.400
	其他材料费	元	1.00	1.000	1.800	2.500
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200（L）	台班	156.31	0.001	0.002	0.003

工作内容：准备工器具、运料、调运灰浆、样活、打琉璃珠、摆砌、灌浆、勾缝打点、清理、抹净等。

计量单位：份（个）

定 额 编 号				9-9
项 目				梢子
				无后续尾
基 价（元）				37.30
其 中	人 工 费（元）			32.71
	材 料 费（元）			4.28
	机 械 费（元）			0.31
名 称		单 位	单 价	消 耗 量
人 工	三类人工	工日	155.00	0.211
材 料	琉璃梢子	份	—	(1.000)
	氧化铁红	kg	7.88	0.159
	生石灰	kg	0.31	5.660
	麻丝	kg	3.20	0.210
	其他材料费	元	1.00	0.600
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200（L）	台班	156.31	0.002

二、 琉璃其他配件

工作内容：准备工器具、运料、调运灰浆、样活、打琉璃珠、摆砌、灌浆、勾缝打点、清理、抹净等。

计量单位：见表

定 额 编 号				9-10	9-11	9-12	9-13
项 目				霸王拳	坠山花	宝瓶	套兽
计 量 单 位				份	份	个	个
基 价（元）				10.31	174.81	19.52	16.42
其 中	人 工 费（元）			9.46	160.74	17.98	14.88
	材 料 费（元）			0.85	13.29	1.54	1.54
	机 械 费（元）			-	0.78	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	0.061	1.037	0.116	0.096
材 料	琉璃霸王拳	份	—	(1.020)	-	-	-
	琉璃坠山花	份	—	-	(1.020)	-	-
	琉璃宝瓶	个	—	-	-	(1.000)	-
	琉璃套兽	个	—	-	-	-	(1.000)
	氧化铁红	kg	7.88	0.002	0.393	-	-
	生石灰	kg	0.31	0.068	14.254	1.360	1.360
	麻丝	kg	3.20	0.003	0.523	0.100	0.100
	其他材料费	元	1.00	0.800	4.100	0.800	0.800
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200（L）	台班	156.31	-	0.005	-	-

三、 琉璃花窗

工作内容：准备工器具、运料、调运灰浆、样活、打琉璃珠、安装、勾缝打点、清理、抹净等。

计量单位：10m²

定 额 编 号				9-14	9-15	9-16
项 目				琉璃花窗（cm）		
				30×30	50×35	60×40
基 价（元）				1967.62	4598.14	3665.59
其 中	人 工 费（元）			236.53	217.47	213.28
	材 料 费（元）			1728.12	4378.64	3450.59
	机 械 费（元）			2.97	2.03	1.72
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人 工	三类人工	工日	155.00	1.526	1.403	1.376
材 料	琉璃花窗 300×300	座	15.00	114.000	-	-
	琉璃龙纹花窗 600×400	座	80.00	-	-	43.000
	琉璃凤纹花窗 500×350	座	74.00	-	59.000	-
	水泥砂浆 1:2	m ³	228.22	0.075	0.051	0.042
	其他材料费	元	1.00	1.000	1.000	1.000
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200（L）	台班	156.31	0.019	0.013	0.011

第十章混凝土及钢筋工程

说明

一、本章定额包括现浇现拌混凝土、现浇商品混凝土（泵送）、预制混凝土、钢筋混凝土预制构件场外汽车运输、钢筋混凝土预制构件安装和钢筋制作安装六节。其中现浇混凝土包括基础、柱、梁、桁、枋、机、墙、板和其他混凝土等；预制混凝土及钢筋混凝土预制构件场外汽车运输、安装包括柱、梁、屋架、桁、枋、机、板、椽子和其他预制构件；钢筋制作安装包括现浇构件、预制构件普通钢筋制作安装和钢筋植筋、预埋铁件、钢筋机械连接、焊接等制作安装。现场搅拌泵送混凝土，执行商品泵送混凝土定额子目时，除混凝土单价按现场搅拌泵送混凝土组价外，应另行增加搅拌费、泵送费（具体增加费用可参照建筑工程预算定额执行）。

二、混凝土：

1.非悬挑式雨篷、阳台及外挑大于 1.8m 的外挑梁板式雨篷、阳台，按梁、板有关规则计算套用相应定额。

2.下表中的构件项目以“m²”计量，如设计尺寸超过表内定额取定值时，定额按比例调整。

项目名称	指标名称	定额取定值	备注
直形楼梯	底板厚度	18cm	梁式楼梯的梯段梁并入楼梯底板内计算折实厚度；阳台雨篷的折实厚度包括挑出墙（梁）外的挑梁及台口梁体积，雨篷不包括 25cm 以上的翻檐体积
螺旋形楼梯		30cm	
阳台	折实厚度	14cm	
雨篷		10cm	

1. 定额混凝土的强度等级是按常规设计编制的，当混凝土的设计强度等级与定额不同时，应作换算。混凝土的石子粒径是按常用规格编制的。

毛石混凝土中的毛石掺量按 20%考虑，设计使用量不同时，其毛石和混凝土用量可按比例调整。

2. 基础与垫层的划分一般以设计为准，如设计不明确则按厚度划分，15cm 以内的为垫层，15cm 以上的为基础。

3. 地圈梁套用基础梁定额子目，圈梁与过梁套用同一定额子目，异形梁包括十、L、T 形梁，梯形及带搁板企口梁套用矩形梁定额子目。仿古式轩梁、荷包梁等非规则形梁，按平均高度套用相应定额子目。

4. 压型钢板上浇捣混凝土板，套用板相应定额子目。

5. 现浇屋架，按屋架构件的组成套用相应的梁、柱定额子目。

6. 墙板不分直形、弧形，均按设计厚度套用墙板定额子目。

7. 混凝土斜板浇捣坡度在 10°以内时按定额子目执行；坡度在 10°~30°范围内时相应定额子目人工含量乘以系数 1.1；坡度在 30°~60°范围内时，相应定额子目人工含量乘以系数 1.2；坡度在 60°以上时，按相应现浇钢筋混凝土墙的定额子目执行。

8. 预制构件如采用蒸汽养护时，现场蒸养费按实结算。

9. 混凝土构件未考虑早强剂的费用，如需提高早期强度，掺入早强剂时，其费用另行计算。

10. 预制构件柱、梁、老（嫩）钺、桁、枋、连机等定额中未编列起重机消耗量，且按照现场就位预

制考虑；如实际发生构件运输、起吊就位时，套用构件运输相应定额子目。

11. 构件汽车运输定额不分构件名称、类别，均按定额子目执行。
12. 构件运输基本运距为 5km，工程实际运输距离不同，按每增减 1km 定额子目调整；本定额子目不适用于运距超过 35km 的构件运输。
13. 构件安装高度以 20m 以内为准，如檐高在 20m 以内、构件安装高度超过 20m 时，除塔吊施工以外，相应定额子目人工、机械乘以系数 1.2。
定额子目不包括安装过程中起重机械、运输机械场内行驶道路的修整、铺垫工作，发生时按实际内容另行计算。
14. 小型构件安装包括：插角、雀替、宝顶、莲花头子、花饰块、鼓蹬、楼梯踏步板、隔断板等。地沟盖板、鼓蹬及其他地面构件安装扣除吊装机械费。
15. 零星构件系指未列入构件安装子目、单体体积小于 0.05m³ 以内的其他构件。混凝土花窗安装执行小型构件安装定额子目。
16. 构件安装不包括为安装工程所搭设的临时脚手架。需搭设脚手架的，按施工组织设计要求计算，并套用脚手架工程相应定额。

三、钢筋：

1. 钢筋以手工绑扎及点焊编制，焊接方法为电阻点焊。
2. 本章所列钢筋为低碳钢，设计要求采用特殊钢材（Ⅳ级以上钢材及进口钢材）时，由于技术性能不同所发生的差异另行计算。
3. 冷轧带肋钢筋为定型制造的半成品，不考虑现场加工。
4. 植筋按 $\Phi 20$ 、每根长度 1.5m 考虑，如钢筋规格调整，定额子目单价应作相应调整。
5. 本章定额钢筋机械连接所指的是套筒冷压、锥螺纹和直螺纹钢筋接头，焊接是指电渣压力焊和气压焊方式钢筋接头。

工程量计算规则

一、混凝土构件的混凝土工程量（除定额另有规定者外）均按设计图示尺寸以 m³ 计算，不扣除钢筋、铁件、螺栓所占体积及面积在 0.3m² 以内孔洞所占的体积；但应扣除面积超过 0.3m² 的孔洞所占的体积。

二、现浇混凝土构件的混凝土工程量计算：

1. 框架结构混凝土分别按柱、梁、板、墙的有关规定计算。

2. 基础：

- (1) 带形基础按基础断面面积乘以长度计算，其外墙基的长度按外墙中心线长计算，内墙基的长度按内墙基净长计算，独立柱基间带形基础长按基底净长线计算，附墙垛折加长度合并计算；基础搭接体积按图示尺寸计算。
- (2) 柱基、柱墩的高度按设计规定计算，图纸无明确表示时，可以算至基础扩大顶面。
- (3) 整板基础带梁的，梁体积合并在基础内计算。
- (4) 基础垫层及各类基础按设计图示尺寸计算，不扣除伸入承台基础的桩头所占体积。

3. 柱：

- (1) 柱高按柱基上表面至柱顶面的高度计算。有梁板的柱高应按柱基上表面至楼板上表面的高度计算。有楼隔层的柱高按柱基上表面或楼板上表面至楼板上表面或上一层楼板上表面的高度计算。
- (2) 依附于柱上的云头、梁垫、蒲鞋头的体积按“其他混凝土”中的相应子目计算。

4. 梁：

- (1) 梁高为梁底算至梁顶面的高度。
- (2) 梁与柱连接时，梁长应按柱与柱间的净距计算；次梁与柱或次梁与主梁交接时，次梁长度算至柱侧面或主梁侧面的净距。
- (3) 梁与墙交接时，伸入墙内的梁头及现浇梁垫并入梁内计算。

(4)过梁长度按图示尺寸，图纸无规定时，按门、窗洞口宽度两端共加 50cm 计算。

(5)老（嫩）钱（翘角梁）按设计图示尺寸，以“m³”计算。

5. 桁、枋、机：

(1)枋子、桁条、梓桁、连机、梁垫、蒲鞋头、云头、斗拱、椽子等构件，均按设计图示尺寸，以“m³”计算。

(2)枋与柱交接时，枋的长度按柱与柱间的净距计算。

6. 墙：

(1)墙高以基础顶面算至上一层楼板上表面计算，平行嵌入墙体的梁，不论凸出与否，均并入墙内计算。

(2)附墙柱、暗柱并入墙内计算。

7. 板：

(1)有梁板的混凝土工程量按梁板体积总和计算。

(2)有多种板连接时，以墙的中心线为界，伸入墙内的板头并入板内计算。

(3)钱翼板的混凝土工程量按摔网椽和钱翼板的体积之和计算。

(4)椽望板的工程量按飞椽、沿椽和板的体积之和计算。

(5)亭屋面板（曲形）工程量按设计图示尺寸，以“m³”计算。

8. 其他现浇混凝土构件：

(1)整体楼梯包括楼梯中间休息平台、平台梁、斜梁及楼梯与楼板相连接的梁（不包括与楼层过道连接的楼板），按水平投影面积计算，不扣除宽度小于 50cm 的楼梯井，伸入墙内部分不另增加。

(2)阳台、雨篷均按设计图示尺寸以墙外部分体积计算。包括伸出墙外的牛腿和雨篷反挑檐的体积。雨篷、阳台与板（包括屋面板、楼板）连接时，以外墙外边线为分界线；与圈梁（包括其他梁）连接时，以梁外边线为分界线。外边线以外为雨篷、阳台。雨篷挑出超过 1.8m 的或柱式雨篷不套用雨篷定额，按相应的有梁板和柱计算。

(3)吴王靠、挂落、栏板、栏杆按“延长米”计算，楼梯的栏板、栏杆长度，如图纸无规定时，按水平投影长度乘以系数 1.18 计算。

(4)古式零件：系指梁垫、蒲鞋头、云头、水浪机、插角、宝顶、莲花头子、花饰块等以及单体积小于 0.05m³，未列入的古式小构件。

(5)其他零星构件，系指单件体积小于 0.1m³ 以内未列入项目的构件，均执行本定额。

三、预制混凝土构件制作的混凝土工程量计算：

1. 预制混凝土构件工程量计算，应按施工图构件净用量加损耗计算，其中制作废品率为 0.2%、运输堆放损耗率 0.8%、安装损耗率为 0.5%、总损耗为 1.5%。计算公式为：混凝土及钢筋混凝土预制构件工程量 = 施工图净用量 × (1 + 总损耗率)。

2. 预制混凝土构件净用量按设计图示尺寸以“m³”计算。

空腹构件应扣除空腹体积。漏花窗按其外围面积以“m²”计算，边框线抹灰另按抹灰工程规定计算。

四、预制混凝土构件运输和安装工程量的计算，与构件制作的混凝土工程量计算相同。混凝土花窗安装，按设计外形面积乘以厚度以“m³”计算，不扣除空花体积。

五、钢筋制作安装：

1. 钢筋工程应区别现浇、预制构件及不同钢种和直径，按设计图纸、标准图集、施工规范规定的长度乘以单位理论重量以“t”计算。

2. 构件套用标准图集时，按标准图集钢筋（铁件）用量表所列数量计算，图集未列钢筋（铁件）用量表时，按本规则计算。

3. 按施工图计算时，钢筋长度应扣除混凝土保护层厚度及加圆钢弯钩长度，施工图未注明时，保护层每边各扣 25mm；圆钢弯钩每只各加 6.25d。

4. 钢筋搭接按设计图示尺寸计算。施工图未注明的搭接长度，大口径桩的钢筋笼按 10d、其余均按 35d 计算；单根钢筋的连续长度每超过 9m 增加一个搭接；垂直构件有楼层时，搭接按自然层计算。。

5. 箍筋和弯起钢筋按设计规定计算。设计无规定时，一般的双肢箍筋长度按构件断面周长计算，弯钩不加；四肢箍按构件断面的 $4H$ 加 $2.7B$ (H 为断面高度， B 为断面宽度) 计算，弯钩不加；其他异形箍筋按设计长度加弯钩计算；弯起钢筋不分弯起角度，每个斜边增加长度按梁高（或板厚）乘以 0.4 计算。
6. 双层钢筋撑脚按设计规定计算，设计未规定时，均按主筋规格计算，基础底板每平方米 1 只，长度按板厚乘以 2 再加 $1m$ 计算；墙、板每平方米 3 只，长度按墙板厚度乘以 2 再加 $0.1m$ 计算。双层钢筋的撑脚均按墙、板（不包括柱、梁）的净面积计算。
7. 定额未考虑变形钢筋的理论重量差，发生时按实际比例计算。
8. 除模板工程中使用铁件以外，混凝土构件及砌体内预埋的铁件均按图示尺寸以净重量计算。
9. 墙体加固筋及墙柱拉接筋并入现浇构件钢筋内计算。
10. 沉降观测点钢筋（或铁件）列入钢筋（或铁件）工程量内计算，采用成品的按成品价计算。
11. 植筋以“根”计算。
12. 钢筋机械连接、焊接以“个”计算。

一、现浇现拌混凝土

(一) 基础

工作内容：混凝土搅拌、水平运输、浇捣、养护等。

计量单位：10m³

定 额 编 号				10-1	10-2	10-3	10-4	10-5	10-6
项 目				素混凝土 垫层	杯形、独立、带形基础			基础梁	整板基础
					毛石混凝土	无筋混凝土	钢筋混凝土		
基 价 (元)				2996.31	2888.91	3111.38	2925.66	3153.63	3068.12
其 中	人 工 费 (元)			973.49	748.85	973.49	799.88	936.09	907.88
	材 料 费 (元)			1908.65	2050.82	2023.72	2017.42	2039.06	2051.88
	机 械 费 (元)			114.17	89.24	114.17	108.36	178.48	108.36
名 称		单位	单价	消 耗 量					
人 工	二类人工	工日	135.00	7.211	5.547	7.211	5.925	6.934	6.725
材 料	现浇现拌混凝土 C15 (40)	m ³	183.25	10.150	-	-	-	-	-
	现浇现拌混凝土 C20 (40)	m ³	192.94	-	8.320	10.150	10.150	10.150	10.150
	块石 200-500	t	80.00	-	4.810	-	-	-	-
	草袋	m ²	4.20	5.300	4.200	5.300	3.800	5.600	7.500
	水	m ³	4.40	6.000	9.800	9.800	9.800	13.000	14.100
机 械	涡浆式混凝土搅拌机 出料容量 500 (L)	台班	308.12	0.340	0.280	0.340	0.340	0.560	0.340
	混凝土振捣器 插入式	台班	5.30	-	0.560	-	0.680	1.120	0.680
	混凝土振捣器 平板式	台班	13.83	0.680	-	0.680	-	-	-

(二) 柱

工作内容: 混凝土搅拌、水平运输、浇捣、养护。

计量单位: 10m³

定 额 编 号				10-7	10-8	10-9	10-10
项 目				圆形柱、矩形柱			异形柱 构造柱
				断面周长（cm）			
				70以内	100以内	100以上	
基 价（元）				4172.73	4071.48	3947.93	4767.19
其 中	人 工 费（元）			1807.38	1718.82	1630.40	2368.17
	材 料 费（元）			2164.56	2164.56	2139.05	2128.11
	机 械 费（元）			200.79	188.10	178.48	270.91
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	二类人工	工日	135.00	13.388	12.732	12.077	17.542
材 料	现浇现拌混凝土 C20（20）	m ³	203.41	10.200	10.200	10.150	10.150
	草袋	m ²	4.20	2.100	2.100	1.800	1.500
	水	m ³	4.40	18.400	18.400	15.200	13.000
机	涡浆式混凝土搅拌机 出料容量 500（L）	台班	308.12	0.630	0.590	0.560	0.850
械	混凝土振捣器 插入式	台班	5.30	1.260	1.190	1.120	1.700

注: 浇捣中式屋架童柱套用圆形柱子目, 其中人工乘以系数1.50。

(三) 梁

工作内容: 混凝土搅拌、水平运输、浇捣、养护。

计量单位: 10m³

定 额 编 号				10-11	10-12	10-13	10-14	10-15	10-16		
项 目				圆形、矩形梁			异型梁	圈 梁	弧形曲梁	老、嫩戗	
				梁高或直径（cm）							
				20以内	30以内	30以上					
基 价（元）				3819.38	3755.47	3684.33	4399.02	4477.05	4604.72		
其 中	人 工 费（元）			1460.16	1405.76	1351.22	1933.34	2041.34	2130.71		
	材 料 费（元）			2164.80	2164.80	2154.63	2194.77	2164.80	2164.80		
	机 械 费（元）			194.42	184.91	178.48	270.91	270.91	309.21		
名 称			单位	单价	消 耗 量						
人 工	二类人工			工日	135.00	10.816	10.413	10.009	14.321	15.121	15.783
材 料	现浇现拌混凝土 C20（20）			m³	203.41	10.200	10.200	10.150	10.150	10.200	10.200
	草袋			m²	4.20	7.500	7.500	7.500	13.600	7.500	7.500
	水			m³	4.40	13.300	13.300	13.300	16.600	13.300	13.300
机 械	涡浆式混凝土搅拌机 出料容量 500（L）			台班	308.12	0.610	0.580	0.560	0.850	0.850	0.970
	混凝土振捣器 插入式			台班	5.30	1.220	1.170	1.120	1.700	1.700	1.950

(四) 桁、枋、机

工作内容: 混凝土搅拌、水平运输、浇捣、养护。

计量单位: 10m³

定 额 编 号				10-17	10-18	10-19	10-20	10-21
项 目				矩形桁、枋		圆形桁		连机
				断面高（cm）		直径（cm）		
				20以内	20以上	15以内	15以上	
基 价（元）				3703.22	3629.14	3959.73	3899.62	3703.22
其 中	人 工 费（元）			1347.84	1293.44	1572.48	1518.08	1347.84
	材 料 费（元）			2160.96	2150.79	2160.96	2152.11	2160.96
	机 械 费（元）			194.42	184.91	226.29	229.43	194.42
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	二类人工	工日	135.00	9.984	9.581	11.648	11.245	9.984
材 料	现浇现拌混凝土 C20（20）	m³	203.41	10.200	10.150	10.200	10.150	10.200
	草袋	m²	4.20	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	水	m³	4.40	13.000	13.000	13.000	13.300	13.000
机 械	涡浆式混凝土搅拌机 出料容量 500（L）	台班	308.12	0.610	0.580	0.710	0.720	0.610
	混凝土振捣器 插入式	台班	5.30	1.220	1.170	1.420	1.430	1.220

(五) 墙、板

工作内容：混凝土搅拌、水平运输、浇捣、养护。

计量单位：10m³

定 额 编 号				10-22	10-23	10-24
项 目				墙板（厚度：cm）		平板、有梁板
				10以内	10以上	
基 价（元）				4618.40	4180.20	3455.00
其 中	人 工 费（元）			2162.16	1862.73	1005.75
	材 料 费（元）			2185.33	2138.99	2265.99
	机 械 费（元）			270.91	178.48	183.26
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	二类人工	工日	135.00	16.016	13.798	7.450
材 料	现浇现拌混凝土 C20（20）	m³	203.41	10.150	10.150	10.150
	草袋	m²	4.20	3.600	2.100	22.700
	水	m³	4.40	24.000	14.900	24.100
机 械	涡浆式混凝土搅拌机 出料容量 500（L）	台班	308.12	0.850	0.560	0.560
	混凝土振捣器 插入式	台班	5.30	1.700	1.120	0.560
	混凝土振捣器 平板式	台班	13.83	-	-	0.560

工作内容：混凝土搅拌、水平运输、浇捣、养护。

计量单位：10m³

定 额 编 号				10-25	10-26	10-27	10-28
项 目				椽望板	钱翼板	亭屋面板	拱桥面板
基 价（元）				5196.88	5272.77	4834.91	4167.65
其 中	人 工 费（元）			2437.02	2511.95	2314.58	1628.64
	材 料 费（元）			2478.64	2478.64	2240.25	2355.75
	机 械 费（元）			281.22	282.18	280.08	183.26
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	二类人工	工日	135.00	18.052	18.607	17.145	12.064
材 料	现浇现拌混凝土 C20（20）	m ³	203.41	10.200	10.200	10.150	10.150
	水泥砂浆 1:2	m ³	228.22	1.000	1.000	-	-
	草袋	m ²	4.20	15.000	15.000	15.000	38.100
	水	m ³	4.40	25.600	25.600	25.600	29.800
机 械	涡浆式混凝土搅拌机 出料容量 500（L）	台班	308.12	0.850	0.850	0.850	0.560
	混凝土振捣器 插入式	台班	5.30	1.010	1.060	0.950	0.560
	混凝土振捣器 平板式	台班	13.83	1.010	1.060	0.950	0.560

(六) 其他混凝土

工作内容: 混凝土搅拌、水平运输、浇捣、养护。

计量单位: 10m²投影面积

定 额 编 号				10-29	10-30	10-31	10-32
项 目				整体楼梯		雨蓬	阳台
				直形	螺旋形		
计 量 单 位				10m ² 投影面	10m ² 投影面	10m ² 投影面	10m ² 投影面
基 价 (元)				1009.88	1486.58	396.73	572.87
其 中	人 工 费 (元)			420.39	636.53	195.75	260.42
	材 料 费 (元)			525.75	757.62	174.12	281.56
	机 械 费 (元)			63.74	92.43	26.86	30.89
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	二类人工	工日	135.00	3.114	4.715	1.450	1.929
材 料	现浇现拌混凝土 C20 (20)	m ³	203.41	2.430	3.500	0.750	1.270
	草袋	m ²	4.20	3.300	4.800	2.200	2.200
	水	m ³	4.40	4.000	5.800	2.800	3.180
机 械	涡浆式混凝土搅拌机 出料容量 500 (L)	台班	308.12	0.200	0.290	0.080	0.092
	混凝土振捣器 插入式	台班	5.30	0.400	0.580	-	-
	混凝土振捣器 平板式	台班	13.83	-	-	0.160	0.184

工作内容：混凝土搅拌、水平运输、浇捣、养护。

计量单位：10延长米

定 额 编 号				10-33	10-34	10-35	10-36
项 目				古式栏板		古式栏杆	
				简式	繁式	简式	繁式
基 价（元）				388.24	433.44	619.20	678.84
其 中	人 工 费（元）			196.56	235.71	259.47	311.45
	材 料 费（元）			160.79	160.79	320.85	320.85
	机 械 费（元）			30.89	36.94	38.88	46.54
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	二类人工	工日	135.00	1.456	1.746	1.922	2.307
材 料	现浇现拌混凝土 C20（20）	m ³	203.41	0.670	0.670	0.385	0.385
	草袋	m ²	4.20	0.180	0.180	0.520	0.520
	水	m ³	4.40	1.110	1.110	0.710	0.710
	预制古式零件(莲花头)	m ³	377.30	0.050	0.050	0.034	0.034
	预制古式栏杆件	m ²	37.40	-	-	6.000	6.000
机 械	涡浆式混凝土搅拌机 出料容量 500（L）	台班	308.12	0.092	0.110	0.122	0.146
	混凝土振捣器 插入式	台班	5.30	-	-	0.244	0.293
	混凝土振捣器 平板式	台班	13.83	0.184	0.220	-	-

注：古式栏板、古式栏杆光面无线脚的为简式，带线脚或简单花饰的为繁式。

工作内容：混凝土搅拌、水平运输、浇捣、养护。

定 额 编 号				10-37	10-38	10-39	10-40	10-41	10-42		
项 目				吴王靠		压顶	台阶	地槽、地沟	混凝土散水		
				简式	繁式	10m³			10m²		
				10m							
计 量 单 位				见表	见表	见表	见表	见表	见表		
基 价（元）				285.04	310.57	4879.61	3672.69	3557.66	404.42		
其 中	人 工 费（元）			114.89	137.84	2273.67	1186.25	1123.20	216.95		
	材 料 费（元）			152.94	153.55	2394.40	2281.72	2229.74	174.04		
	机 械 费（元）			17.21	19.18	211.54	204.72	204.72	13.43		
名 称			单位	单价	消 耗 量						
人 工	二类人工			工日	135.00	0.851	1.021	16.842	8.787	8.320	1.607
材 料	现浇现拌混凝土 C20（20）			m³	203.41	0.127	0.130	10.200	10.200	10.200	-
	现浇现拌混凝土 C10（40）			m³	174.65	-	-	-	-	-	0.640
	道渣			m³	41.60	-	-	-	-	-	1.190
	预制吴王靠件			m²	42.00	2.900	2.900	-	-	-	-
	草袋			m²	4.20	0.520	0.520	36.500	36.500	12.800	2.200
	水			m³	4.40	0.710	0.710	37.800	12.190	23.000	0.800
机 械	涡浆式混凝土搅拌机 出料容量 500（L）			台班	308.12	0.054	0.060	0.630	0.630	0.630	0.040
	混凝土振捣器 插入式			台班	5.30	0.108	0.130	-	2.000	2.000	-
	混凝土振捣器 平板式			台班	13.83	-	-	1.260	-	-	0.080

注：吴王靠直条式为简式，非直条式均为繁式。

工作内容：混凝土搅拌、水平运输、浇捣、养护。

计量单位：10m³

定 额 编 号				10-43	10-44	10-45	10-46
项 目				水池		梁垫、蒲鞋 头、短机、 云头等古式 零 件	其他零星构件
				池底	池壁		
基 价（元）				4125.74	4209.80	6268.99	5033.89
其 中	人 工 费（元）			1909.44	1909.44	3110.94	2069.42
	材 料 费（元）			2107.94	2029.45	2577.98	2578.82
	机 械 费（元）			108.36	270.91	580.07	385.65
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	二类人工	工日	135.00	14.144	14.144	23.044	15.329
材 料	现浇现拌混凝土 C20（40）	m ³	192.94	10.150	10.200	-	-
	现浇现拌混凝土 C20（20）	m ³	203.41	-	-	10.200	10.200
	草袋	m ²	4.20	17.600	0.700	58.000	58.200
	水	m ³	4.40	17.200	13.300	59.000	59.000
机	涡浆式混凝土搅拌机 出料容量 500（L）	台班	308.12	0.340	0.850	1.820	1.210
械	混凝土振捣器 插入式	台班	5.30	0.680	1.700	3.640	2.420

二、 现浇商品混凝土（泵送）

（一） 基础

工作内容：泵送混凝土浇捣、看护、养护等。

计量单位：10m³

定 额 编 号				10-47	10-48	10-49	10-50	10-51
项 目				杯形、独立、带形基础			基础梁	整板基础
				毛石混凝土	无筋混凝土	钢筋混凝土		
基 价（元）				4330.94	4780.78	4749.19	4866.30	4790.98
其 中	人 工 费（元）			271.49	318.20	280.80	374.36	299.57
	材 料 费（元）			4057.28	4455.11	4465.53	4487.17	4488.55
	机 械 费（元）			2.17	7.47	2.86	4.77	2.86
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人	二类人工	工日	135.00	2.011	2.357	2.080	2.773	2.219
材 料	泵送商品混凝土 C20	m ³	435.00	8.320	10.150	10.150	10.150	10.150
	块石 200-500	t	80.00	4.810	-	-	-	-
	草袋	m ²	4.20	4.200	5.300	3.800	5.600	7.500
	水	m ³	4.40	8.100	4.000	7.800	11.000	9.500
机	混凝土振捣器 插入式	台班	5.30	0.410	-	0.540	0.900	0.540
械	混凝土振捣器 平板式	台班	13.83	-	0.540	-	-	-

(二) 柱

工作内容: 泵送混凝土浇捣、看护、养护等。

计量单位: 10m³

定 额 编 号				10-52	10-53	10-54	10-55
项 目				圆形柱、矩形柱			异型柱 构造柱
				断面周长（cm）			
				70以内	100以内	100以上	
基 价（元）				5912.08	6006.13	5730.63	6133.88
其 中	人 工 费（元）			1388.75	1483.11	1244.97	1656.72
	材 料 费（元）			4517.98	4517.98	4480.89	4469.95
	机 械 费（元）			5.35	5.04	4.77	7.21
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	二类人工	工日	135.00	10.287	10.986	9.222	12.272
材 料	泵送商品混凝土 C20	m³	435.00	10.200	10.200	10.150	10.150
	草袋	m²	4.20	2.100	2.100	1.800	1.500
	水	m³	4.40	16.400	16.400	13.200	11.000
机 械	混凝土振捣器 插入式	台班	5.30	1.010	0.950	0.900	1.360

注: 浇捣中式屋架童柱套用圆形柱子目, 其中人工乘以系数1.5。

(三) 梁

工作内容: 泵送混凝土浇捣、看护、养护等。

计量单位: 10m³

定 额 编 号				10-56	10-57	10-58	10-59	10-60	10-61
项 目				圆形梁、矩形梁			异型梁	弧形曲梁	老、嫩戗
				梁高或直径（cm）					
				20以内	30以内	30以上			
基 价（元）				5100.40	5078.05	5037.20	5376.91	5404.65	5444.52
其 中	人 工 费（元）			576.99	554.85	533.52	833.09	879.80	918.14
	材 料 费（元）			4518.22	4518.22	4496.47	4536.61	4518.22	4518.22
	机 械 费（元）			5.19	4.98	7.21	7.21	6.63	8.16
名 称		单位	单价	消 耗 量					
人 工	二类人工	工日	135.00	4.274	4.110	3.952	6.171	6.517	6.801
材 料	泵送商品混凝土 C20	m³	435.00	10.200	10.200	10.150	10.150	10.200	10.200
	草袋	m²	4.20	7.500	7.500	7.500	13.600	7.500	7.500
	水	m³	4.40	11.300	11.300	11.300	14.600	11.300	11.300
机 械	混凝土振捣器 插入式	台班	5.30	0.980	0.940	1.360	1.360	1.250	1.540

(四) 桁、枋、机

工作内容: 泵送混凝土浇捣、看护、养护等。

计量单位: 10m³

定 额 编 号				10-62	10-63	10-64	10-65	10-66
项 目				矩形桁、枋		圆形桁		连机
				断面高（cm）		直径（cm）		
				20以内	20以上	20以内	20以上	
基 价（元）				5051.34	5008.18	5139.90	5097.93	5051.34
其 中	人 工 费（元）			531.77	510.57	620.33	599.00	531.77
	材 料 费（元）			4514.38	4492.63	4514.38	4493.95	4514.38
	机 械 费（元）			5.19	4.98	5.19	4.98	5.19
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	二类人工	工日	135.00	3.939	3.782	4.595	4.437	3.939
材 料	泵送商品混凝土 C20	m³	435.00	10.200	10.150	10.200	10.150	10.200
	草袋	m²	4.20	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	水	m³	4.40	11.000	11.000	11.000	11.300	11.000
机 械	混凝土振捣器 插入式	台班	5.30	0.980	0.940	0.980	0.940	0.980

(五) 墙、板

工作内容：泵送混凝土浇捣、看护、养护等。

计量单位：10m³

定 额 编 号				10-67	10-68	10-69
项 目				墙板（厚度：cm）		平板、有梁板
				10以内	10以上	
基 价（元）				5615.06	5413.05	5114.29
其 中	人 工 费（元）			1080.68	927.45	496.13
	材 料 费（元）			4527.17	4480.83	4607.83
	机 械 费（元）			7.21	4.77	10.33
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	二类人工	工日	135.00	8.005	6.870	3.675
材 料	泵送商品混凝土 C20	m³	435.00	10.150	10.150	10.150
	草袋	m²	4.20	3.600	2.100	22.700
	水	m³	4.40	22.000	12.900	22.100
机	混凝土振捣器 插入式	台班	5.30	1.360	0.900	0.540
械	混凝土振捣器 平板式	台班	13.83	-	-	0.540

工作内容：泵送混凝土浇捣、看护、养护等。

计量单位：10m³

定 额 编 号				10-70	10-71	10-72	10-73
项 目				橡望板	钱翼板	亭屋面板	拱桥面板
基 价（元）				6052.54	6090.28	5741.28	5475.40
其 中	人 工 费（元）			1202.31	1238.90	1141.97	767.48
	材 料 费（元）			4832.06	4832.06	4582.09	4697.59
	机 械 费（元）			18.17	19.32	17.22	10.33
名 称		单 位	单 价	消 耗 量			
人	二类人工	工日	135.00	8.906	9.177	8.459	5.685
材 料	泵送商品混凝土 C20	m ³	435.00	10.200	10.200	10.150	10.150
	水泥砂浆 1:2	m ³	228.22	1.000	1.000	-	-
	草袋	m ²	4.20	15.000	15.000	15.000	38.100
	水	m ³	4.40	23.600	23.600	23.600	27.800
机	混凝土振捣器 插入式	台班	5.30	0.950	1.010	0.900	0.540
械	混凝土振捣器 平板式	台班	13.83	0.950	1.010	0.900	0.540

(六) 其他混凝土

工作内容：泵送混凝土浇捣、看护、养护等。

计量单位：10m²

定 额 编 号				10-74	10-75	10-76	10-77
项 目				整形楼梯		雨蓬	阳台
				直形	螺旋形		
基 价 (元)				1259.21	1814.54	471.90	719.09
其 中	人 工 费 (元)			177.80	252.72	131.09	149.72
	材 料 费 (元)			1079.71	1559.38	339.01	566.88
	机 械 费 (元)			1.70	2.44	1.80	2.49
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	二类人工	工日	135.00	1.317	1.872	0.971	1.109
材 料	泵送商品混凝土 C20	m ³	435.00	2.430	3.500	0.750	1.270
	草袋	m ²	4.20	3.300	4.800	2.200	2.200
	水	m ³	4.40	2.000	3.800	0.800	1.180
机 械	混凝土振捣器 插入式	台班	5.30	0.320	0.460	-	-
	混凝土振捣器 平板式	台班	13.83	-	-	0.130	0.180

工作内容：泵送混凝土浇捣、看护、养护等。

定 额 编 号				10-78	10-79	10-80	10-81
项 目				压顶	台阶	地槽、地沟	混凝土散水
				10m ³			10m ²
计 量 单 位				见表	见表	见表	见表
基 价（元）				6187.11	5512.85	5376.61	348.22
其 中	人 工 费（元）			1432.08	867.11	786.24	20.39
	材 料 费（元）			4747.82	4635.14	4583.16	327.42
	机 械 费（元）			7.21	10.60	7.21	0.41
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	二类人工	工日	135.00	10.608	6.423	5.824	0.151
材 料	泵送商品混凝土 C20	m ³	435.00	10.200	10.200	10.200	-
	泵送商品混凝土 C10	m ³	415.00	-	-	-	0.640
	道渣	m ³	41.60	-	-	-	1.190
	草袋	m ²	4.20	36.500	36.500	12.800	2.200
	水	m ³	4.40	35.800	10.190	21.000	0.700
机	混凝土振捣器 插入式	台班	5.30	1.360	2.000	1.360	-
械	混凝土振捣器 平板式	台班	13.83	-	-	-	0.030

工作内容：泵送混凝土浇捣、看护、养护等。

计量单位：10m³

定 额 编 号				10-82	10-83
项 目				水池	
				池底	池壁
基 价（元）				4998.88	4936.84
其 中	人 工 费（元）			439.97	439.97
	材 料 费（元）			4556.05	4489.66
	机 械 费（元）			2.86	7.21
名 称		单位	单价	消 耗 量	
人 工	二类人工	工日	135.00	3.259	3.259
材 料	泵送商品混凝土 C20	m³	435.00	10.150	10.200
	草袋	m²	4.20	17.600	0.700
	水	m³	4.40	15.200	11.300
机 械	混凝土振捣器 插入式	台班	5.30	0.540	1.360

三、 预制混凝土

(一) 柱

工作内容：1. 混凝土搅拌、水平运输、浇捣、养护；
2. 成品堆放。

计量单位：10m³

定 额 编 号				10-84	10-85
项 目				矩形柱	圆形柱
基 价（元）				3471.41	3922.80
其 中	人 工 费（元）			954.72	1188.81
	材 料 费（元）			2223.54	2239.30
	机 械 费（元）			293.15	494.69
名 称		单位	单价	消 耗 量	
人 工	二类人工	工日	135.00	7.072	8.806
材 料	现场预制混凝土 C20（20）	m³	210.67	10.150	10.150
	松板枋材	m³	2700.00	-	0.010
	草袋	m²	4.20	5.000	4.000
	水	m³	4.40	14.600	13.000
机 械	涡浆式混凝土搅拌机 出料容量 500（L）	台班	308.12	0.560	0.945
	混凝土振捣器 插入式	台班	5.30	1.120	1.890
	机动翻斗车 装载质量 1（t）	台班	204.76	0.560	0.945
	门式起重机 提升质量 5（t）	台班	368.72	-	-

(二) 梁

工作内容：1. 混凝土搅拌、水平运输、浇捣、养护；
2. 成品堆放。

计量单位：10m³

定 额 编 号				10-86	10-87
项 目				矩形梁	圆形梁
基 价 (元)				3650.04	4084.07
其 中	人 工 费 (元)			1026.27	1309.64
	材 料 费 (元)			2227.38	2239.30
	机 械 费 (元)			396.39	535.13
名 称		单 位	单 价	消 耗 量	
人	二类人工	工日	135.00	7.602	9.701
材 料	现场预制混凝土 C20 (20)	m ³	210.67	10.150	10.150
	松板枋材	m ³	2700.00	0.010	0.010
	草袋	m ²	4.20	4.200	4.000
	水	m ³	4.40	10.100	13.000
机 械	涡浆式混凝土搅拌机 出料容量 500 (L)	台班	308.12	0.560	0.756
	混凝土振捣器 插入式	台班	5.30	1.120	1.512
	机动翻斗车 装载质量 1 (t)	台班	204.76	0.560	0.756
	门式起重机 提升质量 5 (t)	台班	368.72	0.280	0.378

(三) 屋架

工作内容：1. 混凝土搅拌、水平运输、浇捣、养护；
2. 成品堆放。

计量单位：10m³

定 额 编 号				10-88	10-89
项 目				人字屋架	中式屋架
基 价 (元)				3958.11	4318.97
其 中	人 工 费 (元)			1334.34	1695.20
	材 料 费 (元)			2227.38	2227.38
	机 械 费 (元)			396.39	396.39
名 称		单 位	单 价	消 耗 量	
人	二类人工	工日	135.00	9.884	12.557
材 料	现场预制混凝土 C20 (20)	m ³	210.67	10.150	10.150
	松板枋材	m ³	2700.00	0.010	0.010
	草袋	m ²	4.20	4.200	4.200
	水	m ³	4.40	10.100	10.100
机 械	涡浆式混凝土搅拌机 出料容量 500 (L)	台班	308.12	0.560	0.560
	混凝土振捣器 插入式	台班	5.30	1.120	1.120
	机动翻斗车 装载质量 1 (t)	台班	204.76	0.560	0.560
	门式起重机 提升质量 5 (t)	台班	368.72	0.280	0.280

工作内容：1. 混凝土搅拌、水平运输、浇捣、养护；
2. 成品堆放。

计量单位：10m³

定 额 编 号				10-90	10-91	10-92	10-93
项 目				杯形基础	异形梁	基础梁、过梁	老、嫩钱
基 价（元）				3331.80	3828.55	4271.55	4155.25
其 中	人 工 费（元）			589.68	1286.55	1488.24	1600.56
	材 料 费（元）			2214.76	2239.30	2274.12	2249.83
	机 械 费（元）			527.36	302.70	509.19	304.86
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	二类人工	工日	135.00	4.368	9.530	11.024	11.856
材 料	现场预制混凝土 C20（20）	m ³	210.67	10.150	10.150	10.150	10.200
	松板枋材	m ³	2700.00	0.010	0.010	0.010	0.010
	草袋	m ²	4.20	1.300	4.000	8.100	4.000
	水	m ³	4.40	10.000	13.000	17.000	13.000
机 械	涡浆式混凝土搅拌机 出料容量 500（L）	台班	308.12	0.580	0.560	0.560	0.564
	混凝土振捣器 平板式	台班	13.83	1.159	1.120	1.120	1.128
	机动翻斗车 装载质量 1（t）	台班	204.76	0.580	0.560	0.560	0.564
	门式起重机 提升质量 5（t）	台班	368.72	0.580	-	0.560	-

(四) 桁、枋、机

工作内容：1. 混凝土搅拌、水平运输、浇捣、养护；
2. 成品堆放。

计量单位：10m³

定 额 编 号				10-94
项 目				桁 条、梓 桁、枋 子、 连 机
基 价 (元)				4558.50
其 中	人 工 费 (元)			1684.80
	材 料 费 (元)			2317.89
	机 械 费 (元)			555.81
名 称		单 位	单 价	消 耗 量
人 工	二类人工	工日	135.00	12.480
材 料	现场预制混凝土 C20 (20)	m ³	210.67	10.200
	松板枋材	m ³	2700.00	0.010
	草袋	m ²	4.20	13.500
	水	m ³	4.40	19.400
机 械	涡浆式混凝土搅拌机 出料容量 500 (L)	台班	308.12	0.767
	混凝土振捣器 平板式	台班	13.83	1.534
	机动翻斗车 装载质量 1 (t)	台班	204.76	0.767
	门式起重机 提升质量 5 (t)	台班	368.72	0.383

(五) 板

工作内容：1. 混凝土搅拌、水平运输、浇捣、养护；
2. 成品堆放。

计量单位：10m³

定 额 编 号				10-95	10-96	10-97
项 目				平板	槽形板、单肋板	椽望板、钱翼板
基 价 (元)				4796.98	4618.52	5232.03
其 中	人 工 费 (元)			1965.60	1872.05	2029.46
	材 料 费 (元)			2322.19	2245.03	2522.94
	机 械 费 (元)			509.19	501.44	679.63
名 称		单 位	单 价	消 耗 量		
人	二类人工	工日	135.00	14.560	13.867	15.033
材 料	现场预制混凝土 C20 (16)	m ³	207.38	10.150	10.150	10.200
	水泥砂浆 1:2	m ³	228.22	-	-	1.000
	草袋	m ²	4.20	18.000	10.000	18.000
	水	m ³	4.40	32.200	22.300	23.600
机 械	涡浆式混凝土搅拌机 出料容量 500 (L)	台班	308.12	0.560	0.560	0.759
	混凝土振捣器 平板式	台班	13.83	1.120	0.560	0.759
	机动翻斗车 装载质量 1 (t)	台班	204.76	0.560	0.560	0.759
	门式起重机 提升质量 5 (t)	台班	368.72	0.560	0.560	0.759

(六) 橡

工作内容：1. 混凝土搅拌、水平运输、浇捣、养护；
2. 成品堆放。

计量单位：10m³

定 额 编 号				10-98	10-99	10-100
项 目				橡 子		
				方直形	圆直形	弯形
基 价 (元)				4243.64	4372.10	4841.21
其 中	人 工 费 (元)			1558.85	1677.24	2089.94
	材 料 费 (元)			2546.11	2546.11	2546.11
	机 械 费 (元)			138.68	148.75	205.16
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人 工	二类人工	工日	135.00	11.547	12.424	15.481
材 料	现场预制混凝土 C20 (20)	m ³	210.67	10.200	10.200	10.200
	水泥砂浆 1:2	m ³	228.22	1.000	1.000	1.000
	松板枋材	m ³	2700.00	0.010	0.010	0.010
	草袋	m ²	4.20	13.500	13.500	13.500
	水	m ³	4.40	19.400	19.400	19.400
机	涡浆式混凝土搅拌机 出料容量 500 (L)	台班	308.12	0.413	0.443	0.611
械	混凝土振捣器 平板式	台班	13.83	0.826	0.886	1.222

(七) 其他构件

工作内容：1. 混凝土搅拌、水平运输、浇捣、养护；
2. 成品堆放。

计量单位：10m³

定 额 编 号				10-101	10-102	10-103	10-104	10-105
项 目				楼梯		斗拱	梁垫、蒲鞋 头、短机、 云头等古式 零 件	挂落
				斜梁	踏步			每10m
基 价（元）				4257.83	5107.97	7006.31	6557.99	364.27
其 中	人 工 费（元）			1463.54	2220.89	4098.06	3689.69	190.62
	材 料 费（元）			2285.10	2584.38	2505.99	2505.99	155.18
	机 械 费（元）			509.19	302.70	402.26	362.31	18.47
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	二类人工	工日	135.00	10.841	16.451	30.356	27.331	1.412
材 料	现场预制混凝土 C20（20）	m ³	210.67	10.150	10.150	10.200	10.200	-
	水泥砂浆 1:2	m ³	228.22	-	-	1.000	1.000	0.112
	松板枋材	m ³	2700.00	0.001	0.050	0.004	0.004	0.030
	草袋	m ²	4.20	14.300	28.600	7.700	7.700	1.100
	水	m ³	4.40	19.100	43.400	19.500	19.500	10.000
机 械	涡浆式混凝土搅拌机 出料容量 500（L）	台班	308.12	0.560	0.560	1.198	1.079	0.055
	混凝土振捣器 平板式	台班	13.83	1.120	1.120	2.396	2.158	0.110
	机动翻斗车 装载质量 1（t）	台班	204.76	0.560	0.560	-	-	-
	门式起重机 提升质量 5（t）	台班	368.72	0.560	-	-	-	-

工作内容：1. 混凝土搅拌、水平运输、浇捣、养护；
2. 成品堆放。

计量单位：10m²

定 额 编 号				10-106	10-107	10-108	10-109
项 目				花窗		栏杆件	吴王靠件
				复杂	简单		
基 价（元）				246.30	130.52	886.42	770.31
其 中	人 工 费（元）			142.16	73.17	683.24	683.24
	材 料 费（元）			89.70	50.30	179.34	67.93
	机 械 费（元）			14.44	7.05	23.84	19.14
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	二类人工	工日	135.00	1.053	0.542	5.061	5.061
材 料	现场预制混凝土 C20（16）	m ³	207.38	0.350	0.160	0.380	0.130
	水泥砂浆 1:2	m ³	228.22	-	-	0.401	0.140
	松板枋材	m ³	2700.00	0.003	0.003	-	-
	草袋	m ²	4.20	1.100	1.100	1.100	1.100
	水	m ³	4.40	1.000	1.000	1.000	1.000
机	涡浆式混凝土搅拌机 出料容量 500（L）	台班	308.12	0.043	0.021	0.071	0.057
械	混凝土振捣器 平板式	台班	13.83	0.086	0.042	0.142	0.114

工作内容：1. 混凝土搅拌、水平运输、浇捣、养护；

2. 成品堆放。

计量单位：10m³

定 额 编 号				10-110	10-111	10-112	10-113	10-114	10-115		
项 目				预制混凝土					零星构件		
				地面块			假方砖块				
				矩形	异形	席纹	有筋	无筋			
基 价（元）				6728.98	7196.90	7380.93	6825.33	6813.21	5891.39		
其 中	人 工 费（元）			4084.43	4424.90	4424.90	4084.43	4084.43	2799.50		
	材 料 费（元）			2355.68	2355.78	2434.96	2358.20	2356.90	2850.80		
	机 械 费（元）			288.87	416.22	521.07	382.70	371.88	241.09		
名 称			单位	单价	消 耗 量						
人 工	二类人工			工日	135.00	30.255	32.777	32.777	30.255	30.255	20.737
材 料	现场预制混凝土 C20（20）			m³	210.67	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	10.200
	水泥砂浆 1:2			m³	228.22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	松板枋材			m³	2700.00	-	-	-	-	-	0.004
	竹编模			付	1.97	-	-	40.000	-	-	-
	草袋			m²	4.20	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	水			m³	4.40	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	19.500
	其他材料费			元	1.00	3.080	3.180	3.560	5.600	4.300	2.480
机 械	涡浆式混凝土搅拌机 出料容量 500（L）			台班	308.12	0.560	0.770	0.964	0.708	0.688	0.718
	混凝土振捣器 平板式			台班	13.83	0.120	1.540	1.927	1.416	1.375	1.436
	机动翻斗车 装载质量 1（t）			台班	204.76	0.560	0.770	0.964	0.708	0.688	-

工作内容：1. 混凝土搅拌、水平运输、浇捣、养护；
2. 成品堆放。

计量单位：10m³

定 额 编 号				10-116
项 目				预制水磨石板
				墙、地面板、踢脚线、楼梯板等
				有筋
基 价（元）				17602.29
其 中	人 工 费（元）			14465.79
	材 料 费（元）			3058.26
	机 械 费（元）			78.24
名 称		单位	单价	消 耗 量
人 工	二类人工	工日	135.00	107.154
材 料	水泥砂浆 1:3	m³	195.13	7.750
	水泥白石子浆 1:2	m³	258.23	3.750
	金刚石	块	10.00	30.300
	草袋	m²	4.20	27.500
	水	m³	4.40	35.000
	其他材料费	元	1.00	5.140
机	涡浆式混凝土搅拌机 出料容量 500（L）	台班	308.12	0.233
械	混凝土振捣器 平板式	台班	13.83	0.466

四、 钢筋混凝土预制构件场外汽车运输

工作内容：设置一般支架（垫方木）、装车、绑扎、运输、按规定地点卸车、堆放、支架固定。

计量单位：10m³

定 额 编 号				10-117	10-118
项 目				运输距离（km）	
				5	每增减1
基 价（元）				1600.81	101.93
其 中	人 工 费（元）			290.12	18.77
	材 料 费（元）			112.43	-
	机 械 费（元）			1198.26	83.16
名 称		单位	单价	消 耗 量	
人 工	二类人工	工日	135.00	2.149	0.139
材 料	型钢 综合	kg	4.45	0.210	-
	松板枋材	m³	2700.00	0.041	-
	其他材料费	元	1.00	0.800	-
机	汽车式起重机 5t	台班	330.22	0.720	-
械	载货汽车 装载质量 5（t）	台班	415.80	2.310	0.200

五、 钢筋混凝土预制构件安装

工作内容：构件场内运输、表面清理、吊装、校正、焊接固定、接头灌缝。

计量单位：10m³

定 额 编 号				10-119	10-120	10-121	10-122
项 目				柱	基础梁	老、嫩戗	枋、桁、连机、椽
基 价（元）				1603.52	1557.76	3245.52	1789.57
其 中	人 工 费（元）			839.03	664.61	1807.38	910.44
	材 料 费（元）			224.51	516.63	324.69	247.15
	机 械 费（元）			539.98	376.52	1113.45	631.98
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	二类人工	工日	135.00	6.215	4.923	13.388	6.744
材 料	松垫木	m ³	2700.00	0.010	0.010	0.010	-
	硬木(木楔) 进口	m ³	3800.00	-	-	0.050	-
	电焊条 E43系列	kg	5.50	-	-	8.600	15.300
	铸铁垫板	kg	6.00	-	-	1.200	26.400
	铁件	kg	4.30	8.900	-	-	-
	镀锌铁丝 8#	kg	7.60	-	4.000	-	-
	木模板	m ³	1676.50	-	0.010	-	-
	圆钉	kg	9.50	-	0.100	-	-
	现浇现拌混凝土 C20（16）	m ³	208.32	0.700	2.000	0.200	-
	水泥砂浆 M10.0	m ³	174.77	-	0.100	0.010	-
	草袋	m ²	4.20	0.900	0.700	0.300	-
	水	m ³	4.40	1.100	0.150	0.300	-
	其他材料费	元	1.00	4.800	3.800	7.200	4.600
机	汽车式起重机 5t	台班	330.22	0.507	0.357	1.055	0.598
械	载货汽车 装载质量 5（t）	台班	415.80	0.896	0.622	1.840	1.045

工作内容：构件场内运输、表面清理、吊装、校正、焊接固定、接头灌缝。

计量单位：10m³

定 额 编 号				10-123	10-124	10-125	10-126	10-127
项 目				矩、圆形梁		过梁	槽形板 肋形板	平板
				有电焊	无电焊			
基 价（元）				1911.76	1371.91	2495.26	2596.85	2751.37
其 中	人 工 费（元）			1063.67	774.36	1484.06	1694.25	1694.25
	材 料 费（元）			140.60	2.40	2.20	398.14	551.34
	机 械 费（元）			707.49	595.15	1009.00	504.46	505.78
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	二类人工	工日	135.00	7.879	5.736	10.993	12.550	12.550
材 料	电焊条 E43系列	kg	5.50	4.000	-	-	-	-
	铸铁垫板	kg	6.00	19.200	-	-	-	-
	镀锌铁丝 8#	kg	7.60	-	-	-	0.700	0.700
	木模板	m ³	1676.50	-	-	-	0.010	0.010
	现浇现拌混凝土 C20（16）	m ³	208.32	-	-	-	1.500	1.560
	水泥砂浆 M10.0	m ³	174.77	-	-	-	0.100	0.900
	草袋	m ²	4.20	-	-	-	3.500	3.500
	水	m ³	4.40	-	-	-	5.500	6.200
	其他材料费	元	1.00	3.400	2.400	2.200	7.200	5.000
机	汽车式起重机 5t	台班	330.22	0.668	0.562	0.954	0.475	0.479
械	载货汽车 装载质量 5（t）	台班	415.80	1.171	0.985	1.669	0.836	0.836

工作内容：构件场内运输、表面清理、吊装、校正、焊接固定、接头灌缝。

计量单位：10m³

定 额 编 号				10-128	10-129	10-130	10-131	10-132
项 目				椽望板、 戗翼板、 亭屋面板	楼梯（楼梯 段、斜梁、 休息平台）	斗拱、梁垫、 短机、 云头等小构件	斗拱、梁垫、 短机、 云头等小构件	挂落
						有电焊	无电焊	每10m
基 价（元）				3546.20	3225.88	4046.48	3449.50	588.76
其 中	人 工 费（元）			2137.59	1960.61	3063.29	2852.28	408.51
	材 料 费（元）			344.93	201.59	312.62	67.87	140.26
	机 械 费（元）			1063.68	1063.68	670.57	529.35	39.99
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	二类人工	工日	135.00	15.834	14.523	22.691	21.128	3.026
材 料	杉原木 φ100-120×4米以内	m ³	1700.00	0.020	-	-	-	-
	电焊条 E43系列	kg	5.50	7.800	4.400	15.300	-	15.000
	铸铁垫板	kg	6.00	20.200	18.800	26.400	-	5.000
	镀锌铁丝 8#	kg	7.60	0.400	-	0.600	0.600	-
	木模板	m ³	1676.50	0.010	-	0.010	0.010	-
	圆钉	kg	9.50	0.050	-	0.050	0.050	-
	现浇现拌混凝土 C20（16）	m ³	208.32	-	0.200	-	-	-
	水泥砂浆 M10.0	m ³	174.77	0.400	0.100	0.200	0.200	0.100
	草袋	m ²	4.20	-	0.030	1.200	1.200	-
	水	m ³	4.40	0.600	0.300	0.700	0.700	0.200
	其他材料费	元	1.00	54.000	4.000	5.200	3.000	9.400
机 械	汽车式起重机 5t	台班	330.22	1.005	1.005	0.633	0.500	0.038
	载货汽车 装载质量 5（t）	台班	415.80	1.760	1.760	1.110	0.876	0.066

工作内容：1. 构件场内运输、表面清理、吊装、校正、焊接固定、接头灌缝；
2. 拼装台制作、搭设及拆除。

计量单位：10m³

定 额 编 号				10-133	10-134	10-135
项 目				零星构件		栏杆件、 美人靠件
				有电焊	无电焊	每10m
基 价（元）				2311.07	1693.50	302.90
其 中	人 工 费（元）			1404.00	1141.97	262.04
	材 料 费（元）			370.75	127.97	7.01
	机 械 费（元）			536.32	423.56	33.85
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	二类人工	工日	135.00	10.400	8.459	1.941
材 料	松垫木	m³	2700.00	0.010	0.010	-
	电焊条 E43系列	kg	5.50	15.310	-	-
	铸铁垫板	kg	6.00	26.430	-	-
	水泥砂浆 1:3	m³	195.13	0.500	0.500	-
	现浇现拌混凝土 C15（16）	m³	200.09	-	-	0.023
	生石灰	kg	0.31	-	-	7.000
	其他材料费	元	1.00	3.400	3.400	0.240
机	汽车式起重机 5t	台班	330.22	0.506	0.400	0.032
械	载货汽车 装载质量 5（t）	台班	415.80	0.888	0.701	0.056

六、 钢筋制作、安装

(一) 现浇构件普通钢筋制作、安装

工作内容：钢筋制作、绑扎、安装，浇捣时钢筋看护等全过程。

计量单位：t

定 额 编 号				10-136	10-137	10-138	10-139	10-140
项 目				冷拔钢丝		圆钢 HPB300		带肋钢筋 HRB400以内
				绑扎	点焊网片	Φ10以内	Φ10以外	
基 价 (元)				7477.04	8907.61	6276.85	5900.36	5405.08
其 中	人 工 费 (元)			2566.34	3733.80	1420.89	927.99	593.81
	材 料 费 (元)			4859.03	4758.40	4779.44	4901.18	4737.12
	机 械 费 (元)			51.67	415.41	76.52	71.19	74.15
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	16.557	24.089	9.167	5.987	3.831
材 料	冷拔钢丝 综合	t	4647.00	1.020	1.020	-	-	-
	热轧光圆钢筋 HPB300综合	t	4618.00	-	-	1.020	1.045	-
	热轧带肋钢筋 HRB400综合	t	4465.00	-	-	-	-	1.045
	电焊条 E43系列	kg	5.50	-	-	-	7.200	9.650
	镀锌铁丝 22#	kg	7.60	15.670	2.140	9.090	4.620	2.320
	水	m ³	4.40	-	-	-	0.150	0.110
	其他材料费	元	1.00	-	2.200	-	-	-
机 械	电动卷扬机 单筒慢速 牵引力 50 (kN)	台班	192.07	-	-	0.320	-	-
	钢筋调直机 直径 14 (mm)	台班	41.78	0.730	0.730	-	-	-
	钢筋弯曲机 直径 40 (mm)	台班	28.71	-	-	0.340	0.260	0.200
	钢筋切断机 直径 40 (mm)	台班	48.12	0.440	0.440	0.110	0.090	0.100
	交流弧焊机 容量 32 (kVA)	台班	104.96	-	-	-	0.450	0.490
	对焊机 容量 75 (kVA)	台班	135.14	-	-	-	0.090	0.090
	点焊机 容量 长臂75 (kVA)	台班	166.85	-	2.180	-	-	-

工作内容：钢筋制作、绑扎、安装，浇捣时钢筋看护等全过程。

计量单位：t

定 额 编 号				10-141	10-142	10-143
项 目				冷轧带肋钢筋	桩钢筋笼	
					圆钢 HPB300	带肋钢筋 HRB400 以内
基 价（元）				6395.95	6573.92	5388.97
其 中	人 工 费（元）			1791.80	1653.08	624.19
	材 料 费（元）			4604.15	4757.11	4601.05
	机 械 费（元）			-	163.73	163.73
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人 工	三类人工	工日	155.00	11.560	10.665	4.027
材 料	冷轧带肋钢筋	t	4450.00	1.020	-	-
	热轧光圆钢筋 HPB300综合	t	4618.00	-	1.020	-
	热轧带肋钢筋 HRB400综合	t	4465.00	-	-	1.020
	镀锌铁丝 22#	kg	7.60	8.572	-	-
	电焊条 E43系列	kg	5.50	-	8.500	8.500
机 械	钢筋调直机 直径 14（mm）	台班	41.78	-	0.230	0.230
	钢筋切断机 直径 40（mm）	台班	48.12	-	0.230	0.230
	钢筋弯曲机 直径 40（mm）	台班	28.71	-	0.230	0.230
	交流弧焊机 容量 32（kVA）	台班	104.96	-	1.300	1.300

(二) 预制构件普通钢筋制作、安装

工作内容：钢筋制作、绑扎、安装、点焊、拼装，浇捣时钢筋看护等全过程。

计量单位：t

定 额 编 号				10-144	10-145	10-146	10-147	10-148
项 目				圆钢 HPB300				带肋钢筋 H RB400以内
				Φ5以内		Φ5以外		
				绑扎	点焊	绑扎	点焊	
基 价（元）				8288.73	7936.09	6215.58	6273.50	5500.28
其 中	人 工 费（元）			3084.35	2447.61	1368.34	1167.62	685.41
	材 料 费（元）			5152.71	5073.07	4777.54	4770.01	4735.54
	机 械 费（元）			51.67	415.41	69.70	335.87	79.33
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	19.899	15.791	8.828	7.533	4.422
材 料	热轧光圆钢筋 HPB300综合	t	4618.00	1.090	1.090	1.020	1.020	-
	热轧带肋钢筋 HRB400综合	t	4465.00	-	-	-	-	1.045
	电焊条 E43系列	kg	5.50	-	-	-	7.240	9.700
	镀锌铁丝 22#	kg	7.60	15.670	2.140	8.840	0.820	2.070
	水	m³	4.40	-	5.270	-	3.090	0.120
机 械	电动卷扬机 单筒慢速 牵引力 50（kN）	台班	192.07	-	-	0.290	0.290	-
	钢筋调直机 直径 14（mm）	台班	41.78	0.730	0.730	-	-	-
	钢筋切断机 直径 40（mm）	台班	48.12	0.440	0.440	0.100	0.100	0.090
	钢筋弯曲机 直径 40（mm）	台班	28.71	-	-	0.320	0.120	0.230
	交流弧焊机 容量 32（kVA）	台班	104.96	-	-	-	0.440	0.510
	对焊机 容量 75（kVA）	台班	135.14	-	-	-	0.090	0.110
	点焊机 容量 长臂75（kVA）	台班	166.85	-	2.180	-	1.280	-

(三) 钢筋植筋、预埋铁件、螺栓制作安装

工作内容：钻孔、刷（灌）结构胶；铁件、螺栓安装、埋设、焊接固定等全过程。

计量单位：t

定 额 编 号				10-149	10-150	10-151
项 目				钢筋植筋	预 埋	
				每10根	铁件	螺栓
基 价（元）				230.44	7370.48	15248.48
其 中	人 工 费（元）			37.82	2368.71	2368.71
	材 料 费（元）			192.48	4541.00	12419.00
	机 械 费（元）			0.14	460.77	460.77
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	0.244	15.282	15.282
材 料	热轧带肋钢筋 HRB400综合	t	4465.00	0.038	-	-
	结构胶	kg	126.50	0.110	-	-
	油漆刷 25-40	把	3.45	0.260	-	-
	电焊条 E43系列	kg	5.50	-	36.000	36.000
	铁件	t	4300.00	-	1.010	-
	六角螺栓带帽	t	12100.00	-	-	1.010
	其他材料费	元	1.00	8.000	-	-
机	交流弧焊机 容量 32（kVA）	台班	104.96	-	4.390	4.390
械	钢筋切断机 直径 40（mm）	台班	48.12	0.003	-	-

(四) 钢筋机械连接、焊接

工作内容：钢筋验收、连接、挤压等全部操作过程。

计量单位：10个

定 额 编 号				10-152	10-153	10-154	10-155	10-156
项 目				机械连接			焊接	
				套筒冷压	锥螺纹	直螺纹	电渣压力焊	气压焊
基 价 (元)				257.40	103.90	70.52	40.77	41.96
其 中	人 工 费 (元)			29.30	27.41	27.41	27.41	27.41
	材 料 费 (元)			202.00	74.42	43.11	11.90	13.04
	机 械 费 (元)			26.10	2.07	-	1.46	1.51
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人	二类人工	工日	135.00	0.217	0.203	0.203	0.203	0.203
材	冷挤压套筒	套	20.00	10.100	-	-	-	-
	锥螺纹套筒	只	7.20	-	10.100	-	-	-
	直螺纹连接套筒	只	4.10	-	-	10.100	-	-
	焊剂	kg	4.25	-	-	-	2.400	-
	氧气	m ³	4.20	-	-	-	-	0.700
	乙炔气	m ³	28.00	-	-	-	-	0.300
	其他材料费	元	1.00	-	1.700	1.700	1.700	1.700
机	直流弧焊机 功率 32 (kW)	台班	109.57	-	-	-	0.010	-
	CY测压钢筋连接机	台班	118.62	0.220	-	-	-	-
	锥形螺纹车机 直径 45 (mm)	台班	19.91	-	0.104	-	-	-
	气压焊设备	台班	9.78	-	-	-	-	0.154
	钢筋竖向电渣压力焊机	台班	4.83	-	-	-	0.075	-
	直螺纹连滚丝机	台班	53.20	-	-	-	-	-

第十一章屋面工程

说明

一、本章定额子目包括屋面防水及排水、变形缝与止水带、保温隔热、铺望砖、小青瓦屋面（蝴蝶瓦）、筒瓦屋面、琉璃瓦屋面等。

二、防水及保温，平（屋）面以坡度 $\leq 10\%$ 为准， $10\% < \text{坡度} \leq 30\%$ 的，按相应定额子目的人工乘以系数 1.18； $30\% < \text{坡度} \leq 45\%$ 及人字形、锯齿形、弧形等不规则屋面或平面，按相应定额子目的人工乘以系数 1.3；坡度 $> 45\%$ 的，按相应定额子目的人工乘以系数 1.43。

三、防水卷材、防水涂料及防水砂浆，定额子目以平面和立面列项，实际施工地沟、零星项目时，人工乘以系数 1.43；单个房间楼地面面积 $\leq 8\text{m}^2$ 时，人工乘以系数 1.3；立面是以直形为依据编制的，若为弧形，相应定额子目的人工乘以系数 1.18。

四、屋面排水：落水管、水口、水斗均按成品材料、现场安装考虑；铁皮排水项目内已包括铁皮咬口和搭接的工料；采用不锈钢落水管排水时，执行镀锌钢管项目，材料按实换算，人工乘以系数 1.1。

五、变形缝与止水带：嵌填缝定额项目中，建筑油膏、聚氯乙烯胶泥设计断面取定为 $30\text{mm} \times 20\text{mm}$ ，油浸木丝板取定为 $150\text{mm} \times 25\text{mm}$ ，其他填料取定为 $150\text{mm} \times 25\text{mm}$ ；盖板，木板盖板断面取定为 $200\text{mm} \times 25\text{mm}$ ，铝合金盖板厚度取定为 1mm，不锈钢盖板厚度取定为 1mm；钢板（紫铜板）止水带展开宽度为 400mm，氯丁橡胶宽度为 300mm，涂刷式氯丁胶贴玻璃纤维止水片宽度为 350mm。

六、本章定额子目包括的铺望砖、盖瓦、屋脊、围墙瓦顶、排山、沟头、花边、滴水、泛水、斜沟、屋脊头等，均以平房檐高在 3.6m 以内计算为准；檐高超过 3.6m 时，其人工乘以系数 1.05，二层楼房人工乘以系数 1.09，三层楼房人工乘系数 1.13，四层楼房人工乘以系数 1.16，五层楼房人工乘以系数 1.18，宝塔，按五层楼房系数执行。

七、屋脊、垂带、干塘砌体内，如设计图纸规定需要钢筋加固者，钢筋另行计算。

八、本定额子目的屋脊、垂带、干塘、戗脊等按营造法原传统做法考虑，如做各种泥塑花卉、人物等，工料费另行计算。

九、砖、瓦规格和砂浆的厚度、标号等，如设计与定额规定不同时，砖瓦的数量及砂浆的标号、厚度可以换算。

常用筒瓦盖瓦蝴蝶瓦配套使用的相应消耗量调整参考表如下：

筒瓦盖瓦蝴蝶底瓦配套使用的相应消耗量

计量单位：张/10m²

底瓦规格（cm）	底瓦盖规（cm）	底瓦搭接系数			
		底瓦 1/2	底瓦 1/2.5	底瓦 1/3	底瓦 1/3.5
蝴蝶底瓦 20×20	蝴蝶底瓦 20×20	456.52	570.65	684.78	798.91
	筒瓦盖瓦 12×22	213.44	213.44	213.44	213.44
	筒瓦盖瓦 14×28	167.70	167.70	167.70	167.70
蝴蝶底瓦 24×24	蝴蝶底瓦 24×24	324.07	447.09	528.11	609.13
	筒瓦盖瓦 16×29.5	135.59	135.59	135.59	135.59

常用蝴蝶底瓦蝴蝶盖瓦配套使用的相应消耗量调整参考表如下：

蝴蝶底瓦蝴蝶盖瓦配套使用的相应消耗量

蝴蝶底瓦(cm)	蝴蝶底瓦盖瓦 (cm)	底瓦盖瓦搭接系数						
		1/2	1/2.5	1/3	1/3.5	1/4	1/5	1/7
底瓦 16×16	底瓦 16×16	732.79	905.49	1078.18	1250.88			
	盖瓦 16×16		863.49	1036.18	1208.88	1381.58	1726.97	2417.76
底瓦 18×18	底瓦 18×18	597.56	736.44	875.33	1014.22			
	盖瓦 16×16		781.25	937.50	1093.75	1250.00	1562.50	2187.50
	盖瓦 18×18		694.44	833.33	972.22	1111.11	1388.89	1944.44
底瓦 20×20	底瓦 20×20	498.52	612.65	726.78	840.91			
	盖瓦 16×16		713.32	855.98	988.64	1141.30	1426.63	1997.28
	盖瓦 18×18		634.06	760.87	887.68	1014.49	1268.12	1775.36
	盖瓦 20×20		570.65	684.78	798.91	913.04	1141.30	1597.83
底瓦 24×24	底瓦 24×24	366.07	447.09	528.11	609.13			
	盖瓦 20×20		486.11	583.33	680.56	777.78	972.22	1361.11
	盖瓦 24×24		405.09	486.11	567.13	648.15	810.19	1134.26

十、各种烧制品屋脊头、宝顶价格未列基价。

十一、围墙瓦顶分双落水（宽 85cm）、单落水（宽 56cm）。花沿、滴水、脊等构件应分别计算并套用相应定额子目。

十二、琉璃瓦剪边定额子目仅适用于非琉璃瓦屋面琉璃瓦檐头的剪边作法，不适用琉璃瓦屋面的变色剪边作法。琉璃瓦剪边定额子目以“一勾二筒”作法为准，并已包括了檐头附件在内，因而不得再另执行檐头附件定额。“一勾一筒”、“一勾三筒”、“一勾四筒”按下表调整基价。

作法	一勾一筒	一勾三筒	一勾四筒
系数	0.60	1.4	1.73

十三、墙帽、牌楼、门罩等琉璃瓦铺设，坡长在“一勾四筒”以内者执行剪边定额。

工程量计算规则

一、屋面防水、保温，按设计图示尺寸以面积计算（斜屋面按斜面面积计算），不扣除房上烟囱、风帽子底座、风道、屋面小气窗等所占面积，上翻部分也不另行计算；

二、屋面防水中，屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，按设计图示尺寸计算；设计无规定时，女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分按 500mm 计算，列入立面工程量内。

三、屋面分格缝，按设计图示尺寸，以长度计算。

四、屋面排水中，落水管、镀锌铁皮天沟、檐沟按设计图示尺寸，以长度计算；水斗、下水口、雨水口、弯头等均以设计数量计算。

五、变形缝与止水带按设计图示尺寸以长度计算。

六、保温层排气管按设计图示尺寸以长度计算，不扣除管件所占长度，保温层排气孔以数量计算。

七、屋面铺瓦按飞椽头或封檐口图示尺寸的投影面积乘以屋面坡度延尺系数，以“m²”计算。重檐面积工程量，应合并计算。飞檐隐蔽部分的望砖，另行计算工程量，套用相应定额子目；屋脊、竖带、干塘、戗脊、斜沟、屋脊头等所占的面积均不扣除。

八、屋脊按图示尺寸扣除屋脊头水平长度，以“延长米”计算。垂带、环包脊按屋面坡度，以“延长米”计算。

九、戗脊长度按戗头至摔网椽根部（上廊桁或步桁中心）弧形长度，以“延长米”计算。戗脊根部以上工程量另行计算，分别按垂带、环包脊、泥鳅脊定额子目执行。

十、围墙瓦顶、檐口沟头、花边、滴水按图示尺寸，以“延长米”计算。

十一、排山、泛水、斜沟，按水平长度乘以屋面坡度延长系数，以“延长米”计算。

十二、各种屋脊头，宝顶以“只”计算。

一、 防水及排水

(一) 卷材防水

(1) 玻璃纤维布卷材防水

工作内容：基层清理，配制涂刷冷底子油、熬制沥青，铺贴沥青玻璃纤维布。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-1	11-2	11-3	11-4
项 目				沥青玻璃纤维布			
				二布三油		每增减一布一油	
				平面	立面	平面	立面
基 价（元）				3100.97	3733.56	1007.09	1179.45
其 中	人 工 费（元）			721.99	1246.51	253.74	426.10
	材 料 费（元）			2343.08	2450.50	743.65	743.65
	机 械 费（元）			35.90	36.55	9.70	9.70
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	4.658	8.042	1.637	2.749
材	冷底子油	kg	5.50	48.480	48.480	-	-
	石油沥青	kg	3.10	485.100	519.750	150.150	150.150
	玻璃纤维布	m ²	2.40	238.596	238.596	115.909	115.909
机	沥青熔化炉 XLL-0.5t	台班	323.45	0.111	0.113	0.030	0.030

工作内容：基层清理，配制涂刷冷底子油、熬制玛蹄脂，铺贴玛蹄脂玻璃纤维布。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-5	11-6	11-7	11-8
项 目				玛蹄脂玻璃纤维布			
				二布三油		每增减一布一油	
				平面	立面	平面	立面
基 价（元）				1604.29	2128.53	544.82	716.78
其 中	人 工 费（元）			724.63	1246.51	254.82	426.10
	材 料 费（元）			840.85	840.94	278.68	278.71
	机 械 费（元）			38.81	41.08	11.32	11.97
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	4.675	8.042	1.644	2.749
材 料	冷底子油	kg	5.50	48.480	48.480	-	-
	石油沥青玛蹄脂	kg	3.10	0.510	0.540	0.160	0.170
	玻璃纤维布	m ²	2.40	238.596	238.596	115.909	115.909
机 械	沥青熔化炉 XLL-0.5t	台班	323.45	0.120	0.127	0.035	0.037

工作内容：基层清理，铺设防水层，收口、压条等全部操作。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-9
项 目				铝箔复合防水层
基 价（元）				3579.11
其 中	人 工 费（元）			537.23
	材 料 费（元）			3041.88
	机 械 费（元）			-
名 称		单 位	单 价	消 耗 量
人 工	三类人工	工日	155.00	3.466
材	沥青复合胎柔性防水卷材 JC/T 690-2008 I型 3mm	m ²	24.00	115.635
料	冷底子油	kg	5.50	48.480

(2) 改性沥青卷材防水

工作内容: 清理基层, 刷基底处理剂, 收头钉压条等全部操作过程。

计量单位: 100m²

定 额 编 号				11-10	11-11	
项 目				改性沥青卷材		
				二布三油	热熔法一层	
				平面	立面	
基 价（元）				4817.75	5132.71	
其 中	人 工 费（元）			428.27	743.23	
	材 料 费（元）			4389.48	4389.48	
	机 械 费（元）			-	-	
名 称			单位	单价	消 耗 量	
人 工	三类人工		工日	155.00	2.763	4.795
材 料	弹性体改性沥青防水卷材 3.0mm I G M GB18242-2008		m²	27.00	115.635	115.635
	改性沥青嵌缝油膏		kg	8.30	5.977	5.977
	液化石油气		kg	4.40	26.992	26.992
	SBS改性沥青防水涂料 JC/T 408-2005 L型		kg	38.00	28.920	28.920

工作内容：清理基层，刷基底处理剂，收头钉压条等全部操作过程。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-12	11-13
项 目				改性沥青卷材	
				冷粘法一层	
				平面	立面
基 价（元）				5655.87	5992.22
其 中	人 工 费（元）			390.91	727.26
	材 料 费（元）			5264.96	5264.96
	机 械 费（元）			-	-
名 称		单 位	单 价	消 耗 量	
人	三类人工	工日	155.00	2.522	4.692
材 料	弹性体改性沥青防水卷材 3.0mm I G M GB18242-2008	m ²	27.00	115.635	115.635
	改性沥青嵌缝油膏	kg	8.30	5.977	5.977
	聚丁胶粘合剂	kg	18.50	53.743	53.743
	SBS改性沥青防水涂料 JC/T 408-2005 L型	kg	38.00	28.920	28.920

工作内容：清理基层，刷基底处理剂，收头钉压条等全部操作过程。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-14	11-15
项 目				高聚物改性沥青自粘卷材	
				自粘法一层	
				平面	立面
基 价（元）				5247.92	5511.58
其 中	人 工 费（元）			355.88	619.54
	材 料 费（元）			4892.04	4892.04
	机 械 费（元）			-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量	
人	三类人工	工日	155.00	2.296	3.997
材	环保型塑性体改性沥青防水卷材 5.0mm I型 PY M GB18243-2008	m ²	40.00	115.635	115.635
料	冷底子油	kg	5.50	48.480	48.480

(3) 高分子卷材

工作内容：清理基层，刷基底处理剂，收头钉压条等全部操作过程。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-16	11-17
项 目				聚氯乙烯卷材	
				冷粘法一层	
				平面	立面
基 价（元）				5906.54	6262.88
其 中	人 工 费（元）			542.66	899.00
	材 料 费（元）			5363.88	5363.88
	机 械 费（元）			-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量	
人	三类人工	工日	155.00	3.501	5.800
材	FL-15胶黏剂	kg	17.86	117.100	117.100
料	聚氯乙烯防水卷材 1.2mm GB12953-2011 H类	m ²	28.30	115.635	115.635

工作内容：清理基层，刷基底处理剂，收头钉压条等全部操作过程。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-18	11-19
项 目				聚氯乙烯卷材	
				热风焊接法一层	
				平面	立面
基 价（元）				4795.20	5191.84
其 中	人 工 费（元）			599.39	996.03
	材 料 费（元）			4195.81	4195.81
	机 械 费（元）			-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量	
人	三类人工	工日	155.00	3.867	6.426
材 料	聚氯乙烯防水卷材 1.2mm GB12953-2011 H类	m ²	28.30	115.635	115.635
	电	kW h	0.90	20.000	20.000
	聚氯乙烯薄膜	m ²	1.00	12.500	12.500
	水泥钉	kg	6.50	0.060	0.060
	防水密封胶	支	10.00	15.000	15.000
	粘合剂	kg	30.50	20.650	20.650
	焊剂	kg	4.25	1.500	1.500
	焊丝 φ3.2	kg	12.50	8.500	8.500

工作内容：清理基层，刷基底处理剂，收头钉压条等全部操作过程。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-20	11-21
项 目				高分子自粘胶膜卷材	
				自粘法一层	
				平面	立面
基 价（元）				3650.11	3973.44
其 中	人 工 费（元）			492.59	815.92
	材 料 费（元）			3157.52	3157.52
	机 械 费（元）			-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量	
人	三类人工	工日	155.00	3.178	5.264
材	高分子自粘胶膜防水卷材 1.2mm Y P S GB/T 23457-2009	m ²	25.00	115.635	115.635
料	冷底子油	kg	5.50	48.480	48.480

(二) 涂料防水
(1) 改性沥青防水涂料

工作内容：清理基层，调配及涂刷涂料。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-22	11-23	11-24	11-25
项 目				聚合物复合改性沥青防水涂料			
				2mm厚		每增减0.5mm厚	
				平面	立面	平面	立面
基 价 (元)				2992.36	3466.43	690.19	804.59
其 中	人 工 费 (元)			451.36	722.15	112.69	180.89
	材 料 费 (元)			2541.00	2744.28	577.50	623.70
	机 械 费 (元)			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	2.912	4.659	0.727	1.167
材	SBS改性沥青防水涂料 JC/T 408-2005 H型	kg	11.00	231.000	249.480	52.500	56.700
料							

工作内容：清理基层，调配涂料，粘贴纤维布，刷涂料（最后二遍掺水泥做保护层）。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-26	11-27	11-28	11-29
项 目				水乳型普通乳化沥青涂料			
				二布三涂		每增减一布一涂	
				平面	立面	平面	立面
基 价（元）				2679.33	3331.82	1008.18	1183.34
其 中	人 工 费（元）			997.12	1553.10	290.47	427.03
	材 料 费（元）			1682.21	1778.72	717.71	756.31
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	6.433	10.020	1.874	2.755
材 料	聚酯布 100g/m ²	m ²	2.06	228.300	228.300	114.150	114.150
	乳化沥青	kg	4.64	260.000	280.800	104.000	112.320
	普通硅酸盐水泥 PO 42.5综合	kg	0.40	13.770	13.770	-	-

工作内容：清理基层，调配涂料，粘贴纤维布，刷涂料（最后二遍掺水泥做保护层）。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-30	11-31	11-32	11-33
项 目				溶剂型再生胶沥青涂料			
				二布三涂		每增减一布一涂	
				平面	立面	平面	立面
基 价（元）				3048.60	3729.38	1309.34	1508.14
其 中	人 工 费（元）			1010.14	1566.12	294.19	430.59
	材 料 费（元）			2038.46	2163.26	1015.15	1077.55
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	6.517	10.104	1.898	2.778
材 料	普通硅酸盐水泥 PO 42.5综合	kg	0.40	20.400	20.400	-	-
	聚酯布 100g/m ²	m ²	2.06	228.300	228.300	114.150	114.150
	再生胶沥青（溶剂型）	kg	5.00	312.000	336.960	156.000	168.480

(2) 高分子防水涂料

工作内容：清理基层，调配及涂刷涂料。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-34	11-35	11-36	11-37
项 目				聚氨酯防水涂膜			
				2mm厚		每增减0.5mm厚	
				平面	立面	平面	立面
基 价（元）				9282.08	10435.76	2441.97	2692.87
其 中	人 工 费（元）			532.12	807.40	133.46	202.28
	材 料 费（元）			8749.96	9628.36	2308.51	2490.59
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	3.433	5.209	0.861	1.305
材	二甲苯	kg	7.00	12.600	12.600	4.850	4.850
料	聚氨酯甲乙料	kg	32.00	270.680	298.130	71.080	76.770

工作内容：清理基层，调配及涂刷涂料。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-38	11-39	11-40	11-41
项 目				聚合物水泥防水涂料			
				1.0mm厚		每增减0.5mm厚	
				平面	立面	平面	立面
基 价（元）				2352.53	2614.84	997.62	1102.55
其 中	人 工 费（元）			367.82	478.18	147.10	183.99
	材 料 费（元）			1984.71	2136.66	850.52	918.56
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	2.373	3.085	0.949	1.187
材	聚合物水泥基复合防水涂料 JS II型 GB/T 23445-2009	kg	9.00	220.500	237.384	94.500	102.060
料	水	m ³	4.40	0.047	0.047	0.005	0.005

工作内容：清理基层，调配及涂刷涂料。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-42	11-43	11-44	11-45
项 目				水泥基渗透结晶型防水涂料			
				1.0mm厚		每增减0.5mm厚	
				平面	立面	平面	立面
基 价（元）				2551.03	2816.12	810.76	900.74
其 中	人 工 费（元）			386.26	478.18	147.10	183.99
	材 料 费（元）			2164.77	2337.94	663.66	716.75
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	2.492	3.085	0.949	1.187
材	水	m ³	4.40	0.038	0.038	0.013	0.013
料	水泥基渗透结晶型防水涂料 GB 18445-2012	kg	15.80	137.000	147.960	42.000	45.360

(3) 冷底子油

工作内容：1.清理基层、配制涂刷冷底子油。
2.清理基层，刷石油沥青，撒砂。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-46	11-47	11-48
项 目				冷底子油		防水层表面 撒砂砾
				第一遍	第二遍	
基 价（元）				536.31	420.39	727.22
其 中	人 工 费（元）			266.76	216.85	216.85
	材 料 费（元）			266.64	199.98	499.70
	机 械 费（元）			2.91	3.56	10.67
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	1.721	1.399	1.399
材 料	冷底子油	kg	5.50	48.480	36.360	-
	石油沥青	kg	3.10	-	-	147.000
	砂砾 综合	m ³	80.00	-	-	0.550
机 械	沥青熔化炉 XLL-0.5t	台班	323.45	0.009	0.011	0.033

(三) 刚性防水

工作内容：清理基层、做分格缝、调制砂浆、安放钢丝网、养护。

计量单位：见表

定 额 编 号				11-49	11-50	11-51	11-52
项 目				钢丝网屋面找平层	钢丝网屋面找平层		钢丝网封沿板
				30mm厚	每增减		
					5mm厚砂浆	一层钢丝网	
计 量 单 位				100m ²	100m ²	100m ²	100m
基 价（元）				3454.16	113.12	1595.43	2760.77
其 中	人 工 费（元）			1786.53	-	809.26	1673.07
	材 料 费（元）			1586.35	99.52	786.17	1066.44
	机 械 费（元）			81.28	13.60	-	21.26
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	11.526	-	5.221	10.794
材 料	水泥砂浆 1:1	m ³	262.93	-	-	-	0.800
	水泥砂浆 1:3	m ³	195.13	3.060	0.510	-	-
	钢丝网	m ²	7.30	110.000	-	105.000	55.000
	木模板	m ³	1676.50	-	-	-	0.095
	热轧光圆钢筋 HPB300综合	t	4618.00	-	-	-	0.050
	电焊条 E43系列	kg	5.50	-	-	-	2.500
	镀锌铁丝 20#	kg	7.60	1.000	-	1.000	0.800
	草袋	m ²	4.20	24.000	-	-	-
	水	m ³	4.40	11.680	-	-	5.000
	其他材料费	元	1.00	26.460	-	12.070	22.600
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200（L）	台班	156.31	0.520	0.087	-	0.136

工作内容：清理基层、调制砂浆、铺混凝土或砂浆，压实、抹光。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-53	11-54	11-55	11-56
项 目				细石混凝土		水泥砂浆二次抹压	
				40mm厚	每增减10mm	20mm厚	每增减10mm
基 价（元）				3730.11	748.84	2580.66	745.91
其 中	人 工 费（元）			1737.86	272.65	1588.91	272.65
	材 料 费（元）			1992.25	476.19	941.73	452.94
	机 械 费（元）			-	-	50.02	20.32
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	11.212	1.759	10.251	1.759
材 料	预拌细石混凝土 C20	m ³	454.00	4.040	1.010	-	-
	干混地面砂浆 DSM15.0	m ³	424.25	-	-	2.050	1.025
	木模板	m ³	1676.50	0.069	0.010	0.040	0.010
	水	m ³	4.40	9.640	0.200	1.127	0.300
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200（L）	台班	156.31	-	-	0.320	0.130

工作内容：清理基层，调配砂浆，抹水泥砂浆。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-57	11-58	11-59	11-60
项 目				防水砂浆			
				掺防水粉		掺防水剂	
				20mm厚	每增减10mm	20mm厚	每增减10mm
基 价（元）				2981.55	983.08	3032.72	1008.28
其 中	人 工 费（元）			1500.71	272.65	1501.49	272.65
	材 料 费（元）			1426.13	690.11	1476.52	715.31
	机 械 费（元）			54.71	20.32	54.71	20.32
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	9.682	1.759	9.687	1.759
材 料	干混地面砂浆 DSM15.0	m ³	424.25	2.050	1.025	2.050	1.025
	纯水泥浆	m ³	459.09	0.100	-	0.100	-
	防水粉	kg	7.70	66.300	33.150	-	-
	防水剂	kg	4.23	-	-	132.600	66.300
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200（L）	台班	156.31	0.350	0.130	0.350	0.130

工作内容：清理基层，调配砂浆，抹水泥砂浆。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-61	11-62	11-63	11-64
项 目				聚合物水泥防水砂浆		防水砂浆五层做法	
				10mm厚	每增减5mm	平面	立面
基 价（元）				2245.15	1033.51	3108.56	3881.08
其 中	人 工 费（元）			901.17	360.53	2332.44	3104.96
	材 料 费（元）			1323.66	662.04	733.92	733.92
	机 械 费（元）			20.32	10.94	42.20	42.20
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	5.814	2.326	15.048	20.032
材 料	干混地面砂浆 DSM15.0	m ³	424.25	1.025	0.513	1.025	1.025
	聚合物胶乳	kg	11.00	80.800	40.400	-	-
	纯水泥浆	m ³	459.09	-	-	0.615	0.615
	水	m ³	4.40	-	-	3.800	3.800
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200（L）	台班	156.31	0.130	0.070	0.270	0.270

(四) 屋面排水

工作内容: 1.埋设管卡,成品水落管安装。
2.铁皮排水零件安装。

计量单位: 见表

定 额 编 号				11-65	11-66	11-67	11-68	11-69
项 目				镀锌铁皮排水				
				水落管	檐沟	天沟、泛水	水斗	水口
计 量 单 位				100m	100m	100m	10个	10个
基 价 (元)				2230.34	1898.07	2102.79	706.40	496.08
其 中	人 工 费 (元)			754.39	453.07	783.22	386.26	366.42
	材 料 费 (元)			1475.95	1445.00	1319.57	320.14	129.66
	机 械 费 (元)			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	4.867	2.923	5.053	2.492	2.364
材 料	碳素结构钢镀锌铁皮水落管 26#	m	12.88	105.000	-	-	-	-
	镀锌铁皮檐沟	m	13.00	-	100.000	-	-	-
	镀锌铁皮天沟	m	13.00	-	-	100.000	-	-
	镀锌铁皮排水水斗	个	32.00	-	-	-	10.000	-
	镀锌铁皮排水水口	个	12.00	-	-	-	-	10.000
	铁件 综合	kg	8.00	15.444	17.453	-	-	-
	圆钉	kg	9.50	-	0.566	2.060	0.015	1.017

2.排水零件制作、安装。

计量单位: 见表

其中

工作内容：1.埋设管卡，成品水落管安装。
2.排水零件制作、安装。

计量单位：见表

定 额 编 号				11-74	11-75	11-76	11-77	11-78	11-79
项 目				塑料管排水					
				水落管φ≤110mm	水落管φ>110mm	檐沟、天沟	落水斗	弯头落水口	落水口
计 量 单 位				100m	100m	100m	10个	10个	10个
基 价（元）				4054.14	3514.51	5277.58	288.72	299.19	281.68
其 中	人 工 费（元）			684.79	923.96	1648.58	88.04	88.97	71.46
	材 料 费（元）			3369.35	2590.55	3629.00	200.68	210.22	210.22
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量					
人 工	三类人工	工日	155.00	4.418	5.961	10.636	0.568	0.574	0.461
材 料	硬塑料管 φ32	m	4.80	-	-	-	-	-	-
	塑料双壁波纹管	m	18.00	105.000	-	-	-	-	-
	塑料管卡子 φ110mm以内	个	1.50	61.200	-	-	-	-	-
	塑料水落管 φ110以内	m	10.00	-	105.000	-	-	-	-
	塑料管卡子 φ110mm以外	个	2.50	-	61.200	-	-	-	-
	塑料檐沟	m	31.00	-	-	103.000	-	-	-
	塑料落水斗	个	13.00	-	-	-	10.200	-	-
	塑料管卡子 φ110mm	个	2.20	-	-	-	10.000	-	-
	塑料弯头落水口	个	12.00	-	-	-	-	10.100	-
	塑料落水口	个	12.00	-	-	-	-	-	10.100
	铁件 综合	kg	8.00	31.694	31.694	54.500	5.760	-	-
	HDPE排水管伸缩节 φ110	个	42.00	27.000	27.000	-	-	-	-
	板枋材	m³	2400.00	-	-	-	-	0.037	0.037
	石油沥青玛蹄脂	kg	3.10	-	-	-	-	0.070	0.070
	密封胶	kg	12.90	-	-	-	-	-	-

工作内容：1.埋设管卡，成品水落管安装。
2.排水零件制作、安装。

计量单位：见表

定 额 编 号				11-82	11-83	11-84
项 目				玻璃钢管排水		
				檐沟、天沟	弯头90度	阳台、雨篷短管
计 量 单 位				100m	10个	10个
基 价（元）				6039.58	189.15	233.05
其 中	人 工 费（元）			1648.58	88.97	67.12
	材 料 费（元）			4391.00	100.18	165.93
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人 工	三类人工	工日	155.00	10.636	0.574	0.433
材 料	玻璃钢排水管 110×1500	m	50.00	-	-	-
	玻璃钢排水管检查口 φ110	个	—	-	-	-
	玻璃钢排水管伸缩节 φ110	个	3.27	-	-	-
	卡箍膨胀螺栓 φ110	套	6.02	-	-	-
	玻璃钢檐沟	m	35.00	103.000	-	-
	玻璃钢檐沟带嘴	个	35.00	10.000	-	-
	预拌细石混凝土 C20	m³	454.00	-	-	-
	玻璃钢雨水斗带罩 φ110	个	—	-	-	-
	玻璃钢弯头 φ50	个	9.79	-	10.100	-
	玻璃钢短管 φ50	个	16.30	-	-	10.100
	密封胶	kg	12.90	-	0.101	0.101
	铁件 综合	kg	8.00	54.500	-	-

工作内容：1.埋设管卡，成品水落管安装。
2.排水零件制作、安装。

计量单位：见表

定 额 编 号				11-85	11-86
项 目				镀锌钢管排水	
				水落管	阳台、雨篷短管
计 量 单 位				100m	10个
基 价（元）				9096.39	120.55
其 中	人 工 费（元）			1205.44	67.12
	材 料 费（元）			7028.57	53.43
	机 械 费（元）			862.38	-
名 称		单位	单价	消 耗 量	
人 工	三类人工	工日	155.00	7.777	0.433
材 料	镀锌弯头 90°DN100	个	37.00	10.000	-
	低合金钢焊条 E4303 φ3.2	kg	5.50	12.400	-
	碳素结构钢镀锌焊接钢管 DN100×4.0 GB/T3091-2001	m	56.83	102.000	-
	碳素结构钢镀锌焊接钢管 DN32×3.5 GB/T3091-2001	m	17.04	-	3.060
	镀锌铁丝 φ2.0-4.0	kg	5.81	8.160	-
	黄砂 净砂(中粗砂)	m³	163.00	2.060	-
	六角螺栓 M4×30	个	0.10	210.000	-
	金属膨胀螺栓 M6	套	0.22	105.000	-
	铁件 综合	kg	8.00	14.400	-
	氧气	m³	4.20	17.400	-
	乙炔气	m³	28.00	5.900	-
	密封胶	kg	12.90	-	0.100
	水	m³	4.40	2.940	-
机 械	管子切断机 直径 150（mm）	台班	32.70	0.600	-
	交流弧焊机 容量 32（kVA）	台班	104.96	6.900	-
	电动弯管机 管径 108（mm）	台班	91.18	1.300	-

二、 变形缝与止水带

(一) 嵌填缝

工作内容: 1.熬沥青, 调制沥青麻丝, 填塞、嵌缝。
2.调制石油沥青玛蹄脂, 填塞、嵌缝。
3.调制建筑油膏, 填塞、嵌缝。

计量单位: 100m

定 额 编 号				11-87	11-88	11-89	11-90	11-91
项 目				油浸麻丝		沥青玛蹄脂嵌缝	建筑油膏	
				平面	立面		平面	立面
基 价 (元)				2092.30	2704.55	1133.30	907.72	1183.62
其 中	人 工 费 (元)			1235.20	1847.45	1097.87	651.93	927.83
	材 料 费 (元)			840.28	840.28	1.47	251.26	251.26
	机 械 费 (元)			16.82	16.82	33.96	4.53	4.53
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	7.969	11.919	7.083	4.206	5.986
材 料	麻丝	kg	3.20	55.080	55.080	-	-	-
	石油沥青	kg	3.10	214.200	214.200	-	-	-
	石油沥青玛蹄脂	kg	3.10	-	-	0.473	-	-
	建筑油膏	kg	2.89	-	-	-	86.940	86.940
机 械	沥青熔化炉 XLL-0.5t	台班	323.45	0.052	0.052	0.105	0.014	0.014

工作内容：1.调制沥青砂浆，填塞、嵌缝。
2.熬沥青，油浸木丝板，填塞、嵌缝。
3.熬沥青，泡沫塑料，填塞、嵌缝。

计量单位：100m

定 额 编 号				11-92	11-93	11-94	11-95	11-96
项 目				沥青砂浆		油浸木丝板	泡沫塑料填塞	
				平面	立面		平面	立面
基 价（元）				1637.40	1799.38	2598.11	800.50	1144.29
其 中	人 工 费（元）			924.42	1086.40	921.79	578.31	922.10
	材 料 费（元）			679.02	679.02	1665.65	220.90	220.90
	机 械 费（元）			33.96	33.96	10.67	1.29	1.29
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人	三类人工	工日	155.00	5.964	7.009	5.947	3.731	5.949
材 料	石油沥青砂浆 1:2:7	m³	1435.55	0.473	0.473	-	-	-
	木丝板 625	m²	75.00	-	-	15.525	-	-
	石油沥青	kg	3.10	-	-	161.700	19.000	19.000
	聚苯乙烯泡沫板	m³	270.00	-	-	-	0.600	0.600
机 械	沥青熔化炉 XLL-0.5t	台班	323.45	0.105	0.105	0.033	0.004	0.004

(二) 变形缝盖板

工作内容: 制作盖板, 埋木砖; 铺设, 钉盖板。

计量单位: 100m

定 额 编 号				11-97	11-98	11-99	11-100
项 目				木板盖板		镀锌铁皮盖板	
				平面	立面	平面	立面
基 价 (元)				2405.53	4641.25	6125.11	5745.93
其 中	人 工 费 (元)			890.17	1975.63	2271.99	2259.13
	材 料 费 (元)			1515.36	2665.62	3849.89	3460.92
	机 械 费 (元)			-	-	3.23	25.88
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	5.743	12.746	14.658	14.575
材 料	XY-508胶	kg	17.00	1.515	-	-	-
	板枋材	m ³	2400.00	0.617	1.097	0.252	0.303
	防腐油	kg	1.48	5.949	10.565	11.171	5.313
	圆钉	kg	9.50	-	1.809	2.097	0.703
	镀锌薄钢板 综合	m ²	45.20	-	-	60.180	51.000
	焊锡	kg	120.00	-	-	4.064	3.444
	盐酸	kg	0.95	-	-	0.861	0.735
机 械	沥青熔化炉 XLL-0.5t	台班	323.45	-	-	0.010	0.080

工作内容：制作盖板，埋木砖；铺设，钉盖板。

计量单位：100m

定 额 编 号				11-101	11-102	11-103	11-104
项 目				铝合金盖板		不锈钢盖板	
				平面	立面	平面	立面
基 价（元）				8019.08	7406.20	12192.03	10922.45
其 中	人 工 费（元）			2549.60	2549.60	2549.60	2529.45
	材 料 费（元）			5466.25	4830.72	9639.20	8367.12
	机 械 费（元）			3.23	25.88	3.23	25.88
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	16.449	16.449	16.449	16.319
材 料	不锈钢板 304δ1.0	m ²	137.36	-	-	61.950	52.500
	铝合金方板 300×300×0.6	m ²	70.00	61.950	52.500	-	-
	板枋材	m ³	2400.00	0.252	0.303	0.252	0.303
	防腐油	kg	1.48	11.171	5.313	11.171	5.313
	焊锡	kg	120.00	4.064	3.444	4.064	3.444
	圆钉	kg	9.50	2.097	0.703	2.097	0.703
	盐酸	kg	0.95	0.861	0.735	0.861	0.735
机 械	沥青熔化炉 XLL-0.5t	台班	323.45	0.010	0.080	0.010	0.080

(三) 止水带

工作内容: 1.清理基层, 刷底胶, 粘贴止水带。
2.裁剪止水带, 焊接铺设。

计量单位: 100m

定 额 编 号				11-105	11-106	11-107
项 目				橡胶止水带	钢板止水带	紫铜板止水带
基 价 (元)				5294.39	6035.53	8031.19
其 中	人 工 费 (元)			1806.68	2173.10	2170.62
	材 料 费 (元)			3487.71	3788.96	5787.10
	机 械 费 (元)			-	73.47	73.47
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人 工	三类人工	工日	155.00	11.656	14.020	14.004
材 料	丙酮	kg	9.46	3.040	-	-
	环氧树脂胶合剂	kg	10.80	3.040	-	-
	甲苯	kg	7.90	2.400	-	-
	乙二胺	kg	21.50	0.240	-	-
	橡胶止水带	m	32.40	105.000	-	-
	止水钢板(成品) 3×400mm	m	35.00	-	105.000	-
	低合金钢焊条 E4303 φ3.2	kg	5.50	-	20.720	-
	紫铜板 450×2	m	44.22	-	-	105.000
	铜焊条 综合	kg	80.00	-	-	14.300
机 械	交流弧焊机 容量 32 (kVA)	台班	104.96	-	0.700	0.700

工作内容: 1.清理基层, 刷底胶, 粘贴。
2.止水片表面涂胶并粘粒砂。

计量单位: 100m

定 额 编 号				11-108	11-109	11-110
项 目				氯丁胶粘玻璃纤维布止水 (一布二涂)		氯丁橡胶片 止水带
				湿基层	干基层	
基 价 (元)				3115.48	2774.00	17525.85
其 中	人 工 费 (元)			743.85	743.85	601.25
	材 料 费 (元)			2371.63	2030.15	16924.60
	机 械 费 (元)			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	4.799	4.799	3.879
材 料	普通硅酸盐水泥 PO 42.5综合	kg	0.40	7.000	3.000	9.090
	玻璃布 综合	m ²	3.00	95.200	95.200	-
	环氧树脂 618#	kg	32.00	14.420	-	-
	聚酰胺 300#	kg	19.19	2.880	-	-
	氯丁胶沥青胶液	kg	4.33	116.940	135.980	60.580
	三异氰酸酯	kg	33.00	17.540	20.400	9.090
	砂砾 综合	m ³	80.00	0.180	0.180	0.160
	乙酸乙酯	kg	30.50	15.310	15.310	23.000
	牛皮纸	m ²	7.00	-	-	5.912
	氯丁橡胶片止水带	m	148.60	-	-	105.000

三、 保温、隔热

工作内容：清理基层，铺设保温块料或棉毡。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-111	11-112	11-113	11-114	11-115	11-116
项 目				沥青玻璃棉毡		沥青矿渣棉毡		沥青珍珠岩板(块)	
				厚度 (mm)					
				30	每增减5	30	每增减5	80	每增减10
基 价 (元)				777.73	158.96	749.88	154.43	5438.13	664.00
其 中	人 工 费 (元)			219.48	66.03	219.48	66.03	1278.13	144.00
	材 料 费 (元)			558.25	92.93	530.40	88.40	4160.00	520.00
	机 械 费 (元)			-	-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量					
人	三类人工	工日	155.00	1.416	0.426	1.416	0.426	8.246	0.929
材 料	沥青玻璃棉毡	m ³	175.00	3.190	0.531	-	-	-	-
	沥青矿渣棉毡	m ³	170.00	-	-	3.120	0.520	-	-
	沥青珍珠岩板	m ³	500.00	-	-	-	-	8.320	1.040

工作内容：基层清理，粘贴保温层。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-117	11-118	11-119	11-120
项 目				粘贴岩棉板			
				厚度（mm）			
				≤30	≤50	≤60	≤80
基 价（元）				3047.85	4444.10	5142.14	6538.23
其 中	人 工 费（元）			539.40	833.75	980.84	1275.03
	材 料 费（元）			2508.45	3610.35	4161.30	5263.20
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	3.480	5.379	6.328	8.226
材 料	岩棉板 630	m ³	540.00	3.060	-	-	-
	岩棉板 650	m ³	540.00	-	5.100	-	-
	岩棉板 660	m ³	540.00	-	-	6.120	-
	岩棉板 680	m ³	540.00	-	-	-	8.160
	聚合物粘结砂浆	kg	1.86	460.000	460.000	460.000	460.000
	其他材料费	元	1.00	0.450	0.750	0.900	1.200

工作内容：清理基层，粘贴、铺设保温块材。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-121
项 目				粘贴聚苯乙烯板
				厚度（mm）
				40
基 价（元）				3007.36
其 中	人 工 费（元）			893.27
	材 料 费（元）			2114.09
	机 械 费（元）			-
名 称		单位	单价	消 耗 量
人 工	三类人工	工日	155.00	5.763
材 料	聚苯乙烯板？	m³	300.00	4.080
	界面剂	kg	2.01	16.000
	聚合物粘结砂浆	kg	1.86	460.000
	水	m³	4.40	0.530

工作内容：清理基层，保温板裁割，粘贴保温层。

计量单位：100m²

定 额 编 号			11-122	11-123
项 目			泡沫玻璃	
			厚度(mm)	
			30	每增减10mm
基 价（元）			6603.57	1823.59
其 中	人 工 费（元）		1299.68	344.57
	材 料 费（元）		5303.89	1479.02
	机 械 费（元）		-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量
人 工	三类人工	工日	155.00	8.385 2.223
材 料	泡沫玻璃 830	m ²	43.50	102.000 34.000
	聚合物粘结砂浆	kg	1.86	460.000 -
	水	m ³	4.40	2.550 -
	其他材料费	元	1.00	0.070 0.023

工作内容：基层清理，修补屋面，砂浆调制、运输，找坡抹平。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-124	11-125	11-126	11-127
项 目				无机轻集料保温砂浆		聚苯颗粒保温砂浆	
				厚度（mm）			
				30	每增减5	30	每增减5
基 价（元）				5542.15	837.20	3982.90	573.16
其 中	人 工 费（元）			2510.23	332.48	2630.82	348.91
	材 料 费（元）			2966.27	493.78	1283.30	213.31
	机 械 费（元）			65.65	10.94	68.78	10.94
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	16.195	2.145	16.973	2.251
材 料	膨胀玻化微珠保温浆料	m³	880.00	3.366	0.561	-	-
	胶粉聚苯颗粒保温砂浆	m³	380.00	-	-	3.366	0.561
	水	m³	4.40	0.930	-	0.930	-
	其他材料费	元	1.00	0.100	0.100	0.130	0.130
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200（L）	台班	156.31	0.420	0.070	0.440	0.070

工作内容：1、清理基层，调制微孔硅酸钙或混合料及铺填、养护。
2、保温层排气管、排气孔制作、安装。

计量单位：见表

定 额 编 号				11-128	11-129	11-130
项 目				保温层 排气管安装	保温层 排气孔安装	
					PVC管	钢管
计 量 单 位				100m	10个	10个
基 价（元）				1564.95	226.85	264.96
其 中	人 工 费（元）			928.30	166.94	166.94
	材 料 费（元）			636.65	59.91	96.31
	机 械 费（元）			-	-	1.71
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人 工	三类人工	工日	155.00	5.989	1.077	1.077
材 料	混凝土 C20	m ³	262.94	-	0.006	0.006
	塑料排水管 DN50	m	5.50	101.500	4.200	-
	塑料排水三通 DN50	个	2.06	20.000	-	-
	塑料排水弯头 DN50	个	1.63	10.000	20.000	-
	塑料排水外接 DN50	个	0.83	10.000	-	-
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	12.60	1.000	0.050	-
	碳素结构钢镀锌焊接钢管 DN40×3.5 GB/T3091-2001	m	20.16	-	-	4.600
	其他材料费	元	1.00	-	2.000	2.000
机 械	液压弯管机 弯管能力 D60（mm）	台班	56.93	-	-	0.030

工作内容：1.清理基层，细石混凝土面做分格缝，灌缝膏。
 2.制作、放线、安装、油漆等全部操作内容。

计量单位：见表

定 额 编 号				11-131	11-132	11-133
项 目				分隔缝		
				细石混凝土面 40mm厚	水泥砂浆面层 20mm厚	厚度每增减 10mm
计 量 单 位				100m	100m	100m
基 价（元）				1132.46	888.09	231.93
其 中	人 工 费（元）			937.91	790.81	187.71
	材 料 费（元）			194.55	97.28	44.22
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	6.051	5.102	1.211
材	建筑油膏	kg	2.89	67.320	33.660	15.300

四、 铺望砖

工作内容：劈望、运输、浇刷、披线、铺设。

计量单位：10m²

定 额 编 号				11-134	11-135	11-136	11-137	11-138
项 目				铺望砖				
				糙望	浇刷披线	做细平望	做细船篷轩望	做细双弯轩望
基 价 (元)				507.19	1015.74	1051.27	1286.87	1306.09
其 中	人 工 费 (元)			150.82	349.99	219.79	455.39	474.61
	材 料 费 (元)			356.37	665.75	831.48	831.48	831.48
	机 械 费 (元)			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人	三类人工	工日	155.00	0.973	2.258	1.418	2.938	3.062
材 料	望砖 210×105×15	百块	71.00	5.010	-	-	-	-
	细望砖糙直缝	百块	125.00	-	5.010	-	-	-
	细望砖平面望	百块	160.00	-	-	5.030	-	-
	细望砖船篷轩望	百块	160.00	-	-	-	5.030	-
	细望砖双弯轩望	百块	160.00	-	-	-	-	5.030
	石油沥青油毡 350g	m ²	2.20	-	-	11.000	11.000	11.000
	生石灰	kg	0.31	-	3.750	-	-	-
	黑涂料	kg	25.00	-	1.500	-	-	-
	其他材料费	元	1.00	0.660	0.840	2.480	2.480	2.480

注：1. 做细望砖加工已包括在材料单价内；
2. 子目中有油毡的，如设计无油毡则扣除。

五、 小青瓦（蝴蝶瓦）

工作内容：运瓦、调运砂浆、部分铺底灰，轧楞，铺瓦。

计量单位：10m²

定 额 编 号				11-139	11-140	11-141	11-142
项 目				蝴蝶瓦屋面			
				亭、塔	走廊、平房	厅堂	大殿
基 价（元）				2255.35	1767.34	2187.04	3701.20
其 中	人 工 费（元）			594.58	396.03	525.92	690.22
	材 料 费（元）			1652.49	1365.84	1653.77	3001.45
	机 械 费（元）			8.28	5.47	7.35	9.53
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	3.836	2.555	3.393	4.453
材 料	中蝴蝶瓦（盖）180×180×13	百张	76.00	11.670	8.370	11.920	-
	大蝴蝶瓦（底）200×200×13	百张	98.00	7.280	7.280	7.280	12.440
	蝴蝶斜沟瓦 240×240	百张	284.00	-	-	-	6.090
	石灰砂浆 1:3	m ³	192.05	0.245	0.061	0.153	0.245
	纸筋灰浆	m ³	347.46	0.003	0.003	0.003	0.003
	黑涂料	kg	25.00	0.060	0.060	0.060	0.060
	其他材料费	元	1.00	2.540	2.020	2.480	3.180
机	灰浆搅拌机 拌筒容量 200（L）	台班	156.31	0.053	0.035	0.047	0.061

注：1. 大殿材料用底瓦做盖瓦，用斜沟做底瓦；
 2. 蝴蝶盖瓦18cm×18cm×1.3cm，蝴蝶底瓦20cm×20cm×1.3cm，蝴蝶沟瓦24cm×24cm；
 3. 瓦的规格不同，瓦的用量和单价进行换算，其他不变。

六、筒瓦屋面

(一) 筒瓦盖瓦

工作内容：运瓦、调运砂浆、轧楞木制作、部分打眼、铺底灰、铺瓦、嵌缝。

计量单位：10m²

定 额 编 号				11-143	11-144	11-145
项 目				粘土筒瓦屋面		
				亭、塔	走廊、平房、厅堂	大殿
基 价 (元)				2314.11	2103.70	3116.72
其 中	人 工 费 (元)			879.32	674.72	715.33
	材 料 费 (元)			1428.38	1422.88	2394.82
	机 械 费 (元)			6.41	6.10	6.57
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	5.673	4.353	4.615
材 料	筒瓦 3# 120×220	百张	241.00	2.140	-	-
	筒瓦 2# 140×280	百张	302.00	-	1.690	-
	筒瓦 1# 160×295	百张	364.00	-	-	1.360
	大蝴蝶瓦 (底) 200×200×13	百张	98.00	6.850	6.850	-
	蝴蝶斜沟瓦 240×240	百张	284.00	-	-	5.670
	石灰砂浆 1:3	m ³	192.05	0.784	0.784	0.837
	纸筋灰浆	m ³	347.46	0.002	0.002	0.002
	木模板	m ³	1676.50	0.027	0.027	0.047
	铁件	kg	4.30	1.420	1.420	2.660
	黑涂料	kg	25.00	1.430	1.430	1.390
	其他材料费	元	1.00	2.960	2.820	3.080
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200 (L)	台班	156.31	0.041	0.039	0.042

(二) 密制瓦脊

工作内容：运砖瓦、调运砂浆、砌筑、抹面、刷黑涂料二度。

计量单位：10m

定 额 编 号				11-146	11-147	11-148	11-149
项 目				蝴蝶瓦屋脊			
				游脊	黄瓜环	一瓦条筑脊盖头灰	二瓦条筑脊盖头灰
基 价 (元)				850.00	914.24	1724.73	2184.86
其 中	人 工 费 (元)			380.37	270.01	858.55	1150.72
	材 料 费 (元)			469.63	644.23	866.18	1034.14
	机 械 费 (元)			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	2.454	1.742	5.539	7.424
材 料	中蝴蝶瓦（盖）180×180×13	百张	76.00	3.940	1.310	8.310	8.310
	蝴蝶瓦黄瓜环（盖）	百张	529.00	-	0.460	-	-
	蝴蝶瓦黄瓜环（底）	百张	529.00	-	0.460	-	-
	望砖 210×105×15	百块	71.00	0.960	-	0.960	2.880
	标准砖 240×115×53	百块	45.00	-	-	0.460	0.460
	石灰砂浆 1:3	m ³	192.05	0.198	0.204	0.172	0.172
	纸筋灰浆	m ³	347.46	0.143	0.013	0.236	0.298
	黑涂料	kg	25.00	0.540	0.530	1.170	1.560
	其他材料费	元	1.00	0.820	1.040	1.480	1.820

注：屋脊头按相应定额执行。

工作内容：运瓦、调运砂浆、铺灰、上瓦、叠瓦、扣脊瓦。

计量单位：10延长米

定 额 编 号			11-150	11-151	
项 目			小青瓦叠脊		
			五层为准	每增减一层	
基 价（元）			1813.39	349.44	
其 中	人 工 费（元）		1558.53	298.53	
	材 料 费（元）		254.86	50.91	
	机 械 费（元）		-	-	
名 称		单位	单价	消 耗 量	
人 工	三类人工	工日	155.00	10.055	1.926
材 料	大蝴蝶瓦（底） 200×200×13	百张	98.00	2.500	0.500
	半圆瓦脊	百张	550.00	-	-
	纸筋灰浆	m³	347.46	0.021	0.004
	水泥砂浆 1:3	m³	195.13	-	-
	其他材料费	元	1.00	2.560	0.520

工作内容：运砖瓦，调运砂浆，砌筑、抹面、刷黑涂料二度。

计量单位：10m

定 额 编 号				11-152	11-153	11-154	11-155
项 目				筒瓦脊（高：cm）			
				四瓦条 暗亮花筒	五瓦条 暗亮花筒	七瓦条 暗亮花筒	九瓦条 暗亮花筒
				80以内	120以内	150以内	195以内
基 价（元）				5351.75	6860.58	8578.83	10695.75
其 中	人 工 费（元）			3566.71	4823.60	5908.14	7209.21
	材 料 费（元）			1785.04	2036.98	2670.69	3486.54
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	23.011	31.120	38.117	46.511
材 料	中蝴蝶瓦（盖）180×180×13	百张	76.00	1.310	1.310	1.310	1.310
	筒瓦 3# 120×220	百张	241.00	1.870	2.340	2.340	2.340
	筒瓦 2# 140×280	百张	302.00	1.140	1.140	1.140	-
	筒瓦 1# 160×295	百张	364.00	-	-	-	1.080
	望砖 210×105×15	百块	71.00	5.770	4.800	10.570	16.330
	标准砖 240×115×53	百块	45.00	1.590	4.000	5.180	7.740
	混合砂浆 M5.0	m ³	181.66	0.136	0.208	0.328	0.498
	石灰砂浆 1:3	m ³	192.05	0.264	-	-	-
	水泥石灰纸筋砂浆 1:1:4	m ³	249.18	0.236	0.236	0.236	0.308
	纸筋灰浆	m ³	347.46	0.347	0.484	0.613	0.704
	铁件	kg	4.30	14.970	26.190	42.000	73.990
	黑涂料	kg	25.00	3.420	5.020	6.400	7.290
	其他材料费	元	1.00	4.660	5.520	7.360	9.960

注：1. 屋脊头按相应定额执行；
2. 屋脊中间塌花色人工、材料另行计算；
3. 如设计用材不同可作调整，其余不变。

工作内容：运砖瓦，调运砂浆，砌筑、抹面、刷黑涂料二度。

计量单位：10m

定 额 编 号				11-156	11-157	11-158
项 目				筒瓦脊（高：cm）		
				四瓦条竖带	三瓦条干塘	竖带、 干塘花筒脊
				80以内	54以内	每增减10cm
基 价（元）				4865.70	3743.56	223.61
其 中	人 工 费（元）			3390.16	2606.17	172.36
	材 料 费（元）			1475.54	1137.39	51.25
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人 工	三类人工	工日	155.00	21.872	16.814	1.112
材 料	筒瓦 3# 120×220	百张	241.00	2.380	2.040	-
	望砖 210×105×15	百块	71.00	5.770	4.800	-
	标准砖 240×115×53	百块	45.00	4.050	1.600	0.690
	混合砂浆 M5.0	m ³	181.66	0.221	0.123	0.023
	水泥石灰纸筋砂浆 1:1:4	m ³	249.18	0.173	0.173	-
	纸筋灰浆	m ³	347.46	0.376	0.286	0.024
	黑涂料	kg	25.00	3.680	2.600	0.300
	其他材料费	元	1.00	4.140	3.120	0.180

工作内容：运砖瓦，调运砂浆，砌筑、抹面、刷黑涂料二度。

计量单位：10m

定 额 编 号			11-159	11-160	
项 目			筒瓦过桥脊（黄瓜环）		
			2#筒瓦	3#筒瓦	
基 价（元）			1614.65	1506.89	
其 中	人 工 费（元）		322.56	343.64	
	材 料 费（元）		1292.09	1163.25	
	机 械 费（元）		-	-	
名 称		单位	单价	消 耗 量	
人 工	三类人工	工日	155.00	2.081	2.217
材 料	筒瓦过桥盖瓦 2# 340×180	百张	1000.00	0.583	-
	筒瓦过桥底瓦 2# 340×180	百张	1000.00	0.583	-
	筒瓦过桥盖瓦 3# 320×160	百张	800.00	-	0.656
	筒瓦过桥底瓦 3# 320×160	百张	800.00	-	0.656
	石灰砂浆 1:3	m³	192.05	0.541	0.483
	黑涂料	kg	25.00	0.686	0.634
	其他材料费	元	1.00	5.040	5.040

工作内容：运砖瓦，调运砂浆，砌筑、抹面、刷黑涂料二度。

计量单位：10m

定 额 编 号				11-161	11-162
项 目				滚 筒 脊	
				二瓦条滚筒筑脊	三瓦条滚筒筑脊
基 价（元）				3042.29	3600.31
其 中	人 工 费（元）			1639.44	1951.45
	材 料 费（元）			1402.85	1648.86
	机 械 费（元）			-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量	
人 工	三类人工	工日	155.00	10.577	12.590
材 料	中蝴蝶瓦（盖）180×180×13	百张	76.00	8.310	8.310
	筒瓦 3# 120×220	百张	241.00	0.960	0.960
	望砖 210×105×15	百块	71.00	2.880	5.770
	标准砖 240×115×53	百块	45.00	1.380	1.380
	混合砂浆 M5.0	m³	181.66	0.089	0.128
	石灰砂浆 1:3	m³	192.05	0.264	0.264
	水泥石灰纸筋砂浆 1:1:4	m³	249.18	0.115	0.115
	纸筋灰浆	m³	347.46	0.260	0.309
	铁件	kg	4.30	6.700	7.660
	黑涂料	kg	25.00	2.220	2.700
	其他材料费	元	1.00	3.180	3.760

工作内容：运砖瓦，调运砂浆，砌筑、抹面、刷黑涂料二度。

计量单位：10支

定 额 编 号				11-163	11-164	11-165	11-166
项 目				滚筒戗脊（长：cm）			滚筒戗脊
				100以内	150以内	250以内	每增减50cm
基 价（元）				3648.56	5176.80	9834.60	1793.58
其 中	人 工 费（元）			1670.90	2931.98	4177.41	835.45
	材 料 费（元）			1977.66	2244.82	5657.19	958.13
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	10.780	18.916	26.951	5.390
材 料	沟头筒瓦 3#	百张	360.00	0.100	0.100	-	-
	筒瓦 3# 120×220	百张	241.00	0.400	0.400	-	0.200
	沟头筒瓦 2#	百张	454.00	-	-	0.100	-
	筒瓦 1# 160×295	百张	364.00	-	-	0.700	-
	蝴蝶瓦大号滴水	百张	357.00	-	0.100	0.100	-
	中蝴蝶瓦（盖）180×180×13	百张	76.00	3.000	4.000	-	1.500
	大蝴蝶瓦（底）200×200×13	百张	98.00	-	-	6.000	-
	土青砖 220×105×42	千块	1500.00	1.000	1.000	2.800	0.500
	铁件	kg	4.30	22.000	47.200	70.800	7.930
	混合砂浆 M5.0	m ³	181.66	0.090	0.320	1.130	0.045
	黑涂料	kg	25.00	0.150	0.245	0.435	0.095
	其他材料费	元	1.00	2.560	5.500	12.700	1.280

工作内容：运砖瓦，调运砂浆，砌筑、抹面、刷黑涂料二度。

计量单位：10m

定 额 编 号				11-167	11-168
项 目				环包脊	泥鳅脊
基 价（元）				2774.13	959.40
其 中	人 工 费（元）			1826.37	807.09
	材 料 费（元）			947.76	152.31
	机 械 费（元）			-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量	
人 工	三类人工	工日	155.00	11.783	5.207
材 料	筒瓦 3# 120×220	百张	241.00	1.440	-
	中蝴蝶瓦（盖） 180×180×13	百张	76.00	-	0.420
	望砖 210×105×15	百块	71.00	3.840	-
	标准砖 240×115×53	百块	45.00	2.000	-
	混合砂浆 M5.0	m³	181.66	0.250	0.360
	水泥石灰麻刀砂浆 1： 2： 4	m³	299.73	0.173	-
	纸筋灰浆	m³	347.46	0.247	-
	黑涂料	kg	25.00	2.090	2.090
	其他材料费	元	1.00	2.740	2.740

工作内容：运砖瓦，调运砂浆，砌筑、抹面、刷黑涂料二度。

计量单位：10m

定 额 编 号				11-169	11-170	11-171	11-172
项 目				花砖脊（高：cm）			
				一皮花砖 二线脚 正垂戗脊	二皮花砖 二线脚 正垂脊	三皮花 砖三线 脚正脊	四皮花 砖三线 脚正脊
				35以内	49以内	66以内	80以内
基 价（元）				1260.40	1543.69	1873.50	2139.75
其 中	人 工 费（元）			508.87	635.04	772.37	881.49
	材 料 费（元）			751.53	908.65	1101.13	1258.26
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	3.283	4.097	4.983	5.687
材 料	中蝴蝶瓦（盖）180×180×13	百张	76.00	3.090	3.090	3.090	3.090
	三开砖	百块	145.00	0.860	0.860	0.860	0.860
	定形砖	百块	25.20	0.410	0.410	0.410	0.410
	万字脊花砖	百块	150.00	0.680	1.350	2.030	2.700
	望砖 210×105×15	百块	71.00	0.340	0.680	1.010	1.350
	鼓钉砖	百块	76.50	0.710	0.710	1.070	1.070
	披水砖	百块	33.00	0.330	0.330	0.330	0.330
	压脊砖	百块	270.00	0.330	0.330	0.330	0.330
	石灰砂浆 1：2.5	m ³	227.55	0.266	0.359	0.471	0.564
	黑涂料	kg	25.00	1.500	1.920	2.430	2.850
	其他材料费	元	1.00	3.180	4.000	5.280	6.100

工作内容：运砖瓦，调运砂浆，砌筑、抹面、刷黑涂料二度。

计量单位：10m

定 额 编 号				11-173	11-174	11-175
项 目				花砖脊（高：cm）	单面花砖博脊（高：cm）	
				五皮花砖 三线脚正脊	一皮花砖 二线脚博脊	二皮花砖 二线脚博脊
				94以内	34以内	49以内
基 价（元）				2666.20	985.58	1212.95
其 中	人 工 费（元）			1249.30	451.21	587.30
	材 料 费（元）			1416.90	534.37	625.65
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	8.060	2.911	3.789
材 料	中蝴蝶瓦（盖）180×180×13	百张	76.00	3.090	1.540	1.540
	三开砖	百块	145.00	0.860	0.860	0.860
	定形砖	百块	25.20	0.410	0.410	0.410
	万字脊花砖	百块	150.00	3.380	0.340	0.680
	望砖 210×105×15	百块	71.00	1.690	0.340	0.680
	鼓钉砖	百块	76.50	1.070	0.710	0.710
	披水砖	百块	33.00	0.330	0.330	0.330
	压脊砖	百块	270.00	0.330	0.330	0.330
	石灰砂浆 1：2.5	m ³	227.55	0.657	0.138	0.184
	黑涂料	kg	25.00	3.270	0.750	0.960
	其他材料费	元	1.00	6.940	2.700	3.120

(三) 围墙瓦顶

工作内容：运料、调运砂浆、铺底瓦、铺瓦、砌瓦头、嵌缝、刷黑涂料二度。

计量单位：10m

定 额 编 号				11-176	11-177	11-178
项 目				蝴蝶瓦围墙顶		
				宽85cm	宽56cm	每增减10cm
				双落水	单落水	
基 价 (元)				1390.61	880.42	135.23
其 中	人 工 费 (元)			502.67	297.91	33.17
	材 料 费 (元)			887.94	582.51	102.06
	机 械 费 (元)			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	3.243	1.922	0.214
材 料	中蝴蝶瓦（盖）180×180×13	百张	76.00	6.070	4.000	0.710
	大蝴蝶瓦（底）200×200×13	百张	98.00	3.880	2.560	0.460
	石灰砂浆 1:3	m ³	192.05	0.111	0.077	0.015
	纸筋灰浆	m ³	347.46	0.036	0.018	-
	黑涂料	kg	25.00	0.450	0.230	-
	其他材料费	元	1.00	1.300	0.840	0.140

工作内容：运瓦、调运砂浆、铺底瓦、铺瓦、砌瓦头、嵌缝、刷黑涂料二度。

计量单位：10m

定 额 编 号				11-179	11-180	11-181
项 目				粘土筒瓦围墙瓦顶		
				宽85cm	宽56cm	每增减10cm
				双落水	单落水	
基 价（元）				2120.24	1222.33	176.42
其 中	人 工 费（元）			525.45	334.96	67.89
	材 料 费（元）			1594.79	887.37	108.53
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	3.390	2.161	0.438
材 料	大蝴蝶瓦（底）200×200×13	百张	98.00	3.880	2.560	0.460
	筒瓦 3# 120×220	百张	241.00	1.320	0.710	0.210
	沟头筒瓦 3#	百张	360.00	0.940	0.470	-
	大号滴水瓦	百张	477.00	0.940	0.470	-
	石灰砂浆 1:3	m ³	192.05	0.412	0.273	0.050
	纸筋灰浆	m ³	347.46	0.002	0.001	-
	黑涂料	kg	25.00	1.050	0.690	0.120
	其他材料费	元	1.00	3.580	1.960	0.240

(四) 排山

工作内容：运瓦、调运砂浆、沟头打眼、滴水锯口、铺瓦抹面、刷黑涂料二度、清理、抹净。

计量单位：10m

定 额 编 号				11-182	11-183	11-184
项 目				筒瓦排山		
				1#筒瓦	2#筒瓦	3#筒瓦
基 价 (元)				1448.60	1449.52	1467.00
其 中	人 工 费 (元)			666.35	704.17	740.90
	材 料 费 (元)			782.25	745.35	726.10
	机 械 费 (元)			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	4.299	4.543	4.780
材 料	大蝴蝶瓦（底）200×200×13	百张	98.00	1.830	1.830	1.830
	蝴蝶瓦大号花边	百张	357.00	0.470	0.470	0.470
	筒瓦 1# 160×295	百张	364.00	0.340	-	-
	筒瓦 2# 140×280	百张	302.00	-	0.386	-
	筒瓦 3# 120×220	百张	241.00	-	-	0.470
	沟头筒瓦 1#	百张	511.00	0.340	-	-
	沟头筒瓦 2#	百张	454.00	-	0.386	-
	沟头筒瓦 3#	百张	360.00	-	-	0.470
	石灰砂浆 1:3	m³	192.05	0.474	0.313	0.263
	纸筋灰浆	m³	347.46	0.082	0.082	0.082
	黑涂料	kg	25.00	0.590	0.580	0.570
	生桐油	kg	5.00	0.330	0.320	0.310
	其他材料费	元	1.00	1.700	1.700	1.700

(五) 花沿、滴水

工作内容：运瓦、调运砂浆、沟头打眼、滴水锯口、铺瓦抹面、清理。

计量单位：10m

定 额 编 号				11-185	11-186	11-187	11-188	11-189
项 目				蝴蝶瓦花边滴水		筒瓦花边滴水		
				花边	滴水	1#花滴	2#花滴	3#花滴
计 量 单 位				10延长米	10延长米	10延长米	10延长米	10延长米
基 价 (元)				179.39	295.74	730.11	725.64	700.98
其 中	人 工 费 (元)			34.72	113.46	297.45	304.73	324.73
	材 料 费 (元)			144.67	182.28	432.66	420.91	376.25
	机 械 费 (元)			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	0.224	0.732	1.919	1.966	2.095
材 料	蝴蝶瓦大号花边	百张	357.00	(0.400)	-	-	-	-
	蝴蝶瓦斜沟滴水	百张	454.00	-	(0.400)	0.400	-	-
	蝴蝶瓦小号花边	百张	307.00	0.470	-	-	-	-
	蝴蝶瓦大号滴水	百张	357.00	-	0.470	-	0.470	0.470
	沟头筒瓦 1#	百张	511.00	-	-	0.400	-	-
	沟头筒瓦 2#	百张	454.00	-	-	-	0.470	-
	沟头筒瓦 3#	百张	360.00	-	-	-	-	0.470
	石灰砂浆 1:3	m ³	192.05	-	0.031	0.148	0.126	0.126
	纸筋灰浆	m ³	347.46	-	0.023	0.023	0.023	0.023
	铁件	kg	4.30	-	-	2.210	1.490	1.380
	其他材料费	元	1.00	0.380	0.540	0.740	1.140	1.140

注：如用蝴蝶瓦大号花边、斜沟滴水，则用括号内数量，小号花边、大号滴水数量扣去。

(六) 泛水、斜沟

工作内容: 1. 运瓦、调运砂浆、砌筑、铺瓦、清理、抹净;
2. 白铁泛水、放样、划线、卷边、焊接、接缝、安装。

计量单位: 10m

定 额 编 号				11-190	11-191	11-192
项 目				砖砌泛水	斜沟 (阴角)	
					蝴蝶瓦	宽60cm 白铁皮
计 量 单 位				10延长米	10延长米	10延长米
基 价 (元)				266.40	650.81	238.16
其 中	人 工 费 (元)			209.10	194.37	63.09
	材 料 费 (元)			57.30	456.44	175.07
	机 械 费 (元)			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人 工	三类人工	工日	155.00	1.349	1.254	0.407
材 料	蝴蝶斜沟瓦 240×240	百张	284.00	-	1.530	-
	镀锌薄钢板 60.55	m ²	22.45	-	-	6.360
	标准砖 240×115×53	百块	45.00	0.410	-	-
	琉璃斜沟盖瓦 300×180×450	节	6.00	-	-	-
	琉璃斜沟底瓦 300×180×450	节	6.00	-	-	-
	琉璃底瓦 1# 350×280	张	3.90	-	-	-
	焊锡	kg	120.00	-	-	0.260
	混合砂浆 M5.0	m ³	181.66	0.014	-	-
	石灰砂浆 1:3	m ³	192.05	-	-	-
	水泥石灰纸筋砂浆 1:1:4	m ³	249.18	0.073	-	-
	纸筋灰浆	m ³	347.46	-	0.041	-
	黑涂料	kg	25.00	0.720	0.300	-
	铁件	kg	4.30	-	-	-
	圆钉	kg	9.50	-	-	0.060
	其他材料费	元	1.00	0.120	0.170	0.520

工作内容: 运砖瓦, 调运砂浆, 砌筑、安装、抹面, 刷黑涂料二度。

定 额 编 号				11-193	11-194	11-195	11-196	11-197
项 目				屋脊头（烧制品）（长：cm）				
				九套龙吻	七套龙吻	五套龙吻	哺龙头	哺鸡头
				38	33	30	55	
基 价（元）				1226.65	955.79	730.34	205.83	205.83
其 中	人 工 费（元）			1060.67	835.14	636.12	151.28	151.28
	材 料 费（元）			165.98	120.65	94.22	54.55	54.55
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	6.843	5.388	4.104	0.976	0.976
材	九套龙吻 烧制品	只	—	(1.000)	-	-	-	-
	七套龙吻 烧制品	只	—	-	(1.000)	-	-	-
	五套龙吻 烧制品	只	—	-	-	(1.000)	-	-
	哺龙头 烧制品长550	只	—	-	-	-	(1.000)	-
	哺鸡头 烧制品长550	只	—	-	-	-	-	(1.000)
	中蝴蝶瓦（盖）180×180×13	百张	76.00	-	-	-	0.080	0.080
	蝴蝶瓦小号花边	百张	307.00	-	-	-	0.010	0.010
	筒瓦 3# 120×220	百张	241.00	-	-	-	0.060	0.060
	筒瓦 2# 140×280	百张	302.00	-	0.030	0.020	-	-
	筒瓦 1# 160×295	百张	364.00	0.030	-	-	-	-
	尺八方砖	百块	2100.00	0.020	0.020	0.020	-	-
	望砖 210×105×15	百块	71.00	0.150	0.130	0.120	0.230	0.230
	标准砖 240×115×53	百块	45.00	0.050	0.040	0.040	-	-
	现浇现拌混凝土 C15（16）	m³	200.09	0.084	0.038	0.019	-	-
料	混合砂浆 M5.0	m³	181.66	0.008	0.007	0.007	-	-
	石灰砂浆 1： 2.5	m³	227.55	-	-	-	0.028	0.028
	水泥石灰纸筋砂浆 1:1:4	m³	249.18	0.008	0.005	0.005	0.005	0.005
	纸筋灰浆	m³	347.46	0.026	0.018	0.005	0.011	0.011
	铁件	kg	4.30	14.320	8.410	5.320	-	-
	黑涂料	kg	25.00	0.300	0.200	0.180	0.110	0.110
	生桐油	kg	5.00	0.160	0.100	0.010	0.060	0.060
其他材料费		元	1.00	1.000	0.520	0.380	0.120	0.120

工作内容：运砖瓦，调运砂浆，砌筑、安装、抹面，刷黑涂料二度。

计量单位：只

定 额 编 号				11-198	11-199	11-200	11-201	11-202
项 目				屋脊头（烧制品）				
				长55cm				
				纹头	方脚头	云头	果子头	雌毛脊头
基 价（元）				206.47	206.47	206.47	206.47	128.36
其 中	人 工 费（元）			170.19	170.19	170.19	170.19	104.32
	材 料 费（元）			36.28	36.28	36.28	36.28	24.04
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	1.098	1.098	1.098	1.098	0.673
材 料	纹头 烧制品长550	只	—	(1.000)	-	-	-	-
	方脚头 烧制品长550	只	—	-	(1.000)	-	-	-
	云头 烧制品长550	只	—	-	-	(1.000)	-	-
	果子头 烧制品长550	只	—	-	-	-	(1.000)	-
	雌毛脊头 烧制品长550	只	—	-	-	-	-	(1.000)
	中蝴蝶瓦（盖）180×180×13	百张	76.00	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080
	蝴蝶瓦小号花边	百张	307.00	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010
	望砖 210×105×15	百块	71.00	0.230	0.230	0.230	0.230	0.100
	石灰砂浆 1：2.5	m ³	227.55	0.028	0.028	0.028	0.028	0.020
	纸筋灰浆	m ³	347.46	0.007	0.007	0.007	0.007	0.005
	黑涂料	kg	25.00	0.080	0.080	0.080	0.080	0.060

工作内容：运砖瓦，调运砂浆，砌筑、安装、抹面，刷黑涂料二度。

计量单位：只

定 额 编 号				11-203	11-204	11-205
项 目				屋脊头（烧制品）		
				长20cm	宝顶	
				甘蔗段	葫芦状	六、八角状
基 价（元）				36.57	542.49	371.18
其 中	人 工 费（元）			24.49	467.33	311.09
	材 料 费（元）			12.08	75.16	60.09
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人 工	三类人工	工日	155.00	0.158	3.015	2.007
材 料	甘蔗脊头 烧制品长200	只	—	(1.000)	-	-
	葫芦顶 烧制品宝顶	只	—	-	(1.000)	-
	六、八角状顶 烧制品宝顶	只	—	-	-	(1.000)
	中蝴蝶瓦（盖） 180×180×13	百张	76.00	0.030	-	-
	蝴蝶瓦小号花边	百张	307.00	0.010	-	-
	望砖 210×105×15	百块	71.00	0.070	-	-
	标准砖 240×115×53	百块	45.00	-	0.380	0.380
	石灰砂浆 1： 2.5	m ³	227.55	0.004	-	-
	纸筋灰浆	m ³	347.46	0.001	-	-
	黑涂料	kg	25.00	0.020	0.080	0.080
	现浇现拌混凝土 C15（16）	m ³	200.09	-	0.134	0.098
	混合砂浆 M5.0	m ³	181.66	-	0.013	0.013
	水泥石灰麻刀砂浆 1： 2： 4	m ³	299.73	-	0.011	0.011
	铁件	kg	4.30	-	5.440	3.610
	生桐油	kg	5.00	-	0.040	0.040

刷黑涂料二度、桐油一度。

计量单位：只

定 额 编 号				11-206	11-207	11-208	11-209	11-210
项 目				屋脊头（堆塑）（长×高：cm）				
				九套龙吻	七套龙吻	五套龙吻	哺龙头	哺鸡头
				38×195	33×150	30×120	长70	长55
基 价（元）				3903.58	3117.19	2609.03	1027.58	787.61
其 中	人 工 费（元）			3358.70	2734.51	2316.17	831.27	562.19
	材 料 费（元）			544.88	382.68	292.86	196.31	225.42
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	21.669	17.642	14.943	5.363	3.627
材	中蝴蝶瓦（盖）180×180×13	百张	76.00	-	-	-	0.090	0.330
	蝴蝶瓦小号花边	百张	307.00	-	-	-	0.010	0.010
	筒瓦 3# 120×220	百张	241.00	-	-	-	0.080	0.060
	筒瓦 2# 140×280	百张	302.00	-	0.030	0.020	-	-
	筒瓦 1# 160×295	百张	364.00	0.030	-	-	-	-
	尺八方砖	百块	2100.00	0.020	0.020	0.020	-	-
	望砖 210×105×15	百块	71.00	0.150	0.130	0.120	0.300	0.230
	标准砖 240×115×53	百块	45.00	0.150	0.130	0.120	0.300	0.230
	混合砂浆 M5.0	m³	181.66	0.710	0.370	0.230	-	-
	石灰砂浆 1：2.5	m³	227.55	0.034	0.020	0.014	-	-
料	水泥砂浆 1：1.5	m³	266.11	-	-	-	0.030	0.028
	水泥石灰纸筋砂浆 1:1:4	m³	249.18	0.131	0.100	0.081	-	-
	纸筋灰浆	m³	347.46	0.117	0.089	0.072	0.056	0.022
	热轧光圆钢筋 HPB300综合	t	4618.00	0.033	0.023	0.017	0.019	0.015
	镀锌铁丝 20#	kg	7.60	0.032	0.020	0.013	-	-
	镀锌铁丝 16#	kg	7.60	0.390	0.260	0.170	-	-
	钢丝网	m²	7.30	1.560	1.210	0.980	-	-
	铁件	kg	4.30	9.440	7.260	5.810	-	-
	黑涂料	kg	25.00	1.990	1.410	0.960	0.630	2.830
	生桐油	kg	5.00	0.940	0.690	0.540	0.230	0.150
其他材料费		元	1.00	2.520	1.840	2.000	0.240	0.260

工作内容：放样、运料，调运砂浆，砌筑、堆塑，抹面，刷黑涂料二度。

计量单位：只

定 额 编 号				11-211	11-212	11-213	11-214	11-215
项 目				屋脊头（堆塑）				
				长55cm				
				纹头	方脚头	云头	果子头	雌毛脊头
基 价（元）				297.04	281.38	328.99	332.24	231.86
其 中	人 工 费（元）			246.92	231.26	279.47	282.72	161.82
	材 料 费（元）			50.12	50.12	49.52	49.52	70.04
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人	三类人工	工日	155.00	1.593	1.492	1.803	1.824	1.044
材 料	中蝴蝶瓦（盖）180×180×13	百张	76.00	0.080	0.080	0.080	0.080	0.420
	蝴蝶瓦小号花边	百张	307.00	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010
	蝴蝶瓦小号滴水	百张	307.00	-	-	-	-	0.010
	望砖 210×105×15	百块	71.00	0.360	0.360	0.360	0.360	0.100
	石灰砂浆 1：2.5	m ³	227.55	0.024	0.024	0.024	0.024	0.020
	水泥石灰纸筋砂浆 1:1:4	m ³	249.18	-	-	0.024	0.024	-
	纸筋灰浆	m ³	347.46	0.019	0.019	-	-	0.009
	铁件	kg	4.30	-	-	-	-	3.430
	黑涂料	kg	25.00	0.130	0.130	0.130	0.130	0.090
	其他材料费	元	1.00	0.100	0.100	0.120	0.120	0.200

工作内容:放样、运料,调运砂浆,砌筑、堆塑,抹面,刷黑涂料二度。

计量单位：只

[illegible]

工作内容：放样、运料，调运砂浆，方砖加工雕刻，砌筑、刷黑涂料二度。

计量单位：只

定 额 编 号			11-221	11-222
项 目			花砖屋脊头（正吻座高：cm）	
			40×100	40×55
基 价（元）			1462.32	1021.61
其 中	人 工 费（元）		1161.11	829.10
	材 料 费（元）		301.21	192.51
	机 械 费（元）		-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量
人 工	三类人工	工日	155.00	7.491
材 料	中蝴蝶瓦（盖）180×180×13	百张	76.00	0.130
	尺六方砖	百块	1680.00	0.010
	做细中加厚方砖 400×400×40	百块	2306.00	0.090
	混合砂浆 M5.0	m ³	181.66	0.340
	黑涂料	kg	25.00	0.190
	其他材料费	元	1.00	0.480

(八) 琉球窗

工作内容: 放样, 选料, 砖加工, 调浆, 塑砌, 砌砖、清理、抹净。

计量单位: 10m²

定 额 编 号			11-223	11-224
项 目			琉球漏窗	琉球组合窗
基 价 (元)			1371.24	1796.28
其 中	人 工 费 (元)		965.81	1512.18
	材 料 费 (元)		405.43	284.10
	机 械 费 (元)		-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量
人 工	三类人工	工日	155.00	6.231 9.756
材 料	纸筋灰浆	m ³	347.46	0.020 0.020
	石灰砂浆 1:3	m ³	192.05	0.010 0.020
	复合硅酸盐水泥 PC 32.5R综合	kg	0.37	2.000 7.000
	土青砖 220×105×42	千块	1500.00	0.084 0.084
	望砖 210×105×15	百块	71.00	- 0.660
	筒瓦 2# 140×280	百张	302.00	0.890 0.320
	圆钉	kg	9.50	- 0.020
	镀锌铁丝 12#	kg	6.24	- 0.020
	其他材料费	元	1.00	1.040 0.900

七、琉璃屋面

(一) 琉璃瓦盖瓦

工作内容：运瓦，调运砂浆，铺底灰、底瓦、石灰铺盖、清理、抹净。

计量单位：10m²

定 额 编 号				11-225	11-226	11-227	11-228
项 目				走廊、平房		厅堂	
				3#瓦	4#瓦	2#瓦	3#瓦
基 价 (元)				1487.00	1625.44	1571.20	1594.03
其 中	人 工 费 (元)			755.78	797.01	801.35	843.36
	材 料 费 (元)			722.15	819.36	760.78	741.60
	机 械 费 (元)			9.07	9.07	9.07	9.07
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	4.876	5.142	5.170	5.441
材 料	琉璃底瓦 2# 300×220	张	2.20	-	-	152.000	-
	琉璃底瓦 3# 290×200	张	1.60	195.000	-	-	195.000
	琉璃底瓦 4# 260×175	张	1.40	-	258.000	-	-
	琉璃盖瓦 2# 300×150	张	2.20	-	-	127.000	-
	琉璃盖瓦 3# 260×130	张	1.60	180.000	-	-	180.000
	琉璃盖瓦 4# 220×110	张	1.40	-	247.000	-	-
	石灰砂浆 1:3	m ³	192.05	0.568	0.517	0.698	0.670
	铁件	kg	4.30	1.420	1.420	1.420	1.420
	其他材料费	元	1.00	6.960	6.960	6.820	6.820
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200 (L)	台班	156.31	0.058	0.058	0.058	0.058

工作内容：运瓦、调运砂浆、铺底灰、底瓦、石灰铺盖、清理、抹净。

计量单位：10m²

定 额 编 号				11-229	11-230	11-231	11-232
项 目				大殿		塔顶	
				1#瓦	2#瓦	3#瓦	4#瓦
基 价（元）				1963.48	1714.59	1815.28	1986.78
其 中	人 工 费（元）			886.29	938.84	1055.09	1107.63
	材 料 费（元）			1067.81	766.37	748.00	866.96
	机 械 费（元）			9.38	9.38	12.19	12.19
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	5.718	6.057	6.807	7.146
材 料	琉璃底瓦 1# 350×280	张	3.90	115.000	-	-	5.734
	琉璃底瓦 2# 300×220	张	2.20	-	152.000	-	-
	琉璃底瓦 3# 290×200	张	1.60	-	-	197.000	-
	琉璃底瓦 4# 260×175	张	1.40	-	-	-	260.000
	琉璃盖瓦 1# 300×180	张	3.90	115.000	-	-	-
	琉璃盖瓦 2# 300×150	张	2.20	-	127.000	-	-
	琉璃盖瓦 3# 260×130	张	1.60	-	-	182.000	-
	琉璃盖瓦 4# 220×110	张	1.40	-	-	-	249.000
	石灰砂浆 1:3	m ³	192.05	0.793	0.698	0.670	0.620
	铁件	kg	4.30	2.660	2.660	1.420	1.420
	其他材料费	元	1.00	7.080	7.080	6.820	6.820
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200（L）	台班	156.31	0.060	0.060	0.078	0.078

工作内容：运瓦，调运砂浆，铺底灰、底瓦、石灰铺盖、清理、抹净。

计量单位：10m²

定 额 编 号			11-233	11-234
项 目			四方亭、多角亭	
			4#瓦	5#瓦
基 价（元）			1864.65	2059.05
其 中	人 工 费（元）		1027.81	1078.18
	材 料 费（元）		824.96	968.99
	机 械 费（元）		11.88	11.88
名 称		单位	单价	消 耗 量
人 工	三类人工	工日	155.00	6.631 6.956
材 料	琉璃底瓦 4# 260×175	张	1.40	260.000 -
	琉璃底瓦 5# 210×120	张	1.00	- 436.000
	琉璃盖瓦 4# 220×110	张	1.40	249.000 -
	琉璃盖瓦 5# 160×80	张	1.00	- 436.000
	石灰砂浆 1:3	m ³	192.05	0.517 0.437
	铁件	kg	4.30	1.420 1.420
	其他材料费	元	1.00	6.960 6.960
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200（L）	台班	156.31	0.076 0.076

工作内容：运瓦，调运砂浆，铺底灰、底瓦、石灰铺盖、清理、抹净。

计量单位：10m

定 额 编 号				11-235	11-236	11-237
项 目				琉璃瓦剪边		
				1#瓦	2#瓦	3#瓦
基 价 (元)				2827.72	2196.39	3299.01
其 中	人 工 费 (元)			760.90	783.68	807.09
	材 料 费 (元)			2037.12	1386.92	2472.69
	机 械 费 (元)			29.70	25.79	19.23
名 称		单 位	单 价	消 耗 量		
人 工	三类人工	工日	155.00	4.909	5.056	5.207
材 料	琉璃底瓦 1# 350×280	张	3.90	248.000	-	-
	琉璃底瓦 2# 300×220	张	2.20	-	298.000	-
	琉璃底瓦 3# 290×200	张	1.60	-	-	318.000
	琉璃盖瓦 1# 300×180	张	3.90	76.000	-	-
	琉璃盖瓦 2# 300×150	张	2.20	-	80.000	-
	琉璃盖瓦 3# 260×130	张	1.60	-	-	91.000
	琉璃沟头 1# 300×180	张	7.70	34.330	-	-
	琉璃沟头 2# 300×150	张	4.50	-	38.150	-
	琉璃沟头 3# 260×130	张	3.20	-	-	46.820
	琉璃滴水 1# 370×280	张	7.70	34.330	-	-
	琉璃滴水 2# 320×220	张	4.50	-	38.150	-
	琉璃滴水 3# 280×200	张	3.20	-	-	46.820
	琉璃普通顶帽 1# 80	座	2.80	34.330	-	-
	琉璃普通顶帽 2# 60	座	2.10	-	38.150	-
	琉璃普通顶帽 3# 50	座	1.30	-	-	46.820
	混合砂浆 M5.0	m ³	181.66	0.758	0.659	0.492
	铁件	kg	4.30	2.330	2.590	318.000
	其他材料费	元	1.00	1.000	1.000	1.000
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200 (L)	台班	156.31	0.190	0.165	0.123

工作内容：运瓦，调运砂浆，铺底灰、底瓦、石灰铺盖、清理、抹净。

计量单位：10m

定 额 编 号				11-238	11-239
项 目				琉璃瓦剪边	
				4#瓦	5#瓦
基 价（元）				2052.98	2236.38
其 中	人 工 费（元）			831.42	856.69
	材 料 费（元）			1208.27	1371.87
	机 械 费（元）			13.29	7.82
名 称		单位	单价	消 耗 量	
人 工	三类人工	工日	155.00	5.364	5.527
材 料	琉璃底瓦 4# 260×175	张	1.40	420.000	-
	琉璃底瓦 5# 210×120	张	1.00	-	670.000
	琉璃盖瓦 4# 220×110	张	1.40	120.000	-
	琉璃盖瓦 5# 160×80	张	1.00	-	210.000
	琉璃沟头 4# 220×110	张	2.80	54.210	-
	琉璃沟头 5# 160×80	张	2.50	-	69.000
	琉璃滴水 4# 180×260	张	2.80	54.210	-
	琉璃滴水 5# 210×120	张	2.50	-	69.000
	琉璃普通顶帽 3# 50	座	1.30	54.210	69.000
	混合砂浆 M5.0	m ³	181.66	0.338	0.210
	铁件	kg	4.30	3.680	4.190
	其他材料费	元	1.00	1.000	1.000
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200（L）	台班	156.31	0.085	0.050

(二) 琉璃屋脊

工作内容：运料、调运砂浆、混凝土拌和浇灌、钢筋制作安装、脊柱当钩、安装、嵌缝、清理、抹净。

计量单位：10m

定 额 编 号				11-240	11-241	11-242	11-243
项 目				正脊		竖带脊	
				1#脊头	2#脊头	1#脊头	2#脊头
计 量 单 位				10延长米	10延长米	10延长米	10延长米
基 价 (元)				2914.28	2046.93	2554.12	1803.49
其 中	人 工 费 (元)			768.18	695.64	733.46	663.09
	材 料 费 (元)			2146.10	1351.29	1820.66	1140.40
	机 械 费 (元)			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	4.956	4.488	4.732	4.278
材 料	琉璃正脊 1# 450×300×450	张	60.00	22.890	-	22.890	-
	琉璃正脊 2# 300×200×300	张	25.00	-	34.330	-	34.330
	琉璃正当沟 1# 260×880	张	2.70	79.000	-	-	-
	琉璃正当沟 2# 260×180	张	1.80	-	79.000	-	-
	现浇现拌混凝土 C15 (16)	m ³	200.09	0.945	0.420	0.945	0.420
	标准砖 240×115×53	百块	45.00	3.720	2.030	1.520	0.840
	混合砂浆 M5.0	m ³	181.66	0.144	0.078	0.059	0.031
	水泥砂浆 1:2	m ³	228.22	0.061	0.041	0.059	0.041
	水泥砂浆 1:3	m ³	195.13	0.046	0.038	0.061	-
	混合砂浆 1:0.2:2	m ³	246.81	0.025	0.021	-	-
	热轧光圆钢筋 HPB300综合	kg	4.62	30.850	29.040	30.850	29.040
	其他材料费	元	1.00	5.160	5.160	11.160	11.160

工作内容：运料、调运砂浆、混凝土拌和浇灌、钢筋制作安装、脊柱当钩、安装、嵌缝、清理、抹净。

计量单位：10m

定 额 编 号				11-244	11-245	11-246	11-247
项 目				钱脊		博脊	围脊
				1#脊头	2#脊头	1#脊头	2#脊头
计 量 单 位				10延长米	10延长米	10延长米	10延长米
基 价（元）				2980.29	2693.32	2737.59	1877.44
其 中	人 工 费（元）			1213.81	1098.18	666.35	603.26
	材 料 费（元）			1766.48	1595.14	2071.24	1274.18
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	7.831	7.085	4.299	3.892
材 料	琉璃花脊 1# 400×150×600	节	95.00	-	-	17.170	-
	琉璃花脊 2# 200×150×400	节	38.00	-	-	-	25.750
	琉璃二钱脊 1# 400×240×300	节	32.00	34.330	-	-	-
	琉璃二钱脊 2# 300×240×300	节	32.00	-	34.330	-	-
	琉璃正当沟 1# 260×880	张	2.70	-	-	40.000	-
	琉璃正当沟 2# 260×180	张	1.80	-	-	-	40.000
	琉璃斜当沟 1#	张	2.70	79.000	-	-	-
	琉璃斜当沟 2#	张	1.80	-	82.400	-	-
	现浇现拌混凝土 C15（16）	m ³	200.09	0.672	0.420	0.420	0.210
	标准砖 240×115×53	百块	45.00	2.970	2.030	1.860	1.520
	混合砂浆 M5.0	m ³	181.66	0.129	0.078	0.072	0.059
	水泥砂浆 1:2	m ³	228.22	0.049	0.041	0.031	0.031
	水泥砂浆 1:3	m ³	195.13	0.046	0.038	0.023	0.019
	混合砂浆 1:0.2:2	m ³	246.81	0.025	0.021	0.012	0.010
	热轧光圆钢筋 HPB300综合	kg	4.62	29.040	29.040	29.040	18.770
	其他材料费	元	1.00	2.580	2.580	2.580	2.580

工作内容：运料、调运砂浆、混凝土拌和浇灌、钢筋制作安装、脊柱当钩、安装、嵌缝、清理、抹净、围墙脊。

计量单位：10m

定 额 编 号				11-248	11-249	11-250	11-251
项 目				围墙脊			
				双落水		单落水	
				1#脊头	2#脊头	1#脊头	2#脊头
计 量 单 位				10延长米	10延长米	10延长米	10延长米
基 价（元）				2363.41	2182.36	2216.69	2047.81
其 中	人 工 费（元）			695.64	661.08	626.36	594.74
	材 料 费（元）			1667.77	1521.28	1590.33	1453.07
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	4.488	4.265	4.041	3.837
材 料	琉璃二钺脊 1# 400×240×300	节	32.00	34.330	-	34.330	-
	琉璃二钺脊 2# 300×240×300	节	32.00	-	34.330	-	34.330
	琉璃正当沟 2# 260×180	张	1.80	79.000	-	40.000	-
	琉璃正当沟 3# 240×100	张	1.50	-	86.000	-	43.000
	现浇现拌混凝土 C15（16）	m³	200.09	0.672	0.420	0.672	0.420
	标准砖 240×115×53	百块	45.00	2.430	1.130	2.430	1.130
	混合砂浆 M5.0	m³	181.66	0.094	0.043	0.094	0.043
	水泥砂浆 1:2	m³	228.22	0.054	0.041	0.054	0.041
	水泥砂浆 1:3	m³	195.13	0.038	0.021	0.019	0.011
	白水泥浆 1:2	m³	352.96	0.020	0.011	0.010	0.006
	热轧光圆钢筋 HPB300综合	kg	4.62	29.040	27.820	29.040	27.820
	其他材料费	元	1.00	5.160	5.160	5.160	5.160

工作内容：运料、调运砂浆、铺灰、沿瓦、清理、抹净。

计量单位：10m

定 额 编 号			11-252	11-253
项 目			过桥脊（黄瓜环）	
			2#过桥脊	3#过桥脊
计 量 单 位			10延长米	10延长米
基 价（元）			1116.60	985.81
其 中	人 工 费（元）		258.54	270.01
	材 料 费（元）		858.06	715.80
	机 械 费（元）		-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量
人 工	三类人工	工日	155.00	1.668
材 料	琉璃过桥底瓦 2# 420×220	张	8.00	46.820
	琉璃过桥盖瓦 2# 420×220	张	8.00	46.820
	琉璃过桥底瓦 3# 420×220	张	6.00	-
	琉璃过桥盖瓦 3# 420×220	张	6.00	-
	石灰砂浆 1:3	m ³	192.05	0.541
	其他材料费	元	1.00	5.040

(三) 琉璃瓦花边、滴水

工作内容：运瓦、调运砂浆、铺灰、沿瓦、顶帽安装、清理、抹净。

计量单位：10m

定 额 编 号				11-254	11-255	11-256	11-257	11-258
项 目				琉璃瓦花边滴水				
				1#花滴	2#花滴	3#花滴	4#花滴	5#花滴
计 量 单 位				10延长米	10延长米	10延长米	10延长米	10延长米
基 价 (元)				989.15	798.03	743.62	763.41	835.24
其 中	人 工 费 (元)			299.46	315.27	331.08	346.74	363.63
	材 料 费 (元)			689.69	482.76	412.54	416.67	471.61
	机 械 费 (元)			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	1.932	2.034	2.136	2.237	2.346
材 料	琉璃沟头 1# 300×180	张	7.70	34.330	-	-	-	-
	琉璃滴水 1# 370×280	张	7.70	34.330	-	-	-	-
	琉璃沟头 2# 300×150	张	4.50	-	38.150	-	-	-
	琉璃滴水 2# 320×220	张	4.50	-	38.150	-	-	-
	琉璃沟头 3# 260×130	张	3.20	-	-	46.820	-	-
	琉璃滴水 3# 280×200	张	3.20	-	-	46.820	-	-
	琉璃沟头 4# 220×110	张	2.80	-	-	-	54.210	-
	琉璃滴水 4# 180×260	张	2.80	-	-	-	54.210	-
	琉璃沟头 5# 160×80	张	2.50	-	-	-	-	69.000
	琉璃滴水 5# 210×120	张	2.50	-	-	-	-	69.000
	琉璃普通顶帽 1# 80	座	2.80	34.330	-	-	-	-
	琉璃普通顶帽 2# 60	座	2.10	-	38.150	-	-	-
	琉璃普通顶帽 3# 50	座	1.30	-	-	46.820	54.210	69.000
	混合砂浆 M5.0	m ³	181.66	0.151	0.131	0.114	0.080	0.064
	石灰砂浆 1:3	m ³	192.05	0.139	0.123	0.088	0.060	0.034
	铁件	kg	4.30	2.330	2.590	3.180	3.680	4.190
	其他材料费	元	1.00	0.740	0.740	0.740	0.740	0.740

(四) 琉璃瓦斜沟

工作内容: 1. 运瓦、调运砂浆、砌筑、铺瓦、清理、抹净;
2. 白铁泛水、放样、划线、卷边、焊接、接缝、安装。

计量单位: 10m

定 额 编 号				11-259
项 目				斜沟 (阴角)
计 量 单 位				10延长米
基 价 (元)				1802.75
其 中	人 工 费 (元)			633.64
	材 料 费 (元)			1169.11
	机 械 费 (元)			-
名 称		单 位	单 价	消 耗 量
人	三类人工	工日	155.00	4.088
材 料	琉璃斜沟盖瓦 300×180×450	节	6.00	73.570
	琉璃斜沟底瓦 300×180×450	节	6.00	73.570
	琉璃底瓦 1# 350×280	张	3.90	35.520
	石灰砂浆 1:3	m ³	192.05	0.658
	铁件	kg	4.30	4.860
	其他材料费	元	1.00	0.480

(五) 琉璃瓦排山

工作内容: 运瓦、调运砂浆、铺灰、沿瓦、顶帽安装、清理、抹净。

计量单位: 10m

定 额 编 号				11-260	11-261	11-262	11-263
项 目				琉璃瓦排山			
				1#瓦	2#瓦	3#瓦	4#瓦
计 量 单 位				10延长米	10延长米	10延长米	10延长米
基 价（元）				1757.20	1462.35	1414.72	1470.52
其 中	人 工 费（元）			700.91	740.90	779.81	817.63
	材 料 费（元）			1056.29	721.45	634.91	652.89
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	4.522	4.780	5.031	5.275
材	琉璃滴水 1# 370×280	张	7.70	34.330	-	-	-
	琉璃底瓦 1# 350×280	张	3.90	34.330	-	-	-
	琉璃沟头 1# 300×180	张	7.70	34.330	-	-	-
	琉璃盖瓦 1# 300×180	张	3.90	34.330	-	-	-
	琉璃斜当沟 1#	张	2.70	34.330	-	-	-
	琉璃普通顶帽 1# 80	座	2.80	34.330	-	-	-
	琉璃滴水 2# 320×220	张	4.50	-	38.150	-	-
	琉璃底瓦 2# 300×220	张	2.20	-	38.150	-	-
	琉璃沟头 2# 300×150	张	4.50	-	38.150	-	-
	琉璃盖瓦 2# 300×150	张	2.20	-	38.150	-	-
	琉璃斜当沟 2#	张	1.80	-	38.150	-	-
	琉璃普通顶帽 2# 60	座	2.10	-	38.150	-	-
	琉璃滴水 3# 280×200	张	3.20	-	-	46.820	-
	琉璃底瓦 3# 290×200	张	1.60	-	-	46.820	-
	琉璃沟头 3# 260×130	张	3.20	-	-	46.820	-
	琉璃盖瓦 3# 260×130	张	1.60	-	-	46.820	-
	琉璃斜当沟 3#	张	1.50	-	-	46.820	54.210
	琉璃普通顶帽 3# 50	座	1.30	-	-	46.820	54.210
	琉璃滴水 4# 180×260	张	2.80	-	-	-	54.210
	料	琉璃底瓦 4# 260×175	张	1.40	-	-	-
琉璃沟头 4# 220×110		张	2.80	-	-	-	54.210
琉璃盖瓦 4# 220×110		张	1.40	-	-	-	54.210
石灰砂浆 1:3		m³	192.05	0.270	0.221	0.184	0.128
水泥砂浆 1:3		m³	195.13	0.023	0.019	0.011	0.011
混合砂浆 1:0.2:2		m³	246.81	0.012	0.010	0.006	0.006
铁件		kg	4.30	2.330	2.590	3.180	3.680
其他材料费		元	1.00	1.700	1.700	1.700	

(六) 琉璃围墙瓦顶

工作内容：运瓦、调运砂浆、铺底灰、铺底瓦、石灰铺盖、清理、抹净。

计量单位：10m

定 额 编 号				11-264	11-265	11-266
项 目				3#琉璃瓦围墙瓦顶		
				宽85cm	宽56cm	每增减10cm
				双落水	单落水	
基 价 (元)				1384.12	910.44	161.82
其 中	人 工 费 (元)			771.44	507.63	90.37
	材 料 费 (元)			612.68	402.81	71.45
	机 械 费 (元)			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	4.977	3.275	0.583
材 料	琉璃底瓦 3# 290×200	张	1.60	165.000	109.000	19.000
	琉璃盖瓦 3# 260×130	张	1.60	153.000	100.000	18.000
	石灰砂浆 1:3	m ³	192.05	0.483	0.318	0.057
	铁件	kg	4.30	1.210	0.800	0.140
	其他材料费	元	1.00	5.920	3.900	0.700

注：3#琉璃瓦围墙瓦顶不包括花沿滴水，要做花沿滴水者，每单面扣盖瓦、底瓦各4.6张/m，花沿滴水另行计算。

工作内容：运瓦、调运砂浆、铺底灰、铺底瓦、石灰铺盖、清理、抹净。

计量单位：10m

定 额 编 号				11-267	11-268	11-269
项 目				4#琉璃瓦围墙瓦顶		
				宽85cm	宽56cm	每增减10cm
				双落水	单落水	
基 价（元）				1506.51	991.68	174.79
其 中	人 工 费（元）			813.44	535.99	95.64
	材 料 费（元）			693.07	455.69	79.15
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单 位	单 价	消 耗 量		
人 工	三类人工	工日	155.00	5.248	3.458	0.617
材 料	琉璃底瓦 4# 260×175	张	1.40	219.000	144.000	25.000
	琉璃盖瓦 4# 220×110	张	1.40	210.000	138.000	24.000
	铁件	kg	4.30	1.210	0.800	0.140
	石灰砂浆 1:3	m ³	192.05	0.439	0.289	0.050
	其他材料费	元	1.00	2.960	1.950	0.350

注：4#琉璃瓦围墙瓦顶不包括花沿滴水，要做花沿滴水者，每单面扣盖瓦、底瓦各5.4张/m，花沿滴水另行计算。

(七) 琉璃吻(兽)

工作内容: 运料, 调运砂浆, 铺灰、沿瓦、顶帽安装、清理、抹净。

计量单位: 座

定 额 编 号				11-270	11-271	11-272
项 目				琉璃瓦正吻		
				回吻(高: cm)		
				50	60	70
基 价 (元)				238.85	338.97	547.71
其 中	人 工 费 (元)			134.85	154.07	175.15
	材 料 费 (元)			104.00	184.90	372.56
	机 械 费 (元)			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人 工	三类人工	工日	155.00	0.870	0.994	1.130
材 料	琉璃回吻 3# 470×200×500	座	80.00	1.000	-	-
	琉璃回吻 2# 600×180×600	座	150.00	-	1.000	-
	琉璃回吻 1# 700×200×700	座	320.00	-	-	1.000
	琉璃正当沟 3# 240×100	张	1.50	4.030	-	-
	琉璃正当沟 2# 260×180	张	1.80	-	4.750	-
	琉璃正当沟 1# 260×880	张	2.70	-	-	5.550
	现浇现拌混凝土 C15 (16)	m ³	200.09	0.032	0.050	0.070
	标准砖 240×115×53	百块	45.00	0.053	0.120	0.170
	混合砂浆 M5.0	m ³	181.66	0.002	0.005	0.007
	水泥砂浆 1:2	m ³	228.22	0.002	0.003	0.003
	水泥砂浆 1:3	m ³	195.13	0.001	0.002	0.003
	混合砂浆 1:0.2:2	m ³	246.81	0.001	0.001	0.002
	铁件	kg	4.30	1.810	1.990	2.960
	其他材料费	元	1.00	0.120	0.160	0.160

工作内容：运料，调运砂浆，铺灰、沿瓦、顶帽安装、清理、抹净。

计量单位：座

定 额 编 号				11-273	11-274	11-275
项 目				琉璃瓦正吻		
				龙吻（高：cm）		
				80	100	120
基 价（元）				577.86	1099.90	1444.74
其 中	人 工 费（元）			206.62	236.38	268.00
	材 料 费（元）			371.24	863.52	1176.74
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	1.333	1.525	1.729
材 料	琉璃龙吻 高800	座	320.00	1.000	-	-
	琉璃龙吻 高1000	座	800.00	-	1.000	-
	琉璃龙吻 高1200	座	1100.00	-	-	1.000
	现浇现拌混凝土 C15（16）	m ³	200.09	0.084	0.120	0.162
	标准砖 240×115×53	百块	45.00	0.260	0.300	0.330
	混合砂浆 M5.0	m ³	181.66	0.010	0.011	0.013
	水泥砂浆 1:2	m ³	228.22	0.005	0.005	0.006
	水泥砂浆 1:3	m ³	195.13	0.003	0.004	0.004
	混合砂浆 1:0.2:2	m ³	246.81	0.002	0.002	0.002
	铁件	kg	4.30	4.310	4.980	5.640
	其他材料费	元	1.00	0.160	0.180	0.220

工作内容：运料，调运砂浆，铺灰、沿瓦、顶帽安装、清理、抹净。

计量单位：座

定 额 编 号				11-276	11-277	11-278
项 目				合角吻		
				3#合角吻	2#合角吻	1#合角吻
基 价（元）				292.72	430.55	726.30
其 中	人 工 费（元）			150.66	173.45	197.94
	材 料 费（元）			142.06	257.10	528.36
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人 工	三类人工	工日	155.00	0.972	1.119	1.277
材 料	琉璃合角吻 3# 470×200×490	座	120.00	1.000	-	-
	琉璃合角吻 2# 600×200×600	座	225.00	-	1.000	-
	琉璃合角吻 1# 700×200×700	座	480.00	-	-	1.000
	琉璃正当沟 3# 240×100	张	1.50	4.030	-	-
	琉璃正当沟 2# 260×180	张	1.80	-	4.750	-
	琉璃正当沟 1# 260×880	张	2.70	-	-	5.550
	现浇现拌混凝土 C15（16）	m ³	200.09	0.023	0.036	0.049
	标准砖 240×115×53	百块	45.00	0.050	0.120	0.170
	混合砂浆 M5.0	m ³	181.66	0.002	0.005	0.007
	水泥砂浆 1:2	m ³	228.22	0.002	0.003	0.003
	水泥砂浆 1:3	m ³	195.13	0.001	0.002	0.003
	混合砂浆 1:0.2:2	m ³	246.81	0.001	0.001	0.002
	铁件	kg	4.30	1.810	1.990	2.960
	其他材料费	元	1.00	0.120	0.160	0.160

工作内容：运料，调运砂浆，铺灰、沿瓦、顶帽安装、清理、抹净。

计量单位：座

定 额 编 号				11-279	11-280	11-281
项 目				半面吻		
				3#半面正吻	2#半面正吻	1#半面正吻
基 价（元）				186.61	263.05	419.54
其 中	人 工 费（元）			108.66	122.61	140.12
	材 料 费（元）			77.95	140.44	279.42
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	0.701	0.791	0.904
材 料	琉璃半面正吻 3# 470×100×490	座	60.00	1.000	-	-
	琉璃半面正吻 2# 600×100×600	座	115.00	-	1.000	-
	琉璃半面正吻 1# 700×100×700	座	240.00	-	-	1.000
	琉璃正当沟 3# 240×100	张	1.50	4.030	-	-
	琉璃正当沟 2# 260×180	张	1.80	-	4.750	-
	琉璃正当沟 1# 260×880	张	2.70	-	-	5.550
	现浇现拌混凝土 C15（16）	m ³	200.09	0.009	0.018	0.025
	标准砖 240×115×53	百块	45.00	0.030	0.060	0.090
	混合砂浆 M5.0	m ³	181.66	0.001	0.003	0.004
	水泥砂浆 1:2	m ³	228.22	0.001	0.003	0.003
	水泥砂浆 1:3	m ³	195.13	0.001	0.002	0.003
	混合砂浆 1:0.2:2	m ³	246.81	0.001	0.001	0.002
	铁件	kg	4.30	1.810	1.990	2.960
	其他材料费	元	1.00	0.120	0.160	0.160

(八) 琉璃包头脊、翘角、套兽

工作内容：运料，调运砂浆，铺灰、沿瓦、顶帽安装、清理、抹净。

计量单位：座

定 额 编 号				11-282	11-283	11-284	11-285
项 目				包头脊		套兽	
				1#包头脊	2#包头脊	1#套兽	2#套兽
基 价 (元)				417.11	269.02	219.07	189.03
其 中	人 工 费 (元)			154.07	134.85	122.61	122.61
	材 料 费 (元)			263.04	134.17	96.46	66.42
	机 械 费 (元)			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	0.994	0.870	0.791	0.791
材 料	琉璃包头脊 1# 450×300×450	座	150.00	1.000	-	-	-
	琉璃包头脊 2# 300×200×300	座	76.00	-	1.000	-	-
	琉璃套兽 1#A型310×200×200	座	80.00	-	-	1.000	-
	琉璃套兽 2#B型270×200×220	座	50.00	-	-	-	1.000
	琉璃正当沟 1# 260×880	张	2.70	3.570	-	-	-
	琉璃正当沟 2# 260×180	张	1.80	-	2.380	-	-
	现浇现拌混凝土 C15 (16)	m³	200.09	0.427	0.203	-	-
	标准砖 240×115×53	百块	45.00	0.170	0.070	-	-
	混合砂浆 M5.0	m³	181.66	0.006	0.003	-	-
	水泥砂浆 1:2	m³	228.22	0.003	0.002	-	-
	水泥砂浆 1:3	m³	195.13	0.002	0.001	-	-
	混合砂浆 1:0.2:2	m³	246.81	0.001	0.001	-	-
	铁件	kg	4.30	1.810	1.990	3.680	3.680
	其他材料费	元	1.00	0.120	0.120	0.640	0.600

工作内容：运料，调运砂浆，铺灰、沿瓦、顶帽安装、清理、抹净。

计量单位：座

定 额 编 号				11-286	11-287	
项 目				翘角		
				普通翘角	兽型翘角	
基 价（元）				483.12	483.12	
其 中	人 工 费（元）			175.15	175.15	
	材 料 费（元）			307.97	307.97	
	机 械 费（元）			-	-	
名 称			单位	单价	消 耗 量	
人 工	三类人工		工日	155.00	1.130	1.130
材 料	琉璃翘角(普通型) 500×200×180		座	280.00	1.000	-
	琉璃翘角(兽型) 500×200×180		节	280.00	-	1.000
	铁件		kg	4.30	6.220	6.220
	其他材料费		元	1.00	1.220	1.220

(九) 琉璃宝顶、走兽

工作内容: 运料, 调运砂浆, 铺灰、安装、清理、抹净。

计量单位: 座

定 额 编 号				11-288	11-289	11-290
项 目				琉璃宝顶 (珠泡) (高: cm)		
				60	80	100
基 价 (元)				705.71	1135.10	1913.07
其 中	人 工 费 (元)			495.38	697.81	997.27
	材 料 费 (元)			210.33	437.29	915.80
	机 械 费 (元)			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	3.196	4.502	6.434
材 料	琉璃宝顶 (珠泡) 7# 600	座	180.00	1.000	-	-
	琉璃宝顶 (珠泡) 5# 800	座	380.00	-	1.000	-
	琉璃宝顶 (珠泡) 4# 1000	座	800.00	-	-	1.000
	现浇现拌混凝土 C15 (16)	m ³	200.09	0.058	0.155	0.323
	水泥砂浆 1:2	m ³	228.22	0.006	0.011	0.018
	铁件	kg	4.30	3.980	5.470	10.890
	其他材料费	元	1.00	0.240	0.240	0.240

注: 宝顶包括配套底座。

工作内容：运料，调运砂浆，铺灰、安装、清理、抹净。

计量单位：座

定 额 编 号				11-291	11-292	11-293
项 目				琉璃宝顶（珠泡）（高：cm）		
				120	150	180
基 价（元）				2576.80	3394.44	4536.62
其 中	人 工 费（元）			1196.91	1497.61	1869.61
	材 料 费（元）			1379.89	1896.83	2667.01
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	7.722	9.662	12.062
材 料	琉璃宝顶（珠泡）3# 1200	座	1200.00	1.000	-	-
	琉璃宝顶（珠泡）2# 1500	座	1600.00	-	1.000	-
	琉璃宝顶（珠泡）1# 1800	座	2300.00	-	-	1.000
	现浇现拌混凝土 C15（16）	m ³	200.09	0.585	1.092	1.350
	水泥砂浆 1:2	m ³	228.22	0.025	0.040	0.058
	铁件	kg	4.30	13.230	16.010	19.370
	其他材料费	元	1.00	0.240	0.360	0.360

工作内容：运料，调运砂浆，铺灰、安装、清理、抹净。

计量单位：座

定 额 编 号				11-294	11-295	11-296
项 目				琉璃宝顶（葫芦）（高：cm）		
				60	80	100
基 价（元）				792.51	1251.82	2079.08
其 中	人 工 费（元）			582.18	814.53	1163.28
	材 料 费（元）			210.33	437.29	915.80
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	3.756	5.255	7.505
材 料	琉璃葫芦宝顶 高600	只	180.00	1.000	-	-
	琉璃葫芦宝顶 高800	只	380.00	-	1.000	-
	琉璃葫芦宝顶 高1000	只	800.00	-	-	1.000
	现浇现拌混凝土 C15（16）	m ³	200.09	0.058	0.155	0.323
	水泥砂浆 1:2	m ³	228.22	0.006	0.011	0.018
	铁件	kg	4.30	3.980	5.470	10.890
	其他材料费	元	1.00	0.240	0.240	0.240

工作内容：运料，调运砂浆，铺灰、安装、清理、抹净。

计量单位：座

定 额 编 号				11-297	11-298	11-299
项 目				琉璃宝顶（葫芦）（高：cm）		
				120	150	180
基 价（元）				2774.91	3641.36	4885.53
其 中	人 工 费（元）			1395.62	1744.53	2218.52
	材 料 费（元）			1379.29	1896.83	2667.01
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	9.004	11.255	14.313
材 料	琉璃葫芦宝顶 高1200	只	1200.00	1.000	-	-
	琉璃葫芦宝顶 高1500	只	1600.00	-	1.000	-
	琉璃葫芦宝顶 高1800	只	2300.00	-	-	1.000
	现浇现拌混凝土 C15（16）	m ³	200.09	0.582	1.092	1.350
	水泥砂浆 1:2	m ³	228.22	0.025	0.040	0.058
	铁件	kg	4.30	13.230	16.010	19.370
	其他材料费	元	1.00	0.240	0.360	0.360

工作内容：运料，调运砂浆，铺灰、安装、清理、抹净。

计量单位：座

定 额 编 号				11-300	11-301	11-302
项 目				琉璃走兽（高：cm）		
				20	30	40
基 价（元）				61.21	79.48	58.75
其 中	人 工 费（元）			15.81	21.08	26.35
	材 料 费（元）			45.40	58.40	32.40
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	0.102	0.136	0.170
材 料	琉璃走兽 2# 300	座	45.00	1.000	-	-
	琉璃走兽 1# 400	座	58.00	-	1.000	-
	琉璃走兽 3# 200	座	32.00	-	-	1.000
	其他材料费	元	1.00	0.400	0.400	0.400