

总说明

一、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018 版)(以下简称本定额)是根据省建设厅、省发展和改革委员会、省财政厅《关于组织编制〈浙江省建设工程计价依据(2018 版)〉的通知》(建建发[2017]166 号)、国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《仿古建筑工程工程量计算规范》(GB50855-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)及有关规定,在《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2010 版)的基础上,依据设计、施工验收规范以及安全操作规程等,结合本省实际情况编制的。

二、本定额是按照正常的施工条件,成熟的施工工艺,合理的施工组织设计,合格的材料(成品、半成品)为基础编制,反映我省施工企业的平均消耗量水平,是完成定额项目规定工作内容所需的人工、材料、施工机械的消耗量标准。本定额的工作内容仅对主要工序作了说明,次要工序虽未一一列出,定额均已考虑。

三、本定额是指导设计概算、施工图预算、投标报价的编制以及工程合同约定、竣工结算办理、工程计价纠纷调解处理、工程造价鉴定等的依据。全部使用国有资金或国有资金投资为主的工程建设项目,编制招标控制价应执行本定额。

四、本定额分上下两册,内容包括园林绿化工程和仿古建筑工程。园林绿化工程包括绿化、园路及园桥和园林景观工程。

本定额未包括的项目,可按本省其他相应工程计价定额计算,如仍缺项的,应编制地区性补充定额或一次性补充定额,并按规定履行相关手续。

五、本定额适用于本省区域内的绿化、园路、园桥及园林景观和仿古建筑的新建、扩建、改建工程,包括道路、庭园、建筑内外和建筑物之间的绿化及小型园林建筑工程。

六、本定额的人工消耗量是以《建设工程劳动定额》LD / T75.1~3—2008 为基础,结合园林绿化及仿古建筑工程的特点及本省的实际情况编制的。定额已考虑了各项目施工操作的直接用工、其他用工(材料超运距、工种搭接以及临时停水、停电等人工)及人工幅度差。定额每工日按 8h 工时制考虑。园林绿化工程、土(石)方工程、垂直运输工程日工资单价按一类人工 125 元计算;园路、园桥工程,园林景观工程,基础垫层及打园木桩工程,砌筑工程,混凝土工程,围堰、脚手架工程日工资单价按二类人工 135 元计算;其他工程日工资单价按三类人工 155 元计算。

七、有关建筑材料、成品、半成品的说明:

1. 定额中材料、成品及半成品是按合格产品考虑的。
2. 材料、成品及半成品的定额消耗量均包括场内运输损耗和施工操作损耗。
3. 材料价格包括市场供应价、运杂费、运输损耗费、采购保管费。
4. 材料、成品及半成品的场内水平运输(从工地仓库、现场堆放地点或现场加工地点至操作地点)除定额另有规定者外,均已包括在相应定额内,垂直运输另按第十三章垂直运输工程定额计算。
5. 本定额中的黄砂,用于垫层的为毛砂,用于现拌混凝土及砂浆配合比的为净砂,其过筛人工及筛耗已包括在材料价格内。用于现拌混凝土的碎石,其材料价格内已考虑了一定比例的冲洗费用和损耗。
6. 本定额中使用的砂浆以现拌为主,部分项目考虑了预拌(干混或湿拌)砂浆。若实际使用于定额不同时,按以下方法调整定额:

- (1) 使用干混砂浆的,除将现拌砂浆单价换算为干混砂浆外,另按相应定额中每立方米砂浆扣除人工 0.2 工日,灰浆搅拌机台班数量乘以系数 0.6。

(2) 使用湿拌砂浆的，除将现拌砂浆单价换算为湿拌砂浆外，另按相应定额中每立方米砂浆扣除人工 0.45 工日，并扣除灰浆搅拌机台班数量。

(3) 商品混凝土如非泵送时，套用泵送定额，其人工及振捣器乘以下表相应系数：

序号	项目名称	调整系数	
		人工	振捣器
1	基础与垫层	1.5	1.25
2	柱	1.2	
3	梁	1.5	
4	桁、枋、机	1.7	
5	墙、板	1.4	
6	其他混凝土	1.2	

7. 本定额中淋化每立方米石灰膏按统货生石灰 750kg 编制。

8. 本定额木种分类如下：

A 级木材：原始杉木、东北松、榿木、桦木、榆木、白杨木、银杏木、水曲柳、樟木。

B 级木材：亮楞木、山樟木、菠萝格木、铜糙木。

C 级木材：铁糙木、花梨木、红木等。

9. 定额中的周转材料按摊销量编制，且已包括回库维修消耗量及相关费用。

10. 定额子目中次要的零星材料虽未一一列出，但已包括在其他材料费内。

八、有关建筑机械台班定额的说明：

1. 本定额的机械台班机上人工是按现行《全国建筑安装工程统一劳动定额》及本省实际情况编制的，台班单价按《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018 版）计算，每一台班按 8h 工作制考虑，并增加了生产使用的机械幅度差。

2. 本定额中建筑机械的类型、规格是按正常施工、合理配置及本省施工企业机械配备情况考虑的，未列出的零星机械已包括在定额内。

3. 定额未包括大型机械场外运输及安拆费用，发生时应根据施工组织设计选用的实际机械种类及规格，按《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018 版）的有关规定计算。

九、本定额适用于建筑物檐高 20m 以内的工程，檐高超过 20m 的，建筑物超高施工增加费本定额有关规定计算。

十、定额中的建筑物檐高是指设计室外地坪至建筑物檐口底的高度，突出主体建筑物屋顶的电梯机房、楼梯间、有围护结构的水箱间、瞭望塔等不计高度。

十一、建筑物的层高是指本层设计楼（地）面至上一层楼面的高度。

十二、在外围开窗面积小于室内平面面积 2.5% 的地下室、库房及暗室等室内施工时，所发生的洞库照明费按所涉及子目定额人工费的 40% 计算。

十三、定额中凡注明“××以内”或“××以下”者，均包括本身在内；注明“××以外”或“××以上”者，则不包括其本身。

十四、定额中遇两个或两个以上系数时，按连乘的方法计算。

十五、本定额由浙江省建设工程造价管理总站负责解释与管理。

仿古建筑工程建筑面积计算规定

一、计算建筑面积的范围

1. 单层建筑不论其出檐层数及高度如何，均按一层计算面积。其中有台明者按台明外围水平面积计算建筑面积。无台明有围护结构的以围护结构水平面积计算建筑面积；围护结构外有檐廊柱的，按檐廊柱外边线水平面积计算建筑面积；围护结构外边线未及构架柱外边线的，按构架柱外边线计算建筑面积；无围护结构的按构架柱外边线计算面积。
2. 有楼层分界的两层或多层建筑，不论其出檐层数如何，按自然结构楼层的分层水平面积总和计算建筑面积。其首层的建筑面积计算方法分有、无台明两种，按上述单层建筑物的建筑面积计算方法计算；二层及二层以上各层建筑面积计算方法，按上述单层无台明建筑的建筑面积计算方法执行。
3. 单层建筑中或多层建筑的两自然结构楼层间局部有楼层者，按其水平投影面积计算建筑面积。
4. 碉楼式建筑物的碉台内无楼层分界的按一层计算建筑面积，碉台内有楼层分界的分层累计计算建筑面积。单层碉台及多层碉台的首层有台明的按台明外围水平面积计算建筑面积，无台明的按围护结构底面外围水平面积计算建筑面积。多层碉台的二层及二层以上均按各层围护结构底面外围水平面积计算建筑面积。
5. 两层或多层建筑构架柱外，有围护装修或围栏的挑台部分，按构架柱外边线至挑台外围线间水平投影面积的 $1/2$ 计算建筑面积。
6. 坡地建筑、临水建筑或跨越水面建筑的首层构架柱外有围栏的挑台部分，按构架柱外边线至挑台外围线间的水平投影面积的 $1/2$ 计算建筑面积。

二、不计算建筑面积的范围

1. 单层或多层建筑中的无柱门罩、窗罩、雨篷、挑檐、无围护的挑台、台阶等。
2. 无台明建筑或多层建筑的二层或二层以上突出墙面或构架柱外边线以外的部分，如墀头、垛、窗罩等。
3. 牌楼、实心或半实心的砖、石塔。
4. 构筑物：如月台、环丘台、城台、院墙及随墙门、花架等。
5. 碉台的平台。

总 目 录

第一册

第一章 园林绿化.....1

第二章 园路、园桥工程.....92

第三章 园林景观工程.....124

第四章 土石方、圆木桩、基础垫层工程..... 171

第五章 砌筑工程.....203

第六章 装饰装修工程.....229

第二册

第七章 砖细工程.....1

第八章 石作工程.....51

第九章 琉璃砌筑工程.....104

第十章 混凝土及钢筋工程.....110

第十一章 屋面工程.....154

第三册

第十二章 仿古木作工程.....1

第十三章 地面工程.....116

第十四章 抹灰工程.....131

第十五章 油漆工程.....136

第十六章 脚手架工程.....171

第十七章 模板工程.....181

第十八章 垂直运输工程.....204

第十九章 其他措施工程.....218

第三册 目录

第十二章 仿古木作工程	1
一、柱	3
二、梁	10
三、桁（檩）条、枋、替木	13
四、搁栅	20
五、椽	22
六、戗角	34
七、斗拱	44
八、木作配件	52
九、古式木门窗、槛、框、门窗配件	62
十、古式木栏杆、坐凳、雨达板	92
十一、鹅颈靠背、挂落（楣子）、飞罩	95
十二、木地板、木楼梯、板间壁及天花	103
十三、匾额、楹联	106
十四、木材雕刻	107
第十三章 地面工程	116
一、细墁地面	117
二、糙墁地面	120
三、细墁散水	125
四、糙墁散水	127
五、墁石子地	130
第十四章 抹灰工程	131
一、墙、柱面仿古抹灰	132
二、其他仿古抹灰	133
第十五章 油漆工程	136
一、木材面油漆	141
二、混凝土构件油漆	160
三、抹灰面油漆	163
四、水质涂料	165
五、外墙涂料及金属漆	166
六、仿石纹（木纹）油漆	167
七、地仗	168
第十六章 脚手架工程	171
一、综合脚手架	173
二、单项脚手架	176
第十七章 模板工程	181
一、现浇钢筋混凝土模板	184
（一）基础模板	184
（二）柱、梁模板	188
（三）桁、枋、连机模板	190
（四）墙、板模板	191
（五）其他混凝土模板	192
二、预制、预应力钢筋混凝土构件模板	195

(一) 预制柱模板·····	195
(二) 预制梁模板·····	196
(三) 预制桁、枋、连机模板·····	197
(四) 预制板模板·····	198
(五) 预制椽模板·····	199
(六) 预制屋架模板·····	200
(七) 其他预制构件模板·····	201
(八) 地膜、胎膜·····	203
第十八章 垂直运输工程·····	204
一、机械垂直运输·····	205
二、人工垂直运输·····	209
(一) 金属材·····	209
(二) 板材·····	211
(三) 地材·····	214
(四) 其他·····	217
第十九章 其他措施工程·····	218
一、建筑物超高施工增加费·····	220
(一) 建筑物超高人工降效增加费·····	220
(二) 建筑物超高机械降效增加费·····	221
(三) 建筑物超高加压水泵台班及其他费用·····	222
(四) 建筑物层高超高 3.6m 增加压水泵台班·····	223
二、大型机械设备进出场及安装·····	224
(一) 塔式起重机、施工电梯基础费用·····	224
(二) 安装、拆卸费用·····	225
(三) 场外运输费用·····	226
三、围堰·····	227
(一) 土草围堰·····	227
(二) 筑岛填心·····	228
四、排水·····	230
(一) 湿土排水·····	230

第十二章 仿古木作工程

说明

一、本章包括柱子、梁、桁、枋、替木、搁栅、椽、戗角、斗拱、木作配件、古式木门窗、槛、框、门窗配件、古式栏杆、鹅颈靠背、挂落（楣子）、飞罩、木地板、木楼梯、板间壁及天花、匾额、楹联（对联）及博古架（多宝格）、木材雕刻等工程项目。

二、定额中的木构件除注明者外，均以刨光为准，刨光损耗已包括在定额内，定额中木材含量均为毛料。

三、扁作梁、枋、椽、立贴式屋架、古式门窗、古式栏杆、挂落、飞罩、心屉隔扇等木构件木材除注明者外，以一、二类木种为准。设计使用三、四类木种的，其制作人工耗用量乘以系数 1.3，安装人工耗用量乘以系数 1.15，制作安装合并定额人工乘以系数 1.25。

四、定额中木材以自然干燥为准，如需烘干时，其费用另行计算。

五、门簪截面不分六边形、八方形或是否带梅花线，定额均不作调整，端面以素面为准，带雕饰者，另行计算。

六、各种坐凳及倒挂楣子制作安装包括边抹、心屉及白菜头、楣子腿等框以外延伸部分，但不包括字、握拳、卡子花、团花及花牙子的制作安装。

七、将军门、实踏大门、撒带大门、攒边门、贡式槿子对子门安装包括转轴及转轴铁环安装，大门栓及门栓铁环另计。古式木门窗定额中的其它“小五金、门锁”均未包括。

八、隔扇、槛窗及帘架上的横披窗执行槛窗及心屉定额；支摘窗上的横披窗（包括夹门上亮窗）执行支摘窗定额。

九、支摘窗制作包括边抹及心屉；隔扇、槛窗、支摘窗及夹门、楣子、花式栏杆、什锦窗仔所用的卡子花、团花、工字、握拳另行计算。

十、隔扇、槛窗定额已包括了边抹企线、起凸、打凹及裙板，未包括心屉、裙板及绦环板的雕饰。

十一、隔扇、槛窗安装采用鹅项、碰铁者，另行计算；支摘窗纱扇安装套用支摘窗扇安装定额，支摘窗心屉制作包括钉纱。

十二、什锦窗桶座已综合考虑了墙体的不同厚度；贴脸、仔屉均以单面为准，棂条仔屉已综合考虑了各种花形。

十三、混凝土构件上安装木斗拱时，木斗拱制作安装套用相应斗拱定额，预埋件按实结算。

十四、本章斗拱定额编号 12-180~12-189 按营造法原做法编制，定额编号 12-190~12-216 按营造则例做法编制。

定额编号 12-190~12-216 斗拱，斗口均以 8cm 为基准，斗口尺寸变动时，定额按下表调整。

斗口	5cm	6cm	7cm	8cm	9cm	10cm	11cm	12cm	13cm	14cm	15cm
人工费调整系数	0.7	0.78	0.88	1.00	1.13	1.28	1.45	1.64	1.85	2.09	2.36
材料费调整系数	0.25	0.43	0.67	1.00	1.42	1.95	2.60	3.38	4.29	5.36	6.60

十五、本章木构件制作、安装均未包括雕刻，如发生雕刻则按相应定额计算。

十六、木雕定额仅为雕刻费用，花板框架制作安装按相应的定额计算；木雕定额按单面雕刻考虑，双面雕刻乘系数 2。木雕定额以 A 级木材雕刻为准，若为 B 级木材，定额乘系数 1.50，C 级木材定额乘系数

1.80。A、B、C 级木材分类如下：

A 级木材：原始杉木、东北松、椴木、桦木、榆木、白杨木、银杏木、水曲柳、樟木。

B 级木材：亮楞木、山樟木、菠萝格木、铜糙木。

C 级木材：铁糙木、花梨木、红木等。

木雕定额按一般的雕刻工艺及质量要求编制的，若要求雕刻工艺复杂或质量要求较高者，定额乘系数 1.1~1.15。

工程量计算规则

一、柱、梁、枋子（垫板）、斗盘枋、桁条、椽、椽花、戗角等木构件均按设计最大外形尺寸（长、宽、高），以“ m^3 ”计算（其中圆木构件工程量按设计长度及设计的小头直径查木材材积表计算，有收分的圆木柱直径按未收分前的圆木柱小头直径查木材材积表计算）。

二、梁、枋各构件长度的取定：当梁、枋端头为半榫或银锭（燕尾）榫者，长度算至柱子中心；当端头为穿透榫或箍头榫者，长度算至榫头外端；当长度整体外伸时，应算至端头。

三、斗拱以座计算，里口木、瓦口板等以“ m ”计算，填拱板（垫拱板）、垫疳板等均按设计最大外形尺寸以“ m^2 ”计算。

四、古式门窗按扇面积以“ m^2 ”计算，抱坎、上下坎按“延长米”计算。

五、各种槛、门框、腰枋、门挑按长度以“ m ”计算。

六、窗塌板、坐凳面按最大外接长度乘以宽度以“ m^2 ”计算。

七、帘架大框以边框外围面积计算，下边以地面上皮为准。

八、望板依其板厚，按其屋面不同几何形状的斜面积，以“平方米”计算。不扣除连沿、扶脊木、角梁等所占面积，飞椽下重叠部分的望板的工程量另行计算，合并入望板子目中。摔网板、卷戗板、螯角壳板均按其展开面积计算。

九、桶子板、包镶桶子口按面积计算。

十、鹅颈靠背（美人背）按上口长度计算。

十一、隔扇、槛窗、支摘窗及夹门、屏门、坐凳及倒挂楣子、门窗扇均按边抹外围面积计算。

十二、各种心屉（不包括什锦窗心屉）有仔边者按仔边外围面积计算，无仔边者按所接触的边抹里口面积计算。

十三、什锦窗以洞口面积计算。

十四、飞罩工程量按长度以“ m ”计算。

十五、雕刻工程量按框架内的花板面积计算，无框架的按雕刻花纹的最大外围矩形尺寸面积计算。

十六、雀替、梁垫、霸王拳等雕刻工程量按只计算。

一、柱

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、锯榫、汇榫；
2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m³

定 额 编 号				12-1	12-2	12-3	12-4
项 目				立贴式圆柱（cm）			
				Φ14以内	Φ18以内	Φ22以内	Φ26以内
				制作、安装			
基 价（元）				59125.55	54025.53	49508.21	43307.11
其 中	人 工 费（元）			34573.06	31138.73	27604.57	22123.62
	材 料 费（元）			24243.75	22591.65	21642.85	20994.15
	机 械 费（元）			308.74	295.15	260.79	189.34
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	223.052	200.895	178.094	142.733
材 料	杉原木 综合	m ³	1700.00	14.189	13.218	12.660	12.279
	水柏油	kg	0.51	5.000	5.000	5.000	5.000
	圆钉	kg	9.50	7.000	7.000	7.000	7.000
	其他材料费	元	1.00	53.400	52.000	51.800	50.800
机	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	5.565	5.020	4.445	3.559
械	汽车式起重机 提升质量 8（t）	台班	691.67	0.256	0.255	0.225	0.152

注：本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，人工乘以系数0.5，圆木均为10.5m³，其他不变。

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、锯榫、汇榫；
2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m³

定 额 编 号				12-5	12-6	12-7	12-8
项 目				立贴式圆柱（cm）			
				Φ30以内	Φ34以内	Φ40以内	Φ44以内
				制作、安装			
基 价（元）				40527.07	38882.95	35671.19	33739.63
其 中	人 工 费（元）			19887.28	18659.21	15903.78	14186.69
	材 料 费（元）			20450.55	20046.15	19615.45	19419.95
	机 械 费（元）			189.24	177.59	151.96	132.99
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	128.305	120.382	102.605	91.527
材 料	杉原木 综合	m³	1700.00	11.981	11.743	11.490	11.375
	水柏油	kg	0.51	5.000	5.000	5.000	5.000
	其他材料费	元	1.00	50.200	50.400	49.800	49.800
	铁件	kg	4.30	7.000	7.000	7.000	7.000
机	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	3.204	3.004	2.564	2.259
械	汽车式起重机 提升质量 8（t）	台班	691.67	0.164	0.154	0.132	0.115

注：本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如榫介不刨光者，人工乘以系数0.5，圆木均为10.5m³，其他不变。

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、锯榫、汇榫；

2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m³

定 额 编 号				12-9	12-10	12-11
项 目				立贴式圆柱（cm）		
				Φ50以内	Φ60以内	Φ60以上
				制作、安装		
基 价（元）				31512.62	30904.87	30094.81
其 中	人 工 费（元）			12170.14	11764.35	11155.82
	材 料 费（元）			19226.15	19035.75	18845.35
	机 械 费（元）			116.33	104.77	93.64
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人 工	三类人工	工日	155.00	78.517	75.899	71.973
材 料	杉原木 综合	m³	1700.00	11.261	11.149	11.037
	水柏油	kg	0.51	5.000	5.000	5.000
	铁件	kg	4.30	7.000	7.000	7.000
	其他材料费	元	1.00	49.800	49.800	49.800
机	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	1.964	1.768	1.590
械	汽车式起重机 提升质量 8（t）	台班	691.67	0.101	0.091	0.081

注：本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如榫介不刨光者，人工乘以系数0.5，圆木均为10.5m³，其他不变。

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、锯榫、汇榫；
2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m³

定 额 编 号				12-12	12-13	12-14	12-15	12-16	12-17
项 目				立贴式方柱（cm）					
				14×14以内	18×18以内	22×22以内	26×26以内	30×30以内	30×30以上
				制作、安装					
基 价（元）				46873.01	40834.32	35914.67	32469.30	30878.11	30196.12
其 中	人 工 费（元）			22413.00	16847.26	11967.86	8635.83	7150.62	6674.15
	材 料 费（元）			21307.45	20835.00	20797.30	20683.80	20578.04	20372.58
	机 械 费（元）			3152.56	3152.06	3149.51	3149.67	3149.45	3149.39
名 称		单位	单价	消 耗 量					
人 工	三类人工	工日	155.00	144.600	108.692	77.212	55.715	46.133	43.059
材 料	杉板枋材	m³	1885.00	11.240	10.990	10.970	10.910	10.854	10.745
	水柏油	kg	0.51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	圆钉	kg	9.50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	其他材料费	元	1.00	51.000	49.800	49.800	49.400	49.200	49.200
机 械	汽车式起重机 提升质量 8（t）	台班	691.67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	0.148	0.132	0.049	0.054	0.047	0.045
	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

注：本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，人工乘以系数0.5，圆木均为10.5m³，其他不变。

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼；
2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m³

定 额 编 号				12-18	12-19	12-20	12-21	12-22	12-23
项 目				圆柱（cm）		方柱 （边长：cm）		多角柱 （边长：cm）	
				Φ14~20	Φ20~30	14~20	20~30	15以内	25以内
				制作、安装					
基 价（元）				31959.41	29819.10	29195.45	28771.99	40321.57	39852.90
其 中	人 工 费（元）			9047.51	8571.50	8049.15	7625.69	18594.42	17615.75
	材 料 费（元）			22718.50	21054.20	20957.05	20957.05	21404.40	21914.40
	机 械 费（元）			193.40	193.40	189.25	189.25	322.75	322.75
名 称			单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工		工日	155.00	58.371	55.300	51.930	49.198	119.964
	杉板枋材		m ³	1885.00	-	-	11.090	11.090	-
	杉原木 综合		m ³	1700.00	13.333	12.354	-	-	12.560
材 料	其他材料费		元	1.00	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
	汽车式起重机 提升质量 8（t）		台班	691.67	0.059	0.059	0.053	0.053	0.246
	木工圆锯机 直径 500（mm）		台班	30.75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
机 械	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）		台班	23.66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

注：本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，人工乘以系数0.5，圆木、枋材均改为10.5m³，其他不变。

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、锯榫、汇榫；
2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m³

定 额 编 号				12-24	12-25	12-26	12-27	12-28	12-29
项 目				童（瓜）柱（cm）		雷公柱（灯芯木）（cm）		垂莲（倒挂）柱（cm）	
				Φ24以内	Φ24以上	Φ24以内	Φ24以上	18*18以内	18*18以上
				制作、安装					
基 价（元）				53350.36	56493.18	58640.20	62361.95	45923.71	44618.77
其 中	人 工 费（元）			31737.65	35211.97	37027.49	41080.74	24792.56	23487.62
	材 料 费（元）			21278.90	20947.40	21278.90	20947.40	20978.55	20978.55
	机 械 费（元）			333.81	333.81	333.81	333.81	152.60	152.60
名 称		单位	单价	消 耗 量					
人 工	三类人工	工日	155.00	204.759	227.174	238.887	265.037	159.952	151.533
材 料	杉原木 综合	m³	1700.00	12.474	12.279	12.474	12.279	-	-
	杉板枋材	m³	1885.00	-	-	-	-	11.090	11.090
	铁件	kg	4.30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	其他材料费	元	1.00	51.600	51.600	51.600	51.600	52.400	52.400
机 械	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	汽车式起重机 提升质量 8（t）	台班	691.67	0.262	0.262	0.262	0.262	-	-

注：本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，人工乘以系数0.5，圆木均为10.5m³，其他不变。

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断料、刨光、起线、排钉及铁膨胀固定实木板；
2. 安装：安装、校正、固定。

计量单位：10m²

定 额 编 号				12-30	12-31	12-32	12-33	
项 目				矩形混凝土柱包实木板		圆形混凝土柱包实木板		
				板 厚（cm）				
				3以内	5以内	3以内	5以内	
				制作、安装				
基 价（元）				2211.17	3061.13	3683.67	5000.90	
其 中	人 工 费（元）			1246.05	1712.91	2491.94	3425.97	
	材 料 费（元）			956.80	1337.80	1183.00	1564.00	
	机 械 费（元）			8.32	10.42	8.73	10.93	
名 称			单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工		工日	155.00	8.039	11.051	16.077	22.103
材 料	杉板枋材		m³	1885.00	0.480	0.680	0.600	0.800
	其他材料费		元	1.00	52.000	56.000	52.000	56.000
机 械	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）		台班	23.66	0.240	0.300	0.252	0.315
	木工圆锯机 直径 500（mm）		台班	30.75	0.086	0.108	0.090	0.113

注：1. 本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额中，杉板枋材消耗量按比例换算，其余不变。
2. 包实木板定额是以木板直接固定在混凝土面上，如设计有龙骨，龙骨按相应定额计取。

二、 梁

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、挖底、凿眼、锯榫、汇榫；
2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m³

定 额 编 号				12-34	12-35	12-36	12-37
项 目				圆 梁（cm）		矩 形 梁（cm）	
				架梁、山界梁、 双步川梁		架梁、山界梁、轩梁、 荷包梁、双步梁	
				Φ24以内	Φ24以上	厚24以内	厚24以上
				制作、安装			
基 价（元）				53350.36	56466.84	41652.07	38674.04
其 中	人 工 费（元）			31737.65	35211.97	20725.83	17880.49
	材 料 费（元）			21278.90	20950.80	20676.12	20540.66
	机 械 费（元）			333.81	304.07	250.12	252.89
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	204.759	227.174	133.715	115.358
材 料	杉原木 综合	m ³	1700.00	12.474	12.279	-	-
	杉板枋材	m ³	1885.00	-	-	10.900	10.830
	铁件	kg	4.30	5.000	5.000	5.000	5.000
	水柏油	kg	0.51	-	-	12.300	6.200
	圆钉	kg	9.50	-	-	5.500	5.500
	其他材料费	元	1.00	51.600	55.000	49.600	49.200
机 械	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	4.500	4.500	4.500	4.500
	汽车式起重机 提升质量 8（t）	台班	691.67	0.262	0.219	0.141	0.145
	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	1.500	1.500	1.500	1.500

注：1. 本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，人工乘以系数0.5，圆木、枋材均改为10.5m³，其他不变；
2. 本定额中矩形梁，以挖底、不拔亥为准，如拔亥其人工乘以系数1.1，如不挖底者其人工乘以系数0.95。

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断料、刨光、起线、排钉及铁膨胀固定实木板；
2. 安装：安装、校正、固定。

计量单位：10m²

定 额 编 号				12-38	12-39	12-40	12-41	
项 目				矩形混凝土梁包实木板		圆形混凝土梁包实木板		
				板 厚（cm）				
				3以内	5以内	3以内	5以内	
				制作、安装				
基 价（元）				2273.48	3146.84	3808.13	5172.17	
其 中	人 工 费（元）			1308.36	1798.62	2616.40	3597.24	
	材 料 费（元）			956.80	1337.80	1183.00	1564.00	
	机 械 费（元）			8.32	10.42	8.73	10.93	
名 称			单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工		工日	155.00	8.441	11.604	16.880	23.208
材	杉板枋材		m³	1885.00	0.480	0.680	0.600	0.800
料	其他材料费		元	1.00	52.000	56.000	52.000	56.000
机	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）		台班	23.66	0.240	0.300	0.252	0.315
械	木工圆锯机 直径 500（mm）		台班	30.75	0.086	0.108	0.090	0.113

注：1. 本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额中，杉板枋材消耗量按比例换算，其余不变。
2. 包实木板定额是以木板直接固定在混凝土面上，如设计有龙骨，龙骨按相应定额计取。

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线；
2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m³

定 额 编 号				12-42	12-43	12-44	12-45
项 目				假梁头（cm）长50内			
				Φ24以内	Φ24以上	厚24以内	厚24以上
				制作、安装			
基 价（元）				61549.84	59271.29	47342.73	43718.89
其 中	人 工 费（元）			38878.03	36972.62	25389.16	21903.67
	材 料 费（元）			22338.00	21994.60	21703.45	21562.33
	机 械 费（元）			333.81	304.07	250.12	252.89
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	250.826	238.533	163.801	141.314
材 料	杉原木 综合	m³	1700.00	13.097	12.893	-	-
	杉板枋材	m³	1885.00	-	-	11.445	11.372
	铁件	kg	4.30	5.000	5.000	5.000	5.000
	水柏油	kg	0.51	-	-	12.300	6.200
	圆钉	kg	9.50	-	-	5.500	5.500
	其他材料费	元	1.00	51.600	55.000	49.600	49.200
机 械	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	4.500	4.500	4.500	4.500
	汽车式起重机 提升质量 8（t）	台班	691.67	0.262	0.219	0.141	0.145
	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	1.500	1.500	1.500	1.500

注：1. 本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，人工乘以系数0.5，圆木、枋材均改为10.5m³，其他不变；

三、 桁（櫟）条、枋、替木

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、锯榫、汇榫；
2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m³

定 额 编 号				12-46	12-47	12-48	12-49
项 目				圆木桁（櫟）条			
				直径（cm）			
				Φ12以内	Φ16以内	Φ20以内	Φ24以内
				制作、安装			
基 价（元）				46407.48	36975.20	31103.86	28642.45
其 中	人 工 费（元）			19947.11	13507.79	8815.47	7138.22
	材 料 费（元）			26197.11	23215.21	22051.41	21279.01
	机 械 费（元）			263.26	252.20	236.98	225.22
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	128.691	87.147	56.874	46.053
材 料	杉原木 综合	m ³	1700.00	15.365	13.612	12.928	12.474
	水柏油	kg	0.51	1.000	1.000	1.000	1.000
	铁件	kg	4.30	5.000	5.000	5.000	5.000
	其他材料费	元	1.00	54.600	52.800	51.800	51.200
机 械	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	4.500	4.500	4.500	4.500
	汽车式起重机 提升质量 8（t）	台班	691.67	0.160	0.144	0.122	0.105
	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	1.500	1.500	1.500	1.500

注：本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，人工乘以系数0.5，圆木均为10.5m³，其他不变。

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、锯榫、汇榫；
2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m³

定 额 编 号				12-50	12-51	12-52	12-53	12-54
项 目				圆木桁（標）条				
				直径（cm）				
				Φ28以内	Φ32以内	Φ36以内	Φ40以内	Φ40以上
				制作、安装				
基 价（元）				26552.00	25466.14	24473.43	23394.94	22894.00
其 中	人 工 费（元）			5670.68	5061.68	4382.78	3584.07	3285.54
	材 料 费（元）			20663.71	20214.51	19908.31	19630.61	19435.11
	机 械 费（元）			217.61	189.95	182.34	180.26	173.35
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	36.585	32.656	28.276	23.123	21.197
材 料	杉原木 综合	m³	1700.00	12.097	11.833	11.653	11.490	11.375
	水柏油	kg	0.51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	圆钉	kg	9.50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	其他材料费	元	1.00	50.800	50.400	50.200	49.600	49.600
机 械	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	汽车式起重机 提升质量 8（t）	台班	691.67	0.094	0.054	0.043	0.040	0.030
	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

注：本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，人工乘以系数0.5，圆木均为10.5m³，其他不变。

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、锯榫、汇榫；
2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m³

定 额 编 号				12-55	12-56	12-57	12-58
项 目				圆木轩桁（櫟）			
				直径（cm）			
				Φ12以内	Φ16以内	Φ20以内	Φ24以内
				制作、安装			
基 价（元）				53276.25	40832.01	33975.41	31135.85
其 中	人 工 费（元）			26750.21	17341.40	11680.80	9624.11
	材 料 费（元）			26218.51	23238.41	22075.61	21303.81
	机 械 费（元）			307.53	252.20	219.00	207.93
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	172.582	111.880	75.360	62.091
材 料	杉原木 综合	m³	1700.00	15.365	13.612	12.928	12.474
	水柏油	kg	0.51	1.000	1.000	1.000	1.000
	圆钉	kg	9.50	5.000	5.000	5.000	5.000
	其他材料费	元	1.00	50.000	50.000	50.000	50.000
机 械	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	4.500	4.500	4.500	4.500
	汽车式起重机 提升质量 8（t）	台班	691.67	0.224	0.144	0.096	0.080
	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	1.500	1.500	1.500	1.500

注：本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如榫介不刨光者，人工乘以系数0.5，圆木均为10.5m³，其他不变。

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、锯榫、汇榫；
2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m³

定 额 编 号				12-59	12-60	12-61	12-62	12-63
项 目				圆木轩桁（標）				
				直径（cm）				
				Φ28以内	Φ32以内	Φ36以内	Φ40以内	Φ40以上
				制作、安装				
基 价（元）				28296.07	26893.45	25653.30	24289.72	23717.91
其 中	人 工 费（元）			7437.68	6489.39	5560.78	4482.60	4109.05
	材 料 费（元）			20662.91	20214.11	19908.11	19631.01	19435.51
	机 械 费（元）			195.48	189.95	184.41	176.11	173.35
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	47.985	41.867	35.876	28.920	26.510
材 料	杉原木 综合	m³	1700.00	12.097	11.833	11.653	11.490	11.375
	水柏油	kg	0.51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	圆钉	kg	9.50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	其他材料费	元	1.00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
机 械	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	汽车式起重机 提升质量 8（t）	台班	691.67	0.062	0.054	0.046	0.034	0.030
	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

注：本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如榫介不刨光者，人工乘以系数0.5，圆木均为10.5m³，其他不变。

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、锯榫、汇榫；
2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m³

定 额 编 号				12-64	12-65	12-66	12-67	12-68	12-69		
项 目				方木桁（標）条			方木轩桁（標）				
				厚度（cm）							
				11以内	14以内	14以上	11以内	14以内	14以上		
				制作、安装							
基 价（元）				34200.46	31168.26	29428.07	37335.86	34091.88	31815.11		
其 中	人 工 费（元）			12530.36	9887.92	8280.57	15636.71	12803.93	10669.89		
	材 料 费（元）			21475.31	21097.31	20965.16	21475.31	21097.31	20964.96		
	机 械 费（元）			194.79	183.03	182.34	223.84	190.64	180.26		
名 称			单位	单价	消 耗 量						
人 工	三类人工			工日	155.00	80.841	63.793	53.423	100.882	82.606	68.838
材 料	杉板枋材			m³	1885.00	11.340	11.140	11.070	11.340	11.140	11.070
	水柏油			kg	0.51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	圆钉			kg	9.50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	其他材料费			元	1.00	51.400	50.400	50.200	51.400	50.400	50.000
机 械	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）			台班	23.66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	汽车式起重机 提升质量 8（t）			台班	691.67	0.061	0.044	0.043	0.103	0.055	0.040
	木工圆锯机 直径 500（mm）			台班	30.75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

注：本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，人工乘以系数0.5，枋材均为10.5m³，其他不变。

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、锯榫、汇榫；
2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m³

定 额 编 号				12-70	12-71
项 目				方木替木（连机、桁下枋）	
				厚度（cm）	
				8以内	8以上
				制作、安装	
基 价（元）				43945.93	35065.27
其 中	人 工 费（元）			21937.15	13710.68
	材 料 费（元）			21722.00	21163.95
	机 械 费（元）			286.78	190.64
名 称		单位	单价	消 耗 量	
人 工	三类人工	工日	155.00	141.530	88.456
材 料	杉板枋材	m³	1885.00	11.460	11.110
	圆钉	kg	9.50	7.000	18.000
	其他材料费	元	1.00	53.400	50.600
机 械	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	4.500	4.500
	汽车式起重机 提升质量 8（t）	台班	691.67	0.194	0.055
	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	1.500	1.500

注：本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，人工乘以系数0.5，枋材均为10.5m³，其他不变。

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、挖底、凿眼、拔亥、锯榫、汇榫；
2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m³

定 额 编 号				12-72	12-73	12-74	12-75	12-76	12-77		
项 目				穿枋、额枋（平板枋）、夹底（随梁枋）、斗盘枋等			承椽枋		帮脊木（扶脊木）		
				8厚以内	12厚以内	12厚以上	厚度（cm）		方圆多角形		
				制作、安装			15以内	15以上	制作、安装		
							制作、安装				
基 价（元）				43507.83	38721.12	37554.09	36066.26	31329.65	26768.07		
其 中	人 工 费（元）			21151.77	16532.77	15381.27	14229.93	10476.14	8575.84		
	材 料 费（元）			22112.86	21964.51	21965.58	21645.69	20655.96	17996.37		
	机 械 费（元）			243.20	223.84	207.24	190.64	197.55	195.86		
名 称			单位	单价	消 耗 量						
人 工	三类人工			工日	155.00	136.463	106.663	99.234	91.806	67.588	55.328
材 料	杉板枋材			m³	1885.00	11.700	11.620	11.620	11.420	10.920	-
	杉原木 综合			m³	1700.00	-	-	-	-	-	10.500
	铁件			kg	4.30	-	-	-	15.300	5.200	-
	圆钉			kg	9.50	-	-	-	-	-	15.300
	水柏油			kg	0.51	10.500	15.700	17.800	-	-	2.000
	其他材料费			元	1.00	53.000	52.800	52.800	53.200	49.400	-
机 械	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）			台班	23.66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000
	汽车式起重机 提升质量 8（t）			台班	691.67	0.131	0.103	0.079	0.055	0.065	0.041
	木工圆锯机 直径 500（mm）			台班	30.75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600

注：1. 本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，人工乘以系数0.5，圆木、枋材均为10.5m³，其他不变。
2. 轩枋套穿枋定额，其人工乘以系数1.35。

四、 搁栅

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、锯榫、汇榫；
2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m³

定 额 编 号				12-78	12-79	12-80	12-81
项 目				圆木搁栅			
				直径（cm）			
				Φ14以内	Φ16以内	Φ20以内	Φ20以上
基 价（元）				37077.28	34815.80	31162.27	29854.00
其 中	人 工 费（元）			12494.09	11283.54	8843.37	8352.02
	材 料 费（元）			24275.66	23280.06	22099.90	21314.80
	机 械 费（元）			307.53	252.20	219.00	187.18
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	80.607	72.797	57.054	53.884
材 料	杉原木 综合	m ³	1700.00	14.176	13.612	12.928	12.474
	水柏油	kg	0.51	1.000	1.000	1.000	1.000
	圆钉	kg	9.50	15.300	12.100	10.700	9.300
	其他材料费	元	1.00	30.600	24.200	20.140	20.140
机 械	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	4.500	4.500	4.500	4.500
	汽车式起重机 提升质量 8（t）	台班	691.67	0.224	0.144	0.096	0.050
	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	1.500	1.500	1.500	1.500

注：本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，人工乘以系数0.5，圆木均为10.5m³，其他不变。

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、锯榫、汇榫；
2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m³

定 额 编 号				12-82	12-83	12-84
项 目				方木搁栅		
				厚度（cm）		
				11以内	14以内	14以上
				制作、安装		
基 价（元）				34038.44	31151.03	29340.31
其 中	人 工 费（元）			12165.64	9599.93	8039.39
	材 料 费（元）			21648.96	21360.46	21120.66
	机 械 费（元）			223.84	190.64	180.26
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人 工	三类人工	工日	155.00	78.488	61.935	51.867
材 料	杉板枋材	m³	1885.00	11.340	11.190	11.100
	水柏油	kg	0.51	1.000	1.000	1.000
	圆钉	kg	9.50	23.700	23.200	17.100
	其他材料费	元	1.00	47.400	46.400	34.200
机 械	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	4.500	4.500	4.500
	汽车式起重机 提升质量 8（t）	台班	691.67	0.103	0.055	0.040
	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	1.500	1.500	1.500

注：本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，人工乘以系数0.5，枋材均为10.5m³，其他不变。

五、 橡

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、锯槽；
2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m³

定 额 编 号				12-85	12-86	12-87
项 目				全圆形橡子		
				直径（cm）		
				Φ7以内	Φ10以内	Φ10以上
				制作、安装		
基 价（元）				33876.08	29333.82	27755.95
其 中	人 工 费（元）			12571.43	7499.52	6531.39
	材 料 费（元）			21137.15	21666.80	21057.06
	机 械 费（元）			167.50	167.50	167.50
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人 工	三类人工	工日	155.00	81.106	48.384	42.138
材 料	杉原木 综合	m ³	1700.00	12.290	12.620	12.300
	圆钉	kg	9.50	25.700	22.400	-
	铁件	kg	4.30	-	-	34.200
机 械	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	5.000	5.000	5.000
	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	1.600	1.600	1.600

注：本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，人工乘以系数0.5，圆木均为10.5m³，其他不变。

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、锯槽；
2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m³

定 额 编 号				12-88	12-89	12-90	12-91	12-92	12-93
项 目				荷包形椽			矩形椽子		
				直径（cm）			周长（cm）		
				Φ7以内	Φ10以内	Φ10以上	30以内	40以内	40以上
				制作、安装					
基 价（元）				36926.16	34627.67	31980.91	34487.87	28599.67	25769.98
其 中	人 工 费（元）			14160.96	12744.72	10833.11	11490.62	6603.62	5129.73
	材 料 费（元）			22597.70	21715.45	20980.30	22829.75	21828.55	20472.75
	机 械 费（元）			167.50	167.50	167.50	167.50	167.50	167.50
名 称		单位	单价	消 耗 量					
人	三类人工	工日	155.00	91.361	82.224	69.891	74.133	42.604	33.095
材	杉板枋材	m³	1885.00	11.840	11.440	11.050	11.950	11.500	10.750
料	圆钉	kg	9.50	29.400	15.900	15.900	32.000	15.900	22.000
机	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

注：本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，人工乘以系数0.5，圆木、枋材均改为10.5m³，其他不变。

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、锯槽；
2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m³

定 额 编 号				12-94	12-95	12-96	12-97
项 目				矩形单弯椽子			
				周 长（cm）			
				25以内	35以内	45以内	45以上
				制 作、安 装			
基 价（元）				77119.56	60336.60	47193.91	43514.51
其 中	人 工 费（元）			42902.61	26509.65	14058.66	12652.81
	材 料 费（元）			34049.45	33659.45	32967.75	30694.20
	机 械 费（元）			167.50	167.50	167.50	167.50
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	276.791	171.030	90.701	81.631
材	杉板枋材	m³	1885.00	17.700	17.670	17.360	16.170
料	圆钉	kg	9.50	72.100	37.000	25.700	22.500
机	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	5.000	5.000	5.000	5.000
械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	1.600	1.600	1.600	1.600

注：本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，人工乘以系数0.5，圆木、枋材均改为10.5m³，其他不变。

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、锯槽；
2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m³

定 额 编 号				12-98	12-99	12-100	12-101
项 目				荷包形单弯轩椽			
				周 长（cm）			
				25以内	35以内	45以内	45以上
				制 作、安 装			
基 价（元）				86609.74	65228.56	53902.77	49552.53
其 中	人 工 费（元）			52392.79	31401.61	20767.52	18690.83
	材 料 费（元）			34049.45	33659.45	32967.75	30694.20
	机 械 费（元）			167.50	167.50	167.50	167.50
名 称		单 位	单 价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	338.018	202.591	133.984	120.586
材	杉板枋材	m³	1885.00	17.700	17.670	17.360	16.170
料	圆钉	kg	9.50	72.100	37.000	25.700	22.500
机	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	5.000	5.000	5.000	5.000
械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	1.600	1.600	1.600	1.600

注：本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，人工乘以系数0.5，圆木、枋材均改为10.5m³，其他不变。

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、锯槽；
2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m³

定 额 编 号				12-102	12-103	12-104	12-105
项 目				矩形双弯轩椽			
				周 长（cm）			
				25以内	35以内	45以内	45以上
				制 作、安 装			
基 价（元）				106541.97	76386.85	63667.68	59886.06
其 中	人 工 费（元）			72325.02	42559.90	30551.43	29024.22
	材 料 费（元）			34049.45	33659.45	32948.75	30694.34
	机 械 费（元）			167.50	167.50	167.50	167.50
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	466.613	274.580	197.106	187.253
材	杉板枋材	m ³	1885.00	17.700	17.670	17.360	16.170
料	圆钉	kg	9.50	72.100	37.000	23.700	22.515
机	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	5.000	5.000	5.000	5.000
械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	1.600	1.600	1.600	1.600

注：本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，人工乘以系数0.5，圆木、枋材均改为10.5m³，其他不变。

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、锯槽；
2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m³

定 额 编 号				12-106	12-107	12-108	12-109
项 目				茶壶档轩椽			
				周 长（cm）			
				25以内	35以内	45以内	45以上
				制 作、安 装			
基 价（元）				64730.20	48842.51	42220.95	40122.19
其 中	人 工 费（元）			40975.80	26102.16	19963.85	18965.80
	材 料 费（元）			23586.90	22572.85	22089.60	20988.89
	机 械 费（元）			167.50	167.50	167.50	167.50
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	264.360	168.401	128.799	122.360
材	杉板枋材	m ³	1885.00	12.330	11.850	11.640	11.060
料	圆钉	kg	9.50	36.300	24.800	15.600	14.820
机	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	5.000	5.000	5.000	5.000
械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	1.600	1.600	1.600	1.600

注：本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，人工乘以系数0.5，枋材改为10.5m³，其他不变。

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、锯槽；
2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m³

定 额 编 号				12-110	12-111	12-112	12-113
项 目				矩形飞椽			
				周长（cm）			
				25以内	35以内	45以内	45以上
				制作、安装			
基 价（元）				48149.22	36564.36	31726.35	30148.37
其 中	人 工 费（元）			23565.27	13813.91	9372.70	8903.98
	材 料 费（元）			24416.45	22582.95	22186.15	21076.89
	机 械 费（元）			167.50	167.50	167.50	167.50
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	152.034	89.122	60.469	57.445
材	杉板枋材	m³	1885.00	12.570	11.810	11.600	11.020
料	圆钉	kg	9.50	76.000	33.800	33.700	32.020
机	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	5.000	5.000	5.000	5.000
械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	1.600	1.600	1.600	1.600

注：本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，人工乘以系数0.5，枋材改为10.5m³，其他不变。

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、锯槽；
2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m³

定 额 编 号				12-114	12-115	12-116
项 目				荷包形摔网（翼角）椽		
				直径（cm）		
				Φ7以内	Φ10以内	Φ12以内
				制作、安装		
基 价（元）				48586.30	39742.44	37632.69
其 中	人 工 费（元）			27324.95	18554.59	16679.24
	材 料 费（元）			21093.85	21020.35	20785.95
	机 械 费（元）			167.50	167.50	167.50
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人 工	三类人工	工日	155.00	176.290	119.707	107.608
材	杉原木 综合	m³	1700.00	12.250	12.190	12.070
料	圆钉	kg	9.50	28.300	31.300	28.100
机	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	5.000	5.000	5.000
械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	1.600	1.600	1.600

注：本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，人工乘以系数0.5，圆木改为10.5m³，其他不变。

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、锯槽；
2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m³

定 额 编 号				12-117	12-118	12-119	12-120
项 目				矩形撑网（翼角）椽			
				规格（cm）			
				5.5×8 以 内	6.5×8.5 以 内	8×10.5 以 内	9×12 以 内
				制作、安装			
基 价（元）				35898.17	33385.49	30837.63	28635.95
其 中	人 工 费（元）			14314.87	11857.19	9562.73	7559.35
	材 料 费（元）			21415.80	21360.80	21107.40	20909.10
	机 械 费（元）			167.50	167.50	167.50	167.50
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	92.354	76.498	61.695	48.770
材	杉板枋材	m³	1885.00	11.150	11.080	11.000	10.920
料	圆钉	kg	9.50	41.900	50.000	39.200	34.200
机	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	5.000	5.000	5.000	5.000
械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	1.600	1.600	1.600	1.600

注：本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，人工乘以系数0.5，枋材改为10.5m³，其他不变。

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、锯槽；
2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m³

定 额 编 号				12-121	12-122	12-123	12-124
项 目				立脚（翘）矩形飞椽			
				规格（cm）			
				7×8.5以内	9×12以内	10×16以内	12×18以内
				制作、安装			
基 价（元）				57410.02	48021.52	41525.17	36447.65
其 中	人 工 费（元）			35687.82	26998.83	20289.97	15502.95
	材 料 费（元）			21554.70	20855.19	21067.70	20777.20
	机 械 费（元）			167.50	167.50	167.50	167.50
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	230.244	174.186	130.903	100.019
材	杉板枋材	m ³	1885.00	11.200	11.050	11.050	10.910
料	圆钉	kg	9.50	46.600	2.730	25.100	22.300
机	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	5.000	5.000	5.000	5.000
械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	1.600	1.600	1.600	1.600

注：本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，人工乘以系数0.5，枋材改为10.5m³，其他不变。

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、锯槽；
2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m³

定 额 编 号				12-125	12-126	12-127	12-128	12-129	12-130		
项 目				圆形飞椽			立脚（翘）圆形飞椽				
				直径（cm）							
				Φ7以内	Φ10以内	Φ10以上	Φ7以内	Φ10以内	Φ10以上		
基 价（元）				50190.65	38424.68	34608.09	74825.16	52142.54	46208.05		
其 中	人 工 费（元）			26825.85	16562.68	12963.74	46945.16	26027.14	20371.50		
	材 料 费（元）			23197.30	21694.50	21476.85	27712.50	25947.90	25669.05		
	机 械 费（元）			167.50	167.50	167.50	167.50	167.50	167.50		
名 称			单位	单价	消 耗 量						
人 工	三类人工			工日	155.00	173.070	106.856	83.637	302.872	167.917	131.429
材	杉原木 综合			m³	1700.00	13.280	12.510	12.330	15.936	15.012	14.796
料	圆钉			kg	9.50	65.400	45.000	54.300	65.400	45.000	54.300
机	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）			台班	23.66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
械	木工圆锯机 直径 500（mm）			台班	30.75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

注：本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，人工乘以系数0.5，圆木改为12.07m³，其他不变。

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、锯槽；
2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m³

定 额 编 号				12-131	12-132	12-133	12-134
项 目				现浇板下 钉木椽子		椽花	
				规格（cm）		单面披	双面披
				6×8以内	6×8以上	制作、安装	
基 价（元）				41430.59	31632.79	86614.61	90065.84
其 中	人 工 费（元）			18056.57	10565.73	65575.08	69026.31
	材 料 费（元）			23206.52	20899.56	20843.67	20843.67
	机 械 费（元）			167.50	167.50	195.86	195.86
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	116.494	68.166	423.065	445.331
材 料	杉原木 综合	m³	1700.00	13.211	11.890	-	-
	圆钉	kg	9.50	63.300	56.970	15.300	15.300
	水柏油	kg	0.51	22.100	19.890	2.000	2.000
	木砖	m³	1073.00	0.126	0.126	-	-
	杉板枋材	m³	1885.00	-	-	10.980	10.980
机 械	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	5.000	5.000	5.000	5.000
	汽车式起重机 提升质量 8（t）	台班	691.67	-	-	0.041	0.041
	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	1.600	1.600	1.600	1.600

注：1. 本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，人工乘以系数0.5，枋材改为10.5m³，其他不变。
2. 现浇板下钉木椽子，如设计要求的固定件与定额不同时，固定件按实际换算，其它不变。

六、 钱角

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断材、鑿剥、刨光、起线、凿眼、锯榫、汇榫，
2. 安装：安装、校正、固定。

计量单位：10m³

定 额 编 号				12-135	12-136	12-137	12-138	12-139
项 目				老钱木（老角梁）、由钱				
				周 长（cm）				
				60以内	80以内	110以内	140以内	140以上
				制 作、安 装				
基 价（元）				60243.88	51151.29	40206.49	33504.64	32247.38
其 中	人 工 费（元）			37458.23	28782.57	19318.12	12788.90	11723.12
	材 料 费（元）			22618.15	22201.22	20720.87	20548.24	20356.76
	机 械 费（元）			167.50	167.50	167.50	167.50	167.50
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	241.666	185.694	124.633	82.509	75.633
材 料	杉板枋材	m ³	1885.00	11.850	11.670	10.890	10.800	10.700
	铁件	kg	4.30	53.000	34.900	33.400	32.800	32.200
	其他材料费	元	1.00	53.000	53.200	49.600	49.200	48.800
机 械	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

注：本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，人工乘以系数0.5，枋材改为10.5m³，其他不变。

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断材、鑿剥、刨光、起线、凿眼、锯榫、汇榫；
2. 安装：安装、校正、固定。

计量单位：10m³

定 额 编 号				12-140	12-141	12-142	12-143	12-144
项 目				嫩钱木（仔角梁）				
				周长（cm）				
				55以内	70以内	100以内	120以内	120以上
				制作、安装				
基 价（元）				101897.72	67971.87	46665.13	43617.58	41574.96
其 中	人 工 费（元）			80397.57	47321.97	26226.78	23281.62	21341.49
	材 料 费（元）			21332.65	20482.40	20270.85	20168.46	20065.97
	机 械 费（元）			167.50	167.50	167.50	167.50	167.50
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人	三类人工	工日	155.00	518.694	305.303	169.205	150.204	137.687
材	杉板枋材	m³	1885.00	11.290	10.840	10.730	10.676	10.622
料	其他材料费	元	1.00	51.000	49.000	44.800	44.200	43.500
机	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

注：本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，人工乘以系数0.5，枋材改为10.5m³，其他不变。

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断材、鑿剥、刨光、起线、凿眼、锯榫、汇榫；
2. 安装：安装、校正、固定。

计量单位：10m³

定 额 编 号				12-145	12-146	12-147	12-148	12-149
项 目				菱角木（龙径木）				
				规格（cm）				
				8×18以内	10×25以内	14×30以内	18×46以内	18×46以上
				制作、安装				
基 价（元）				58098.51	39508.03	32424.90	27626.63	26916.16
其 中	人 工 费（元）			37108.86	19208.38	12289.80	7597.48	6964.31
	材 料 费（元）			20822.15	20132.15	19967.60	19861.65	19784.35
	机 械 费（元）			167.50	167.50	167.50	167.50	167.50
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人	三类人工	工日	155.00	239.412	123.925	79.289	49.016	44.931
材	杉板枋材	m³	1885.00	10.890	10.530	10.480	10.450	10.410
料	圆钉	kg	9.50	31.000	29.800	22.400	17.200	17.000
机	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

注：本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，人工乘以系数0.5，枋材改为10.5m³，其他不变。

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断材、鑿剥、刨光、起线、凿眼、锯榫、汇榫；
2. 安装：安装、校正、固定。

计量单位：10m³

定 额 编 号				12-150	12-151	12-152	12-153	12-154
项 目				钱 山 木				
				规格（cm）				
				120×11×7 以 内	150×14×8 以 内	170×16×10 以 内	220×18×12 以 内	220×18×12 以 上
				制作、安装				
基 价（元）				53750.75	43717.02	37224.19	31902.70	30792.84
其 中	人 工 费（元）			31528.55	21943.82	15774.04	10752.35	9856.14
	材 料 费（元）			22054.70	21605.70	21282.65	20982.85	20769.20
	机 械 费（元）			167.50	167.50	167.50	167.50	167.50
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	203.410	141.573	101.768	69.370	63.588
材 料	杉板枋材	m³	1885.00	11.190	11.100	11.000	10.920	10.810
	圆钉	kg	9.50	95.700	66.400	52.300	36.700	36.100
	其他材料费	元	1.00	52.400	51.400	50.800	50.000	49.400
机	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

注：本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，人工乘以系数0.5，枋材改为10.5m³，其他不变。

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断材、鑿剥、刨光、起线、凿眼；
2. 安装：安装、校正、固定。

计量单位：10只（个）

定 额 编 号				12-155	12-156	12-157	12-158
项 目				千斤销			
				规格（cm）			
				50×4×4 以内	70×7×7 以内	90×12×12 以内	90×12×12 以上
				制作、安装			
基 价（元）				884.62	1591.91	2418.44	2834.70
其 中	人 工 费（元）			838.55	1397.64	1677.26	1956.72
	材 料 费（元）			45.60	193.80	737.20	874.00
	机 械 费（元）			0.47	0.47	3.98	3.98
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	5.410	9.017	10.821	12.624
材	硬木枋材	m ³	3800.00	0.012	0.051	0.194	0.230
机	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	0.020	0.020	0.115	0.115
械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	-	-	0.041	0.041

注：杉板枋材消耗量是按所标注的规格尺寸编制的，设计规格与定额不同时，杉板枋材材料按比例换算，其余不变。

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断材、鑿剥、刨光、起线、锯榫、汇榫；
2. 安装：安装、校正、固定。

计量单位：10m

定 额 编 号				12-159	12-160	12-161	12-162
项 目				关刀弯连檐（弯大连檐）			
				规格（cm）			
				3×17÷2以内	3.5×24÷2以内	4×27÷2以内	4.5×30÷2以内
				制作、安装			
基 价（元）				196.38	300.32	394.21	527.48
其 中	人 工 费（元）			134.54	202.28	268.93	372.78
	材 料 费（元）			61.84	98.04	125.28	154.70
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单 位	单 价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	0.868	1.305	1.735	2.405
材	杉板枋材	m ³	1885.00	0.032	0.051	0.065	0.080
料	圆钉	kg	9.50	0.160	0.200	0.290	0.410

注：1. 本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。
2. 杉板枋材消耗量是按所注的规格尺寸编制的，设计规格与定额不同时，杉板枋材料按比例换算，其余不变。

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断材、鑿剥、刨光、起线、锯榫、汇榫；
2. 安装：安装、校正、固定。

计量单位：详见表

定 额 编 号				12-163	12-164	12-165	12-166	12-167
项 目				关刀里口木				弯小连檐
				规格（cm）				
				16×14÷2以内	20×26÷2以内	21×29÷2以内	24×32÷2以内	2×6以内
				制作、安装				
计 量 单 位				10m³	10m³	10m³	10m³	10m
基 价（元）				66713.99	62669.57	58816.25	55650.40	192.13
其 中	人 工 费（元）			46017.49	42024.07	37897.50	34795.95	135.94
	材 料 费（元）			20529.00	20478.00	20751.25	20686.95	56.19
	机 械 费（元）			167.50	167.50	167.50	167.50	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	296.887	271.123	244.500	224.490	0.877
材 料	杉板枋材	m³	1885.00	10.800	10.780	10.930	10.910	0.029
	圆钉	kg	9.50	18.000	16.600	15.600	12.800	0.160
	其他材料费	元	1.00	-	-	-	-	-
机 械	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	5.000	5.000	5.000	5.000	-
	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	1.600	1.600	1.600	1.600	-

注：1. 本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，人工乘以系数0.5，枋材改为10.5m³，其他不变。
2. 杉板枋材消耗量是按所标注的规格尺寸编制的，设计规格与定额不同时，杉板枋材料按比例换算，其余不变。

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断材、鑿剥、刨光、起线、凿眼、锯榫、汇榫；
2. 安装：安装、校正、固定。

计量单位：10m

定 额 编 号				12-168	12-169	12-170	12-171
项 目				弯封沿板			
				规格 (cm)			
				20×2.5 以 内	28×3 以 内	30×3.5 以 内	35×4 以 内
				制作、安装			
基 价 (元)				363.57	591.02	710.69	966.40
其 中	人 工 费 (元)			238.39	358.21	462.06	641.55
	材 料 费 (元)			124.05	200.21	245.94	322.86
	机 械 费 (元)			1.13	32.60	2.69	1.99
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	1.538	2.311	2.981	4.139
材 料	杉板枋材	m³	1885.00	0.065	0.105	0.128	0.168
	圆钉	kg	9.50	0.160	0.240	0.490	0.650
	其他材料费	元	1.00	-	-	-	-
机 械	木工平刨床 刨削宽度 500 (mm)	台班	23.66	0.032	0.052	0.084	0.084
	木工圆锯机 直径 500 (mm)	台班	30.75	0.012	1.020	0.023	-

注：1. 本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，人工乘以系数0.5，其他不变。
2. 设计规格与定额不同时，杉板枋材料按比例换算，其他不变（弯封沿板消耗量是按所标注规格尺寸编制的）。

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断材、鑿剥、刨光、起线；
2. 安装：安装、校正、固定。

计量单位：10m²

定 额 编 号				12-172	12-173	12-174
项 目				摔网望板（翼角望板）		
				厚度（cm）		
				1.5以内	2以内	3以内
				制作、安装		
基 价（元）				730.98	864.43	1087.70
其 中	人 工 费（元）			343.48	372.78	401.92
	材 料 费（元）			384.03	487.31	679.70
	机 械 费（元）			3.47	4.34	6.08
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	2.216	2.405	2.593
材	杉板枋材	m ³	1885.00	0.200	0.250	0.350
料	圆钉	kg	9.50	0.740	1.690	2.100
机	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	0.100	0.125	0.175
械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	0.036	0.045	0.063

注：1. 本定额以单面刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。
2. 杉板枋材消耗量是按所标注的规格尺寸编制的，设计规格与定额不同时，杉板枋材料按比例换算，其余不变。

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断材、鑿剥、刨光、起线；
2. 安装：安装、校正、固定。

计量单位：10m²

定 额 编 号				12-175	12-176	12-177	12-178	12-179		
项 目				鑿角壳板			卷戗板制作安装			
				厚度（cm）						
				2以内	3.5以内	5.5以内	1以内	2以内		
				制作、安装						
基 价（元）				753.26	1773.74	2529.47	1040.81	1300.68		
其 中	人 工 费（元）			335.42	1028.43	1341.84	782.75	837.47		
	材 料 费（元）			414.19	738.87	1177.57	255.74	459.07		
	机 械 费（元）			3.65	6.44	10.06	2.32	4.14		
名 称			单位	单价	消 耗 量					
人 工	三类人工			工日	155.00	2.164	6.635	8.657	5.050	5.403
材 料	杉板枋材			m³	1885.00	0.210	0.370	0.580	0.133	0.239
	圆钉			kg	9.50	1.930	4.360	8.870	0.530	0.900
机 械	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）			台班	23.66	0.105	0.185	0.290	0.067	0.119
	木工圆锯机 直径 500（mm）			台班	30.75	0.038	0.067	0.104	0.024	0.043

注：1. 本定额未包括刨光，刨光木材损耗未包括在定额内。
2. 杉板枋材消耗量是按所标注的规格尺寸编制的，设计规格与定额不同时，杉板枋材料按比例换算，其余不变。

七、斗拱

工作内容：制作：放样、选料、锯料、制作及安装（斗、升、拱、昂）。

计量单位：座

定 额 编 号				12-180	12-181	12-182	12-183	12-184	12-185
项 目				一斗三升			一斗六升		
				一字型	丁字型	十字型	一字型	丁字型	十字型
				制作、安装					
基 价（元）				317.12	434.52	514.53	512.64	765.21	1023.92
其 中	人 工 费（元）			290.63	402.38	469.19	469.19	704.79	950.31
	材 料 费（元）			26.49	32.14	45.34	43.45	60.42	73.61
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量					
人	三类人工	工日	155.00	1.875	2.596	3.027	3.027	4.547	6.131
材	杉板枋材	m ³	1885.00	0.014	0.017	0.024	0.023	0.032	0.039
料	圆钉	kg	9.50	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010

注：斗拱规格以五七为准（斗料为198×198×140净料），另外刨光损耗5mm已包括在定额内；如做四、六式者，枋材乘以系数0.65，人工乘以0.8；如做双四、六式者，枋材乘以系数2.3，人工乘以系数1.44。

工作内容：制作：放样、选料、锯料、制作及安装（斗、升、拱、昂）。

计量单位：座

定 额 编 号				12-186	12-187	12-188	12-189
项 目				单昂斗拱		重昂斗拱	
				一斗六升			
				丁字型	十字型	丁字型	十字型
				制作、安装			
基 价（元）				787.61	1067.54	830.06	1078.85
其 中	人 工 费（元）			715.79	984.41	748.81	984.41
	材 料 费（元）			71.82	83.13	81.25	94.44
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	4.618	6.351	4.831	6.351
材	杉板枋材	m³	1885.00	0.038	0.044	0.043	0.050
料	圆钉	kg	9.50	0.020	0.020	0.020	0.020

注：斗拱规格以五七为准（斗料为198×198×140净料），另外刨光损耗5mm已包括在定额内；如做四、六式者，枋材乘以系数0.65，人工乘以0.8；如做双四、六式者，枋材乘以系数2.3，人工乘以系数1.44。

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断材、鑿剥、刨光、起线、凿眼、锯榫、汇榫；
2. 安装：安装、校正、固定。

计量单位：座

定 额 编 号				12-190	12-191	12-192	12-193	12-194	12-195
项 目				三踩单昂斗拱			五踩单翘单昂斗拱		
				平身科	柱头科	角科	平身科	柱头科	角科
基 价（元）				1168.57	1081.52	2600.89	1944.11	2017.71	5256.72
其 中	人 工 费（元）			885.52	817.78	1927.89	1411.74	1376.71	3832.84
	材 料 费（元）			279.99	261.23	666.54	527.29	634.83	1410.16
	机 械 费（元）			3.06	2.51	6.46	5.08	6.17	13.72
名 称		单位	单价	消 耗 量					
人	三类人工	工日	155.00	5.713	5.276	12.438	9.108	8.882	24.728
材 料	杉板枋材	m³	1885.00	0.147	0.137	0.349	0.277	0.334	0.740
	乳胶漆	kg	18.00	0.150	0.150	0.450	0.270	0.270	0.800
	圆钉	kg	9.50	0.020	0.030	0.060	0.030	0.040	0.090
机	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	0.080	0.075	0.191	0.151	0.183	0.407
械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	0.038	0.024	0.063	0.049	0.060	0.133

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断材、鑿剥、刨光、起线、凿眼、锯榫、汇榫；
2. 安装：安装、校正、固定。

计量单位：座

定 额 编 号				12-196	12-197	12-198	12-199	12-200	12-201
项 目				五踩重昂斗拱			七踩单翘重昂斗拱		
				平身科	柱头科	角科	平身科	柱头科	角科
				制作、安装					
基 价（元）				2015.22	2123.93	5355.37	2937.42	2965.60	9174.19
其 中	人 工 费（元）			1465.68	1450.65	3901.66	1985.86	2059.64	6079.10
	材 料 费（元）			544.26	666.78	1439.66	942.36	897.22	3065.13
	机 械 费（元）			5.28	6.50	14.05	9.20	8.74	29.96
名 称		单位	单价	消 耗 量					
人	三类人工	工日	155.00	9.456	9.359	25.172	12.812	13.288	39.220
材 料	杉板枋材	m³	1885.00	0.286	0.351	0.758	0.496	0.472	1.614
	乳胶漆	kg	18.00	0.270	0.270	0.570	0.390	0.390	1.200
	圆钉	kg	9.50	0.030	0.030	0.060	0.040	0.050	0.120
机 械	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	0.157	0.193	0.417	0.273	0.259	0.888
	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	0.051	0.063	0.136	0.089	0.085	0.291

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断材、鑿剥、刨光、起线、凿眼、锯榫、汇榫；
2. 安装：安装、校正、固定。

计量单位：座

定 额 编 号				12-202	12-203	12-204	12-205	12-206	12-207
项 目				九踩重翘重昂斗拱			三踩平座斗拱		
				平身科	柱头科	角科	平身科	柱头科	角科
				制作、安装					
基 价（元）				3533.48	3905.96	13259.50	1081.70	1039.06	3370.48
其 中	人 工 费（元）			2334.30	2588.66	8391.24	822.74	804.61	2723.20
	材 料 费（元）			1187.60	1304.57	4820.95	256.47	226.31	641.03
	机 械 费（元）			11.58	12.73	47.31	2.49	8.14	6.25
名 称		单位	单价	消 耗 量					
人 工	三类人工	工日	155.00	15.060	16.701	54.137	5.308	5.191	17.569
材 料	杉板枋材	m³	1885.00	0.625	0.687	2.552	0.135	0.119	0.337
	乳胶漆	kg	18.00	0.500	0.500	0.500	0.100	0.100	0.300
	圆钉	kg	9.50	0.050	0.060	0.150	0.020	0.020	0.040
机 械	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	0.344	0.378	1.403	0.074	0.066	0.185
	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	0.112	0.123	0.459	0.024	0.214	0.061

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断材、鑿剥、刨光、起线、凿眼、锯榫、汇榫；
2. 安装：安装、校正、固定。

计量单位：座

定 额 编 号				12-208	12-209	12-210	12-211	12-212	12-213
项 目				五踩平座斗拱			七踩平座斗拱		
				平身科	柱头科	角科	平身科	柱头科	角科
				制作、安装					
基 价（元）				1744.51	1672.26	4790.87	2607.74	2673.07	7871.90
其 中	人 工 费（元）			1260.93	1283.87	3399.46	1871.01	1966.80	5096.71
	材 料 费（元）			478.91	384.66	1378.00	729.62	699.46	2748.33
	机 械 费（元）			4.67	3.73	13.41	7.11	6.81	26.86
名 称		单位	单价	消 耗 量					
人	三类人工	工日	155.00	8.135	8.283	21.932	12.071	12.689	32.882
材 料	杉板枋材	m³	1885.00	0.252	0.202	0.725	0.384	0.368	1.449
	乳胶漆	kg	18.00	0.200	0.200	0.600	0.300	0.300	0.900
	圆钉	kg	9.50	0.030	0.030	0.060	0.040	0.040	0.080
机 械	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	0.139	0.111	0.398	0.211	0.202	0.796
	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	0.045	0.036	0.130	0.069	0.066	0.261

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断材、鑿剥、刨光、起线、凿眼、锯榫、汇榫；
2. 安装：安装、校正、固定。

计量单位：见表

定 额 编 号				12-214	12-215	12-216	12-217	12-218	12-219
项 目				九踩平座斗拱			填拱板（垫拱板） 制作安装		斗拱花板制 作、安装
				平身科	柱头科	角科	厚度（cm）		
				制作、安装			2	3	2以内
计 量 单 位				座	座	座	10m ²	10m ²	10m ²
基 价（元）				3331.75	3403.31	11078.49	1505.22	1995.50	2689.79
其 中	人 工 费（元）			2336.16	2295.40	6917.65	1006.42	1308.20	2112.34
	材 料 费（元）			985.99	1097.21	4120.54	494.28	682.78	573.45
	机 械 费（元）			9.60	10.70	40.30	4.52	4.52	4.00
名 称		单位	单价	消 耗 量					
人	三类人工	工日	155.00	15.072	14.809	44.630	6.493	8.440	13.628
材 料	杉板枋材	m ³	1885.00	0.519	0.578	2.174	0.260	0.360	0.302
	乳胶漆	kg	18.00	0.400	0.400	1.200	-	-	-
	圆钉	kg	9.50	0.050	0.050	0.100	0.440	0.440	0.440
机	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	0.285	0.317	1.195	0.130	0.130	0.108
械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	0.093	0.104	0.391	0.047	0.047	0.047

注：1. 填拱板（垫拱板）、斗拱花板以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内，设计规格与定额不同时，杉板枋材按比例换算，其余不变。
2. 填拱板（垫拱板）、斗拱花板未考虑雕刻，如设计要求雕刻者，雕刻工另行计算。

工作内容：1. 放样、选料、运料、安装、校正、固定。

计量单位：10m²

定 额 编 号				12-220	12-221
项 目				斗拱保护网（软网）	斗拱保护网（钢丝网）
基 价（元）				379.10	491.77
其 中	人 工 费（元）			236.53	297.76
	材 料 费（元）			142.57	194.01
	机 械 费（元）			-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量	
人 工	三类人工	工日	155.00	1.526	1.921
材 料	玻璃纤维网	m ²	2.20	10.100	-
	钢丝网	m ²	7.30	-	10.090
	杉木枋 30×40	m ³	2350.00	0.050	0.050
	圆钉	kg	9.50	0.300	0.300

注：斗拱保护网如设计的材料与定额不同，材料换算，其余不变。

八、 木作配件

工作内容：放样、选料、运料、锯料、刨光、起线、制作及安装。 计量单位：见表

定 额 编 号				12-222	12-223	12-224	12-225
项 目				枕头木(衬头木)	梁垫	三幅云、山雾云	水浪机
				规格 (cm)			
				10×18以 内	70×14×18以内	200×80×5÷2	7×5.5×80
				制作、安装			
计 量 单 位				10m³	10块	10块	10块
基 价 (元)				49783.23	1069.80	3615.47	2067.93
其 中	人 工 费 (元)			27564.58	838.55	2534.41	1984.47
	材 料 费 (元)			22051.15	229.15	1071.20	82.94
	机 械 费 (元)			167.50	2.10	9.86	0.52
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	177.836	5.410	16.351	12.803
材 料	杉板枋材	m³	1885.00	11.290	0.120	0.567	0.044
	圆钉	kg	9.50	81.000	0.310	-	-
	铁件	kg	4.30	-	-	0.560	-
机	木工平刨床 刨削宽度 500 (mm)	台班	23.66	5.000	0.060	0.284	0.022
械	木工圆锯机 直径 500 (mm)	台班	30.75	1.600	0.022	0.102	-

注：1. 本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。定额木材表面未考虑雕刻，如设计要求雕刻者，雕刻工另行计算；
2. 设计规格与定额不同时，杉板枋材料按比例换算，其他不变。

工作内容：放样、选料、运料、锯料、刨光、起线、制作及安装。

计量单位：10块

定 额 编 号				12-226	12-227	12-228	12-229
项 目				樟木	丁头拱（蒲鞋头）	角云、抱梁云	素雀替
				规格（cm）			
				120×40×4	50×14×16 （包括小斗）	80×35×4	90×9×20 以内
				制作、安装			
基 价（元）				3026.80	2952.85	2243.99	1342.83
其 中	人 工 费（元）			2534.41	2683.67	1956.72	964.26
	材 料 费（元）			487.92	252.59	284.64	375.12
	机 械 费（元）			4.47	16.59	2.63	3.45
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	16.351	17.314	12.624	6.221
材	杉板枋材	m ³	1885.00	0.258	0.134	0.151	0.199
料	铁件	kg	4.30	0.370	-	-	-
机	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	0.129	0.670	0.076	0.099
械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	0.046	0.024	0.027	0.036

注：1. 本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。定额木材表面未考虑雕刻，如设计要求雕刻者，雕刻工另行计算；
2. 设计规格与定额不同时，杉板枋材料按比例换算，其他不变。

工作内容：放样、选料、运料、锯料、刨光、起线、制作及安装。

计量单位：10m

定 额 编 号				12-230	12-231	12-232	12-233	12-234	12-235
项 目				大连檐	小连檐（眼沿勒望）	瓦口板	封沿板	闸档板（闸椽安椽头）	橡椽板	
				规格（cm）						
				6×8÷2	2×6	2.5×8÷2	2.5×25	1×7	1×8	
				制作、安装						
基 价（元）				205.61	67.06	233.22	229.69	93.70	171.73	
其 中	人 工 费（元）			179.03	37.36	178.25	74.56	74.56	149.11	
	材 料 费（元）			26.58	29.70	54.97	153.75	19.14	22.62	
	机 械 费（元）			-	-	-	1.38	-	-	
名 称		单位	单价	消 耗 量						
人	三类人工	工日	155.00	1.155	0.241	1.150	0.481	0.481	0.962	
材 料	杉板枋材	m ³	1885.00	0.014	0.015	0.024	0.080	0.010	0.012	
	圆钉	kg	9.50	0.020	0.150	0.160	0.310	0.030	-	
	铁件	kg	4.30	-	-	1.910	-	-	-	
机	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	-	-	-	0.040	-	-	
械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	-	-	-	0.014	-	-	

注：1. 设计规格与定额不同时，杉板枋材料按比例换算，其他不变。

2. 小连檐与闸档板等同于里口木，计算了里口木就不得计算小连檐及闸档板。

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断材、鑿剥、刨光、起线、锯槽；
2. 安装：安装、校正、固定。

计量单位：10m²

定 额 编 号				12-237	12-238	12-239	12-240	12-241		
项 目				垫板、桶子板		垫疤板（山花板）	夹堂板（单面刨光）			
				板厚（cm）		板厚（cm）				
				4	每增减1	2.8	1.8以内	2.8以内		
				制作、安装						
基 价（元）				2298.59	426.95	2008.29	1945.88	2469.30		
其 中	人 工 费（元）			1138.17	179.65	1341.84	1490.95	1863.57		
	材 料 费（元）			1149.85	245.05	663.74	452.40	603.20		
	机 械 费（元）			10.57	2.25	2.71	2.53	2.53		
名 称			单位	单价	消 耗 量					
人 工	三类人工			工日	155.00	7.343	1.159	8.657	9.619	12.023
材 料	杉板枋材			m³	1885.00	0.610	0.130	0.350	0.240	0.320
	圆钉			kg	9.50	-	-	0.420	-	-
	铁件			kg	4.30	-	-	-	-	-
机	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）			台班	23.66	0.305	0.065	0.078	0.107	0.107
械	木工圆锯机 直径 500（mm）			台班	30.75	0.109	0.023	0.028	-	-

注：1. 本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。
2. 杉板枋材消耗量是按所标注的规格尺寸编制的，设计规格与定额不同时，杉板枋材料按比例换算，其余不变。
3. 如采用双面板饰面，杉板枋材乘以1.75系数，人工乘以1.5系数。

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断料、刨光、起线；
2. 安装：安装、校正、固定。

计量单位：10m²

定 额 编 号				12-242	12-243	12-244	12-245
项 目				清水望板		裙板（栏杆封板）	排疵板（博风板） 制作安装
				规格（cm）			
				板厚1.5	板厚2	板厚1.5以内	板厚3
				制作、安装			
基 价（元）				643.82	784.94	1188.71	2519.92
其 中	人 工 费（元）			279.47	302.10	782.75	1789.01
	材 料 费（元）			361.63	478.50	402.31	724.35
	机 械 费（元）			2.72	4.34	3.65	6.56
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	1.803	1.949	5.050	11.542
材 料	杉板枋材	m ³	1885.00	0.187	0.249	0.210	0.379
	铁件	kg	4.30	1.920	1.920	1.280	2.310
	其他材料费	元	1.00	0.880	0.880	0.960	-
	圆钉	kg	9.50	-	-	-	-
机 械	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	0.094	0.125	0.105	0.189
	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	0.016	0.045	0.038	0.068

注：本定额以单面刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、锯榫、汇榫；
2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10只

定 额 编 号				12-246	12-247
项 目				牛腿	
				规格（cm）	
				45×30×12以内	65×45×15以内
				制作、安装	
基 价（元）				4361.69	5331.68
其 中	人 工 费（元）			3853.30	4116.03
	材 料 费（元）			503.30	1210.17
	机 械 费（元）			5.09	5.48
名 称			单位	单价	消 耗 量
人 工	三类人工		工日	155.00	24.860 26.555
材 料	杉板枋材		m³	1885.00	0.267 0.642
机	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）		台班	23.66	0.150 0.160
械	木工圆锯机 直径 500（mm）		台班	30.75	0.050 0.055

注：1. 本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。定额木材表面未考虑雕刻，如设计要求雕刻者，雕刻另行计算。
2. 杉板枋材消耗量是按所标注的规格尺寸编制的，设计规格与定额不同时，杉板枋材料按比例换算，其余不变。

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、锯榫、汇榫；
2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10只

定 额 编 号				12-248	12-249
项 目				霸王拳	
				规格（cm）	
				35×20×16以内	50×30×20以内
				制作、安装	
基 价（元）				3859.88	4776.67
其 中	人 工 费（元）			3503.00	3940.88
	材 料 费（元）			352.50	831.29
	机 械 费（元）			4.38	4.50
名 称			单位	单价	消 耗 量
人 工	三类人工		工日	155.00	22.600 25.425
材 料	杉板枋材		m³	1885.00	0.187 0.441
机	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）		台班	23.66	0.120 0.125
械	木工圆锯机 直径 500（mm）		台班	30.75	0.050 0.050

注：1. 本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。定额木材表面未考虑雕刻，如设计要求雕刻者，雕刻另行计算。
2. 杉板枋材消耗量是按所标注的规格尺寸编制的，设计规格与定额不同时，杉板枋材料按比例换算，其余不变。

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、锯榫、汇榫；
2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10只（个）

定 额 编 号				12-250	12-251	12-252	12-253	12-254	12-255
项 目				工字花			花篮斗	垂鱼（悬鱼）	
				规格（cm）				高（cm）	
				12×9×3	20×12×5	35×25×10	40×25×18以内	40以内	60以内
				制作、安装					
基 价（元）				1894.83	2259.74	3107.84	3797.43	1675.46	1996.14
其 中	人 工 费（元）			1874.11	2189.38	2627.25	2767.37	1436.23	1576.35
	材 料 费（元）			16.97	65.98	471.25	1017.90	235.63	414.70
	机 械 费（元）			3.75	4.38	9.34	12.16	3.60	5.09
名 称		单位	单价	消 耗 量					
人	三类人工	工日	155.00	12.091	14.125	16.950	17.854	9.266	10.170
材	杉板枋材	m³	1885.00	0.009	0.035	0.250	0.540	0.125	0.220
机	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	0.100	0.120	0.200	0.280	0.100	0.150
械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	0.045	0.050	0.150	0.180	0.040	0.050

注：1. 本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。定额木材表面未考虑雕刻，如设计要求雕刻者，雕刻另行计算。
2. 杉板枋材消耗量是按所标注的规格尺寸编制的，设计规格与定额不同时，杉板枋材料按比例换算，其余不变。

工作内容：：剔槽、修整铁件、装钉牢固等全部操作过程。

计量单位：10kg

定 额 编 号				12-256	12-257	12-258	12-259	12-260	12-261
项 目				圆形构件加铁箍		方形构件加铁箍		构件加拉接扁铁	
				规格（cm）					
				0.5×5					
				剔槽加铁箍	明加铁箍	剔槽加铁箍	明加铁箍	剔槽加扁铁	明加扁铁
基 价（元）				158.32	130.42	165.62	144.54	148.34	122.15
其 中	人 工 费（元）			106.80	78.90	113.93	92.85	99.82	73.63
	材 料 费（元）			48.52	48.52	48.69	48.69	48.52	48.52
	机 械 费（元）			3.00	3.00	3.00	3.00	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量					
人 工	三类人工	工日	155.00	0.689	0.509	0.735	0.599	0.644	0.475
材	镀锌铁件	kg	4.33	10.050	10.050	10.090	10.090	10.050	10.050
料	其他材料费	元	1.00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
机 械	其他机械费	元	1.00	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-

注：铁箍消耗量是按所标规格尺寸编制的，设计规格、主材与定额不同时，主材按实换算，其余不变。

工作内容：采购、运输、制作、固定、安装。

计量单位：见表

定 额 编 号				12-262	12-263
项 目				铁扒钉	风铃安装
计 量 单 位				10kg	10只
基 价（元）				183.29	664.94
其 中	人 工 费（元）			136.56	525.45
	材 料 费（元）			44.73	134.49
	机 械 费（元）			2.00	5.00
名 称		单位	单价	消 耗 量	
人 工	三类人工	工日	155.00	0.881	3.390
材	镀锌铁件	kg	4.33	10.100	28.750
料	其他材料费	元	1.00	1.000	10.000
机 械	其他机械费	元	1.00	2.000	5.000

注：1. 铁扒钉主材是由铁编制的，设计主材与定额不同时，主材按实换算，其余不变。

2. 风铃安装主材是按2.5kg/只编制的，每层檐高按3.6米编制的，设计要求超出定额编制时，基价按比例换算。

九、 古式木门窗、槛、框、门窗配件

工作内容：制作：窗扇、窗门、伸入部分刷水柏油。

计量单位：10m²

定 额 编 号				12-264	12-265	12-266	12-267
项 目				古式木长窗扇（榻扇）			
				宫式	葵式	万字式	乱纹式
				制作			
基 价（元）				8510.15	10150.05	11487.85	13665.22
其 中	人 工 费（元）			7423.11	9063.01	10400.81	12429.14
	材 料 费（元）			1076.52	1076.52	1076.52	1224.09
	机 械 费（元）			10.52	10.52	10.52	11.99
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	47.891	58.471	67.102	80.188
材 料	杉板枋材	m ³	1885.00	0.569	0.569	0.569	0.647
	圆钉	kg	9.50	0.010	0.010	0.010	0.010
	其他材料费	元	1.00	3.860	3.860	3.860	4.400
机	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	0.312	0.312	0.312	0.356
械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	0.102	0.102	0.102	0.116

注：1. 如做固定窗无框者，每10m²窗扇面积增加杉枋材0.166m³，其他不变；
2. 窗扇边挺毛料规格5.5cm×7.5cm。

工作内容：制作：窗扇、窗门、伸入部分刷水柏油。

计量单位：10m²

定 额 编 号				12-268	12-269	12-270	12-271
项 目				古式短窗扇（槛窗）			
				宫式	葵式	万字式	乱纹式
				制作			
基 价（元）				8990.42	10802.97	12184.81	14709.79
其 中	人 工 费（元）			8113.48	9926.05	11307.87	13637.52
	材 料 费（元）			868.43	868.41	868.43	1061.85
	机 械 费（元）			8.51	8.51	8.51	10.42
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	52.345	64.039	72.954	87.984
材 料	杉板枋材	m ³	1885.00	0.459	0.459	0.459	0.562
	圆钉	kg	9.50	0.010	0.010	0.010	0.010
	其他材料费	元	1.00	3.120	3.100	3.120	2.380
机	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	0.252	0.252	0.252	0.309
械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	0.083	0.083	0.083	0.101

注：1. 如做固定窗无框者，每10m²窗扇面积增加杉枋材0.166m³，其他不变；
2. 窗扇边挺毛料规格5.5cm×7.5cm。

工作内容：制作：窗扇、窗门，伸入部分刷水柏油。

计量单位：10m²

定 额 编 号				12-272	12-273	12-274	12-275	12-276	12-277		
项 目				仿古式短窗扇（槛窗）			仿古直棂窗	仿古板窗厚 2cm以内	仿古板窗厚 3cm以内		
				各方槓式	六八角槓子	满天星	制作				
				制作							
基 价（元）				7927.89	8408.34	9219.16	5127.12	3322.37	4105.18		
其 中	人 工 费（元）			7297.40	7768.29	8537.09	4425.56	2655.31	3117.67		
	材 料 费（元）			624.39	633.85	675.46	694.39	661.97	982.42		
	机 械 费（元）			6.10	6.20	6.61	7.17	5.09	5.09		
名 称			单位	单价	消 耗 量						
人 工	三类人工			工日	155.00	47.080	50.118	55.078	28.552	17.131	20.114
材 料	杉板枋材			m³	1885.00	0.330	0.335	0.357	0.367	0.350	0.520
	圆钉			kg	9.50	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010
	其他材料费			元	1.00	2.240	2.280	2.420	2.500	2.120	2.120
机 械	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）			台班	23.66	0.181	0.184	0.196	0.212	0.150	0.150
	木工圆锯机 直径 500（mm）			台班	30.75	0.059	0.060	0.064	0.070	0.050	0.050

注：窗扇毛料规格，边挺5cm×7cm，如与设计规格不同时，边挺方料进行换算，其他不变。

工作内容：制作：窗扇、窗门，伸入部分刷水柏油。

计量单位：10m²

定 额 编 号				12-278	12-279	12-280	12-281
项 目				多角、圆形短窗扇			
				宫式	葵式	万字式	乱纹式
				制作			
基 价（元）				10456.62	12614.53	14254.58	17306.88
其 中	人 工 费（元）			9753.38	11911.29	13551.34	16313.29
	材 料 费（元）			696.37	696.37	696.37	983.93
	机 械 费（元）			6.87	6.87	6.87	9.66
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	62.925	76.847	87.428	105.247
材 料	杉板枋材	m ³	1885.00	0.368	0.368	0.368	0.520
	圆钉	kg	9.50	0.020	0.020	0.020	0.020
	其他材料费	元	1.00	2.500	2.500	2.500	3.540
机	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	0.202	0.202	0.202	0.286
械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	0.068	0.068	0.068	0.094

注：1. 窗扇毛料规格，边挺5.5cm×7.5cm，如与设计规格不同时，边挺方料进行换算，其他不变。

2. 如做固定窗无框者，每10m²窗扇面积增加杉枋材0.166m³，其他不变。

工作内容：制作：格扇、边抹、裙板、绦环板。

计量单位：10m²

定 额 编 号				12-282	12-283	12-284
项 目				外檐格扇	内檐格扇	槛窗
				不含芯屉		
				制作		
基 价（元）				2121.27	2082.81	1805.72
其 中	人 工 费（元）			1283.87	1348.66	1014.17
	材 料 费（元）			837.40	734.15	791.55
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	8.283	8.701	6.543
材 料	杉板枋材	m ³	1885.00	0.420	0.370	0.410
	乳胶漆	kg	18.00	2.500	2.000	1.000
	其他材料费	元	1.00	0.700	0.700	0.700

工作内容：1. 制作：格扇、边抹、裙板、绦环板；
2. 安装：格扇、木销、配五金、玻璃及嵌油灰。

计量单位：10m²

定 额 编 号				12-285	12-286	12-287	12-288	12-289
项 目				外檐隔扇槛窗方格心屉			内檐隔扇方格心屉	外檐隔扇槛窗方格心屉
				单面	双窗夹玻	一玻一纱	单面	双面夹玻
				制作、安装				
基 价（元）				3328.52	5054.44	4482.84	3138.29	4691.89
其 中	人 工 费（元）			2805.19	4207.79	3646.84	2664.92	3927.24
	材 料 费（元）			523.33	846.65	836.00	473.37	764.65
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	18.098	27.147	23.528	17.193	25.337
材 料	杉板枋材	m ³	1885.00	0.268	0.428	0.327	0.242	0.385
	其他材料费	元	1.00	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700
	乳胶漆	kg	18.00	0.600	1.000	0.800	0.600	1.000
	圆钉	kg	9.50	0.700	0.700	1.000	0.600	0.600
	铁纱	m ²	15.00	-	-	12.000	-	-
	五金费	元	1.00	-	-	15.000	-	-
	自制小五金	kg	12.10	-	1.200	-	-	1.200

工作内容：1. 制作：心屉、边抹；
2. 配五金、玻璃及嵌油灰。

计量单位：10m²

定 额 编 号				12-290	12-291	12-292	12-293	12-294
项 目				外檐灯笼锦心屉			内檐灯笼锦心屉	
				单面	双窗夹玻	一玻一纱	单面	双面夹玻
				制作、安装				
基 价（元）				2857.76	4332.43	4068.47	3588.63	3579.20
其 中	人 工 费（元）			2524.64	3787.12	3366.14	3286.62	3085.74
	材 料 费（元）			333.12	545.31	702.33	302.01	493.46
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	16.288	24.433	21.717	21.204	19.908
材 料	杉板枋材	m ³	1885.00	0.169	0.271	0.258	0.153	0.244
	乳胶漆	kg	18.00	0.400	0.700	0.600	0.400	0.700
	圆钉	kg	9.50	0.700	0.700	1.000	0.600	0.600
	铁纱	m ²	15.00	-	-	12.000	-	-
	五金费	元	1.00	-	-	15.000	-	-
	自制小五金	kg	12.10	-	1.200	-	-	1.200
	其他材料费	元	1.00	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700

工作内容：1. 制作：心屉、边抹；
2. 心屉校正、固定、玻璃及嵌油灰。

计量单位：10m²

定 额 编 号				12-295	12-296	12-297	12-298	12-299
项 目				外檐龟背锦心屉			内檐龟背锦心屉	
				单面	双窗夹玻	一玻一纱	单面	双面夹玻
				制作、安装				
基 价（元）				4734.81	7165.78	5889.12	4404.30	6664.83
其 中	人 工 费（元）			4207.79	6311.76	5049.44	3927.24	5890.93
	材 料 费（元）			527.02	854.02	839.68	477.06	773.90
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	27.147	40.721	32.577	25.337	38.006
材 料	杉板枋材	m³	1885.00	0.269	0.430	0.328	0.243	0.388
	乳胶漆	kg	18.00	0.700	1.200	0.900	0.700	1.200
	圆钉	kg	9.50	0.700	0.700	1.000	0.600	0.600
	铁纱	m²	15.00	-	-	12.000	-	-
	五金费	元	1.00	-	-	15.000	-	-
	自制小五金	kg	12.10	-	1.200	-	-	1.200
	其他材料费	元	1.00	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700

工作内容：制作：心屉、边抹。

计量单位：10m²

定 额 编 号				12-300	12-301	12-302	12-303
项 目				无心屉 摘窗扇	玻璃心屉 摘窗扇	方格心屉 支摘窗扇	灯笼锦心屉 支摘窗扇
				制作			
基 价（元）				1574.53	3099.58	3525.19	3666.25
其 中	人 工 费（元）			1122.05	2524.64	2805.19	3085.74
	材 料 费（元）			452.48	574.94	720.00	580.51
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	7.239	16.288	18.098	19.908
材 料	杉板枋材	m ³	1885.00	0.228	0.291	0.367	0.293
	乳胶漆	kg	18.00	0.800	0.900	1.000	1.000
	圆钉	kg	9.50	0.800	1.000	1.000	1.000
	其他材料费	元	1.00	0.700	0.700	0.700	0.700

工作内容：安装：心屉、木销、配五金、玻璃及嵌油灰。

计量单位：10m²

定 额 编 号				12-304	12-305	12-306	12-307	12-308	12-309
项 目				外檐榻格窗			内檐榻窗		
				转轴铰接	合页铰接	圆钉固定	转轴铰接	合页铰接	销子固定
				安 装					
基 价（元）				1746.86	230.71	156.52	1490.70	263.11	203.53
其 中	人 工 费（元）			1294.72	204.91	150.97	1165.29	237.31	183.37
	材 料 费（元）			452.14	25.80	5.55	325.41	25.80	20.16
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量					
人 工	三类人工	工日	155.00	8.353	1.322	0.974	7.518	1.531	1.183
材 料	杉板枋材	m ³	1885.00	0.200	-	-	0.170	-	-
	木螺丝 M4.5×50	百个	5.20	1.200	-	-	0.800	-	-
	五金费	元	1.00	-	25.000	-	-	25.000	-
	圆钉	kg	9.50	0.300	-	0.500	-	-	-
	自制小五金	kg	12.10	4.500	-	-	-	-	1.600
	乳胶漆	kg	18.00	0.600	-	-	-	-	-
	其他材料费	元	1.00	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800

工作内容：安装：心屉、木销、配五金、玻璃及嵌油灰。

计量单位：10m²

定 额 编 号				12-310	12-311	12-312	12-313	12-314	12-315
项 目				槛窗扇			支摘窗扇		
				转轴铰接	合页铰接	圆钉固定	合页铰接	销子固定	圆钉固定
				安 装					
基 价（元）				1830.73	284.65	179.17	364.43	220.43	190.82
其 中	人 工 费（元）			1294.72	258.85	172.67	280.55	194.22	183.37
	材 料 费（元）			536.01	25.80	6.50	83.88	26.21	7.45
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量					
人 工	三类人工	工日	155.00	8.353	1.670	1.114	1.810	1.253	1.183
材 料	杉板枋材	m ³	1885.00	0.230	-	-	-	-	-
	木螺丝 M4.5×50	百个	5.20	1.800	-	-	-	-	-
	五金费	元	1.00	-	25.000	-	25.000	-	-
	圆钉	kg	9.50	0.300	-	0.600	-	-	0.700
	自制小五金	kg	12.10	6.500	-	-	4.800	2.100	-
	乳胶漆	kg	18.00	0.600	-	-	-	-	-
	其他材料费	元	1.00	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800

工作内容：1. 制作：选料、贴脸、梃条、仔屉；
2. 安装：窗扇校正、固定。

计量单位：10扇

定 额 编 号				12-316	12-317	12-318	12-319	12-320	12-321
项 目				直折线型边框什锦窗					
				桶座（洞口面积在）			贴梃条仔屉（洞口面积在）		
				（m ² ）					
				0.5以内	0.8以内	0.8以上	0.5以内	0.8以内	0.8以外
基 价（元）				1084.49	1400.15	1911.18	732.80	943.25	1311.43
其 中	人 工 费（元）			593.34	732.38	1010.14	606.83	757.95	1047.96
	材 料 费（元）			491.15	667.77	901.04	125.97	185.30	263.47
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量					
人 工	三类人工	工日	155.00	3.828	4.725	6.517	3.915	4.890	6.761
材 料	杉板枋材	m ³	1885.00	0.250	0.340	0.460	0.060	0.090	0.130
	乳胶漆	kg	18.00	0.500	0.600	0.700	0.500	0.600	0.700
	圆钉	kg	9.50	1.000	1.500	2.000	0.400	0.500	0.600
	水柏油	kg	0.51	2.500	3.100	4.000	-	-	-
	其他材料费	元	1.00	0.120	0.240	0.300	0.070	0.100	0.120

工作内容：1. 制作：选料、贴脸、棧条、仔屨；
2. 安装：窗扇校正、固定。

计量单位：10扇

定 额 编 号				12-322	12-323	12-324	12-325	12-326	12-327
项 目				直折线型边框什锦窗					
				无棹条仔屨（洞口面积在）			带棹条仔屨（洞口面积在）		
				(m²)					
				0.5以内	0.8以内	0.8以上	0.5以内	0.8以内	0.8m²以外
基 价（元）				611.53	759.98	1071.67	2442.08	2927.26	3717.34
其 中	人 工 费（元）			542.04	668.83	921.17	2272.61	2675.77	3346.14
	材 料 费（元）			69.49	91.15	150.50	169.47	251.49	371.20
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量					
人 工	三类人工	工日	155.00	3.497	4.315	5.943	14.662	17.263	21.588
材 料	杉板枋材	m³	1885.00	0.030	0.040	0.070	0.080	0.120	0.180
	乳胶漆	kg	18.00	0.500	0.600	0.700	0.500	0.600	0.700
	圆钉	kg	9.50	0.400	0.500	0.600	1.000	1.500	2.000
	其他材料费	元	1.00	0.140	0.200	0.250	0.170	0.240	0.300

工作内容：1. 制作：选料、贴脸、梃条、仔屉；
2. 安装：窗扇校正、固定。

计量单位：10扇

定 额 编 号				12-328	12-329	12-330	12-331	12-332	12-333
项 目				曲折线型边框什锦窗					
				桶座（洞口面积在）			贴梃条仔屉（洞口面积在）		
				（m ² ）					
				0.5以内	0.8以内	0.8以上	0.5以内	0.8以内	0.8以上
基 价（元）				3272.71	3750.63	4569.19	1100.16	1430.53	1941.16
其 中	人 工 费（元）			2675.77	2953.53	3370.17	859.17	1073.53	1426.93
	材 料 费（元）			596.94	797.10	1199.02	240.99	357.00	514.23
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量					
人 工	三类人工	工日	155.00	17.263	19.055	21.743	5.543	6.926	9.206
材 料	杉板枋材	m ³	1885.00	0.300	0.400	0.600	0.120	0.180	0.260
	乳胶漆	kg	18.00	0.600	0.700	1.000	0.600	0.700	1.000
	圆钉	kg	9.50	2.000	3.000	5.000	0.400	0.500	0.600
	水柏油	kg	0.51	2.500	3.100	4.000	-	-	-
	其他材料费	元	1.00	0.360	0.420	0.480	0.190	0.350	0.430

工作内容：1. 制作：选料、贴脸、棧条、仔屨；
2. 安装：窗扇校正、固定。

计量单位：10扇

定 额 编 号				12-334	12-335	12-336	12-337	12-338	12-339
项 目				曲折线型边框什锦窗					
				无棹条（洞口面积在）			带棹条仔屨（洞口面积在）		
				(m²)					
				0.5以内	0.8以内	0.8以上	0.5以内	0.8以内	0.8以上
基 价（元）				921.81	1132.14	1520.60	3195.48	3684.06	4485.30
其 中	人 工 费（元）			795.77	946.74	1238.14	2967.01	3370.17	4039.30
	材 料 费（元）			126.04	185.40	282.46	228.47	313.89	446.00
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量					
人 工	三类人工	工日	155.00	5.134	6.108	7.988	19.142	21.743	26.060
材 料	杉板枋材	m³	1885.00	0.060	0.090	0.140	0.100	0.140	0.200
	乳胶漆	kg	18.00	0.500	0.600	0.700	2.000	2.500	3.500
	圆钉	kg	9.50	0.400	0.500	0.600	0.400	0.500	0.600
	其他材料费	元	1.00	0.140	0.200	0.260	0.170	0.240	0.300

工作内容：制作：窗扇、窗门。

计量单位：10m²

定 额 编 号				12-340	12-341	12-342	12-343	12-344
项 目				古式纱窗扇		仿古式长窗扇		
				普通镶边	押角乱纹嵌玻璃	各方槟式	六八角槟子	满天星
				制作				
基 价（元）				5106.65	12682.69	4189.82	6111.30	7765.91
其 中	人 工 费（元）			4237.24	11866.80	3295.61	5178.86	6826.67
	材 料 费（元）			860.97	807.99	885.55	923.39	930.95
	机 械 费（元）			8.44	7.90	8.66	9.05	8.29
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人	三类人工	工日	155.00	27.337	76.560	21.262	33.412	44.043
材 料	杉板枋材	m ³	1885.00	0.455	0.427	0.468	0.488	0.492
	圆钉	kg	9.50	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020
	其他材料费	元	1.00	3.100	2.900	3.180	3.320	3.340
机	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	0.250	0.234	0.257	0.268	0.236
械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	0.082	0.077	0.084	0.088	0.088

注：1. 窗扇毛料规格，边挺5cm×7cm，如与设计规格不同时，边挺枋料进行换算，其他不变；
2. 如做固定窗无框者，每10m²窗扇面积增加杉枋材0.166m³，其他不变；
3. 定额子目：12-340窗毛料规格，边挺4.5cm×6.5cm，与设计规格不同时，边挺枋料进行换算，其他不变。

工作内容：安装：窗扇、窗框、窗槛、抱梃、摇梗、榫子、窗装配五金、玻璃及嵌油灰。

计量单位：10m²

定 额 编 号				12-345	12-346	12-347	12-348
项 目				长窗框扇		短窗框扇	
				包 括 摇梗榫子	不 包 括 摇梗榫子	包 括 摇梗榫子	不 包 括 摇梗榫子
				安 装			
基 价（元）				1287.55	692.77	1227.01	662.17
其 中	人 工 费（元）			1173.20	586.52	1075.70	516.77
	材 料 费（元）			114.35	106.25	151.31	145.40
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	7.569	3.784	6.940	3.334
材 料	圆钉	kg	9.50	1.350	0.500	0.870	0.250
	平板玻璃 83	m ²	18.00	5.620	5.620	7.920	7.920
	其他材料费	元	1.00	0.360	0.340	0.480	0.460

注：门窗框扇安装工程量按窗扇面积计算。

工作内容：制作：窗框、摇梗、榑子。

计量单位：10m

定 额 编 号				12-349	12-350	12-351	12-352
项 目				长窗框制作		短窗框制作	
				包 括 摇梗榑子	不 包 括 摇梗榑子	包 括 摇梗榑子	不 包 括 摇梗榑子
基 价（元）				953.25	750.42	813.03	538.92
其 中	人 工 费（元）			552.58	414.78	502.20	275.75
	材 料 费（元）			396.76	332.36	307.81	260.60
	机 械 费（元）			3.91	3.28	3.02	2.57
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	3.565	2.676	3.240	1.779
材	杉板枋材	m ³	1885.00	0.210	0.176	0.163	0.138
料	其他材料费	元	1.00	0.910	0.600	0.550	0.470
机	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	0.116	0.097	0.090	0.076
械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	0.038	0.032	0.029	0.025

注：窗框毛料规格上下坎11.5cm×11.5cm，抱坎9.5cm×10.5cm，以用下连榑为准，如用上下连榑者，每10m增加榑子枋材0.009m³，如全部用短榑者，每10m扣除榑子枋材0.006m³。

工作内容：1.制作：选料、挖锯成型、企雕边线；
2. 安装：吊线、定位、钉护口条。

计量单位：10m

定 额 编 号				12-353	12-354	12-355	12-356
项 目				上槛、中槛、下槛、风槛、抱框、间框、腰枋			
				厚度（cm）			
				7以内	8以内	9以内	10以内
基 价（元）				529.86	618.75	734.80	861.39
其 中	人 工 费（元）			226.61	258.85	280.55	312.79
	材 料 费（元）			303.25	359.90	454.25	548.60
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	1.462	1.670	1.810	2.018
材 料	杉板枋材	m³	1885.00	0.160	0.190	0.240	0.290
	圆钉	kg	9.50	0.100	0.100	0.100	0.100
	其他材料费	元	1.00	0.700	0.800	0.900	1.000

工作内容: 1.制作: 选料、挖锯成型、企雕边线;
2. 安装: 吊线、定位、钉护口条。

计量单位: 10m

定 额 编 号				12-357	12-358	12-359	12-360
项 目				上槛、中槛、下槛、风槛、抱框、间框、腰枋			
				厚度 (cm)			
				11以内	12以内	14以内	16以内
基 价 (元)				996.29	1160.58	1498.56	1874.75
其 中	人 工 费 (元)			334.49	366.73	403.31	440.20
	材 料 费 (元)			661.80	793.85	1095.25	1434.55
	机 械 费 (元)			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	2.158	2.366	2.602	2.840
材 料	杉板枋材	m ³	1885.00	0.350	0.420	0.580	0.760
	其他材料费	元	1.00	1.100	1.200	1.000	1.000
	圆钉	kg	9.50	0.100	0.100	0.100	0.100

工作内容：1.制作：选料、挖锯成型、企雕边线；
2. 安装：吊线、定位、钉护口条。

计量单位：10m

定 额 编 号				12-361	12-362	12-363	12-364
项 目				门 枕			
				厚度（cm）			
				7以内	8以内	9以内	10以内
基 价（元）				1685.55	1806.84	1965.98	2125.12
其 中	人 工 费（元）			1381.05	1445.69	1510.48	1575.27
	材 料 费（元）			304.50	361.15	455.50	549.85
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	8.910	9.327	9.745	10.163
材 料	杉板枋材	m³	1885.00	0.160	0.190	0.240	0.290
	其他材料费	元	1.00	1.000	1.100	1.200	1.300
	圆钉	kg	9.50	0.200	0.200	0.200	0.200

工作内容：1.制作：选料、挖锯成型、企雕边线；
2. 安装：吊线、定位、钉护口条。

计量单位：10m

定 额 编 号				12-365	12-366	12-367
项 目				门 枕		
				厚度（cm）		
				11以内	12以内	每增加1
计 量 单 位				10m	10m	10m
基 价（元）				2313.80	2521.34	188.59
其 中	人 工 费（元）			1650.75	1726.24	75.49
	材 料 费（元）			663.05	795.10	113.10
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人 工	三类人工	工日	155.00	10.650	11.137	0.487
材 料	杉板枋材	m³	1885.00	0.350	0.420	0.060
	圆钉	kg	9.50	0.200	0.200	-
	其他材料费	元	1.00	1.400	1.500	-

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断料、鑿剥、刨光、起线；
2. 安装：安装、校正、固定。

计量单位：10套

定 额 编 号				12-368	12-369	
项 目				帘 架		
				大框	荷叶墩荷花栓斗	
				制作、安装		
基 价（元）				514.91	2800.35	
其 中	人 工 费（元）			229.56	2495.97	
	材 料 费（元）			282.75	301.60	
	机 械 费（元）			2.60	2.78	
名 称			单位	单价	消 耗 量	
人 工	三类人工		工日	155.00	1.481	16.103
材 料	杉板枋材		m³	1885.00	0.150	0.160
机 械	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）		台班	23.66	0.075	0.080
	木工圆锯机 直径 500（mm）		台班	30.75	0.027	0.029

工作内容：1. 制作：选料、断料、刨光、门窗；
2. 安装：安装、校正、固定、将军刺、钉竹丝。

计量单位：10m²

定 额 编 号			12-370	12-371
项 目			将军门	
			制作	安装
计 量 单 位			见表	见表
基 价（元）			2748.09	1185.15
其 中	人 工 费（元）		1434.99	717.34
	材 料 费（元）		1300.48	463.90
	机 械 费（元）		12.62	3.91
名 称		单位	单价	消 耗 量
人 工	三类人工	工日	155.00	9.258 4.628
材 料	杉板枋材	m ³	1885.00	0.683 0.211
	圆钉	kg	9.50	0.880 -
	铁件	kg	4.30	- 15.000
	其他材料费	元	1.00	4.660 1.660
机	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	0.375 0.116
械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	0.122 0.038

注：1. 门扇毛料规格：将军门边挺9.5cm×15.5cm，门板厚3.5cm，榫子7cm×10.5cm，边墙板10.5cm×41.5cm，与设计规格不同时，枋材可进行换算；

工作内容：制作：门门、过墙板、伸入部分刷水柏油。

计量单位：10m²

定 额 编 号				12-372	12-373	12-374	12-375	12-376	12-377
项 目				实踏大门扇		撒带大门扇		攒边门	
				8cm厚以内	每增厚1cm	8cm厚以内	每增厚1cm	6cm厚以内	每增厚1cm
				制作					
基 价（元）				7405.74	425.83	4633.39	393.48	5084.24	368.75
其 中	人 工 费（元）			5259.77	159.34	2868.90	159.34	3825.25	159.34
	材 料 费（元）			2125.21	263.90	1747.41	231.90	1246.74	207.35
	机 械 费（元）			20.76	2.59	17.08	2.24	12.25	2.06
名 称		单位	单价	消 耗 量					
人	三类人工	工日	155.00	33.934	1.028	18.509	1.028	24.679	1.028
材 料	杉板枋材	m ³	1885.00	1.120	0.140	0.920	0.120	0.660	0.110
	圆钉	kg	9.50	1.000	-	1.000	0.600	-	-
	其他材料费	元	1.00	4.510	-	3.710	-	2.640	-
机 械	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	0.616	0.077	0.506	0.066	0.363	0.061
	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	0.201	0.025	0.166	0.022	0.119	0.020

工作内容：安装：门扇、摇梗、榹子、套筒踩钉、门钹。

计量单位：10m²

定 额 编 号				12-378	12-379	12-380
项 目				实踏大门	撒带大门扇	攒边大门
				安装		
基 价（元）				1385.14	833.50	1067.41
其 中	人 工 费（元）			1275.03	723.39	956.35
	材 料 费（元）			110.11	110.11	111.06
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	8.226	4.667	6.170
材 料	铁件	kg	4.30	25.000	25.000	25.000
	圆钉	kg	9.50	0.200	0.200	0.300
	其他材料费	元	1.00	0.710	0.710	0.710

工作内容：1. 制作：门扇、门框、抱梃、伸入部分刷水柏油；
2. 门扇、门框、门装配五金。

计量单位：见表

定 额 编 号				12-381	12-382	12-383	12-384	12-385	12-386
项 目				贡式槿子对子门		单拼屏门	单面敲框 档屏门	屏门框档	
				制作	安装	制作			安装
计 量 单 位				10m ²	10m ²	10m ²	10m ²	10m	10m ²
基 价（元）				2939.54	1128.76	3130.21	3624.56	930.99	991.21
其 中	人 工 费（元）			2087.23	717.34	2282.84	2869.98	587.14	978.36
	材 料 费（元）			844.08	407.66	839.22	747.26	340.52	12.85
	机 械 费（元）			8.23	3.76	8.15	7.32	3.33	-
名 称		单位	单价	消 耗 量					
人 工	三类人工	工日	155.00	13.466	4.628	14.728	18.516	3.788	6.312
材 料	杉板枋材	m ³	1885.00	0.444	0.205	0.441	0.395	0.180	-
	铁件	kg	4.30	0.940	4.590	1.130	-	-	-
	其他材料费	元	1.00	3.100	1.500	3.080	2.680	1.220	0.020
	圆钉	kg	9.50	-	-	-	-	-	1.350
机 械	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	0.244	0.112	0.242	0.217	0.099	-
	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	0.080	0.036	0.079	0.071	0.032	-

注：1. 贡式槿子对子门门板厚4cm，与设计不同时，枋材可进行换算；
2. 单面敲框档屏门边挺5cm×7cm，门板厚1.5cm，与设计不同时枋材可进行换算。

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断料、刨光、起线；
2. 安装：安装、校正、固定。

计量单位：10个

定 额 编 号				12-387	12-388	12-389	12-390	12-391	12-392
项 目				门钉（木）		门钉（铜）		门簪	
				3-5cm以内	5-8cm以内	3-5cm以内	5-8cm以上	15cm以内	25cm以内
				制作、安装					
基 价（元）				241.23	268.83	286.33	383.51	373.90	779.40
其 中	人 工 费（元）			227.70	241.65	271.56	359.14	145.70	189.88
	材 料 费（元）			11.80	25.30	12.74	22.34	226.20	584.35
	机 械 费（元）			1.73	1.88	2.03	2.03	2.00	5.17
名 称		单位	单价	消 耗 量					
人 工	三类人工	工日	155.00	1.469	1.559	1.752	2.317	0.940	1.225
材 料	杉小枋	m³	2700.00	0.004	0.009	-	-	-	-
	杉板枋材	m³	1885.00	-	-	-	-	0.120	0.310
	五金费	元	1.00	-	-	11.400	21.000	-	-
	其他材料费	元	1.00	1.000	1.000	1.340	1.340	-	-
机	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.155
械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	0.010	0.015	0.020	0.020	0.019	0.049

注：门钉、门簪设计的规格不在以上规格内的，按比例换算，其他不变。

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、锯槽；
2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：见表

定 额 编 号				12-393	12-394	12-395	12-396	12-397		
项 目				窗榻板		门头板余塞板		木门枕		
				厚度（cm）						制作、安装
				6	每增减1	2	每增减0.5			
				制作、安装						
计 量 单 位				10m²	10m²	10m²	10m²	m³		
基 价（元）				2211.18	287.70	1224.92	147.00	3637.70		
其 中	人 工 费（元）			798.72	78.43	572.42	31.93	1377.80		
	材 料 费（元）			1399.80	207.35	646.60	114.05	2243.15		
	机 械 费（元）			12.66	1.92	5.90	1.02	16.75		
名 称			单位	单价	消 耗 量					
人 工	三类人工			工日	155.00	5.153	0.506	3.693	0.206	8.889
材 料	杉板枋材			m³	1885.00	0.730	0.110	0.340	0.060	1.190
	圆钉			kg	9.50	2.500	-	0.600	0.100	-
机	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）			台班	23.66	0.365	0.055	0.170	0.030	0.500
械	木工圆锯机 直径 500（mm）			台班	30.75	0.131	0.020	0.061	0.010	0.160

工作内容：采购、运输、制作、固定、安装。

计量单位：见表

定 额 编 号				12-398	12-399	12-400	12-401
项 目				小门环	大门环	倒风勾	合页
				Φ4-Φ8cm以内	Φ10-Φ16cm以内	长12（cm）以内	长10（cm）以内
				制作、安装			
计 量 单 位				10副	10副	10副	10副
基 价（元）				178.95	635.40	125.03	470.70
其 中	人 工 费（元）			52.55	78.90	35.03	87.58
	材 料 费（元）			121.40	551.50	90.00	373.12
	机 械 费（元）			5.00	5.00	-	10.00
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	0.339	0.509	0.226	0.565
材 料	铜合页	副	11.80	-	-	-	10.010
	五金费	元	1.00	120.000	550.000	90.000	250.000
	其他材料费	元	1.00	1.400	1.500	-	5.000
机 械	其他机械费	元	1.00	5.000	5.000	-	10.000

注：1. 门窗配件定额是由铜编制的，设计主材与定额不同时，主材按实换算，其他不变。
2. 门窗配件设计的规格不在以上规格内的，按比例换算，其他不变。

十、 古式木栏杆、坐凳、雨达板

工作内容：1. 制作：抱挺、栏杆、栏杆扶手；
2. 安装：抱挺、装配铁件、栏杆、栏杆扶手。

计量单位：10m²

定 额 编 号				12-402	12-403	12-404	12-405	12-406	12-407
项 目				古式栏杆制作				直档栏杆	栏杆
				灯景式	葵式万川	葵式乱纹	车木	制作	安装
基 价（元）				10002.97	10890.21	12315.97	7234.51	4239.98	1068.97
其 中	人 工 费（元）			9227.93	10075.00	11016.63	6459.47	3073.96	776.40
	材 料 费（元）			764.81	804.46	1282.23	764.81	1151.15	288.77
	机 械 费（元）			10.23	10.75	17.11	10.23	14.87	3.80
名 称		单位	单价	消 耗 量					
人	三类人工	工日	155.00	59.535	65.000	71.075	41.674	19.832	5.009
材 料	杉板枋材	m ³	1885.00	0.405	0.426	0.679	0.405	0.610	0.151
	圆钉	kg	9.50	-	-	-	-	-	0.380
	其他材料费	元	1.00	1.380	1.450	2.310	1.380	1.300	0.520
机	木工压刨床 刨削宽度 单面600（mm）	台班	35.81	0.223	0.234	0.373	0.223	0.325	0.083
械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	0.073	0.077	0.122	0.073	0.105	0.027

注：灯景式栏杆、葵式万川、葵式乱纹栏杆边框分别为5cm×7cm、5.5cm×7cm、5.5cm×7.5cm，设计不同，枋材可换算，其他不变。

工作内容：1. 制作：选料、刨光、凿眼、锯榫、汇榫；
2. 安装：校正、固定。

计量单位：10m²

定 额 编 号				12-408	12-409	12-410	12-411
项 目				坐凳面		西洋瓶 坐凳楣子	直棂条 坐凳楣子
				厚度（cm）		制作、安装	
				5	每增1		
				制作、安装			
基 价（元）				2688.59	337.69	3483.36	3650.44
其 中	人 工 费（元）			1350.21	92.54	2219.45	2644.77
	材 料 费（元）			1338.38	245.15	1263.91	1005.67
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	8.711	0.597	14.319	17.063
材 料	杉板枋材	m³	1885.00	0.635	0.130	0.656	0.519
	乳胶漆	kg	18.00	7.200	-	1.000	1.000
	圆钉	kg	9.50	1.200	-	0.900	0.900
	其他材料费	元	1.00	0.400	0.100	0.800	0.800

工作内容：1. 雨达板：拼板、双面刨光、芯子制作安装；
2. 座槛：拼板、起线制作安装。

计量单位：10m²

定 额 编 号				12-412	12-413	
项 目				雨达板	座槛	
				制作、安装		
基 价（元）				1382.74	2539.51	
其 中	人 工 费（元）			917.45	1632.62	
	材 料 费（元）			459.76	896.10	
	机 械 费（元）			5.53	10.79	
名 称			单位	单价	消 耗 量	
人 工	三类人工		工日	155.00	5.919	10.533
材 料	杉板枋材		m³	1885.00	0.242	0.472
	圆钉		kg	9.50	0.290	-
	铁件		kg	4.30	-	1.110
	其他材料费		元	1.00	0.830	1.610
机	木工压刨床 刨削宽度 单面600（mm）		台班	35.81	0.121	0.236
械	木工圆锯机 直径 500（mm）		台班	30.75	0.039	0.076

十一、 鹅颈靠背、挂落（楣子）、飞罩

工作内容：1. 制作：扇、抱挺；

2. 安装：抱挺、装配铁件、拼板。

计量单位：10m

定 额 编 号				12-414	12-415	12-416	12-417	12-418
项 目				吴王靠制作				吴王靠
				坚芯式	宫万式	葵式	鹅颈靠背式	安 装
基 价（元）				5451.40	7983.61	8337.87	4819.52	321.36
其 中	人 工 费（元）			4943.42	7415.20	7650.49	2868.90	306.28
	材 料 费（元）			507.98	568.41	687.38	1950.62	15.08
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人	三类人工	工日	155.00	31.893	47.840	49.358	18.509	1.976
材 料	杉板枋材	m³	1885.00	0.269	0.301	0.364	1.020	-
	铁件	kg	4.30	-	-	-	3.400	3.500
	乳胶漆	kg	18.00	-	-	-	0.500	-
	圆钉	kg	9.50	-	-	-	0.400	-
	其他材料费	元	1.00	0.910	1.020	1.240	0.500	0.030

工作内容：1. 制作：扇、抱挺；
2. 安装：抱挺、装配铁件、拼板。

计量单位：10m

定 额 编 号				12-419	12-420	12-421	12-422
项 目				挂落（倒挂楣子）制作			安装
				五纹头、 宫万式	五纹头、宫 万式弯脚头	七纹头 嵌桔子	
基 价（元）				3764.78	4710.15	7287.80	442.77
其 中	人 工 费（元）			3570.27	4462.76	6885.57	441.44
	材 料 费（元）			194.51	247.39	402.23	1.33
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	23.034	28.792	44.423	2.848
材 料	杉板枋材	m³	1885.00	0.103	0.131	0.213	-
	圆钉	kg	9.50	-	-	-	0.140
	其他材料费	元	1.00	0.350	0.450	0.720	-

注：挂落无纹头或桔子的人工乘以系数0.7。

工作内容：1. 制作：边抹、心屉及白菜头、楣子腿、框以及外延伸入部分；
2. 安装：边抹，心屉吊线、校正，伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m²

定 额 编 号				12-423	12-424	12-425	12-426
项 目				挂落（倒挂楣子）			
				步步锦		灯笼锦	
				软槿	硬槿	软槿	硬槿
				制作、安装			
基 价（元）				4744.87	5079.03	3870.74	4209.17
其 中	人 工 费（元）			3776.89	4007.37	2955.54	3195.95
	材 料 费（元）			967.98	1071.66	915.20	1013.22
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	24.367	25.854	19.068	20.619
材 料	杉板枋材	m ³	1885.00	0.498	0.553	0.470	0.522
	乳胶漆	kg	18.00	1.000	1.000	1.000	1.000
	圆钉	kg	9.50	1.100	1.100	1.100	1.100
	其他材料费	元	1.00	0.800	0.800	0.800	0.800

工作内容：1. 制作：边抹、心屉及白菜头、楣子腿、框以及外延伸入部分；
2. 安装：边抹、心屉吊线、校正，伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m²

定 额 编 号				12-427	12-428	12-429	12-430
项 目				挂落（倒挂楣子）			
				盘肠锦		金钱如意	
				软槿	硬槿	软槿	硬槿
				制作、安装			
基 价（元）				2410.72	2578.80	7156.93	7485.44
其 中	人 工 费（元）			1442.74	1512.80	6121.26	6351.75
	材 料 费（元）			967.98	1066.00	1035.67	1133.69
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	9.308	9.760	39.492	40.979
材 料	杉板枋材	m ³	1885.00	0.498	0.550	0.532	0.584
	乳胶漆	kg	18.00	1.000	1.000	1.200	1.200
	圆钉	kg	9.50	1.100	1.100	1.100	1.100
	其他材料费	元	1.00	0.800	0.800	0.800	0.800

工作内容：1. 制作：边抹、心屉及白菜头、楣子腿、框以及外延伸入部分；
2. 安装：边抹、心屉吊线、校正，伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m²

定 额 编 号				12-431	12-432	12-433	12-434
项 目				挂落（倒挂楣子）			
				万字拐子		斜万字	
				软槿	硬槿	软槿	硬槿
				制作、安装			
基 价（元）				5832.58	6171.16	7617.86	7941.25
其 中	人 工 费（元）			4828.87	5069.43	6597.27	6822.64
	材 料 费（元）			1003.71	1101.73	1020.59	1118.61
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	31.154	32.706	42.563	44.017
材 料	杉板枋材	m ³	1885.00	0.516	0.568	0.524	0.576
	乳胶漆	kg	18.00	1.100	1.100	1.200	1.200
	圆钉	kg	9.50	1.100	1.100	1.100	1.100
	其他材料费	元	1.00	0.800	0.800	0.800	0.800

工作内容：1. 制作：边抹、心屉及白菜头、楣子腿、框以及外延伸入部分；
2. 安装：边抹、心屉吊线、校正，伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m²

定 额 编 号				12-435	12-436	12-437	12-438
项 目				挂落（倒挂楣子）			
				龟背锦		冰裂纹	
				软槿	硬槿	软槿	硬槿
				制作、安装			
基 价（元）				6313.59	6600.86	8396.81	8725.16
其 中	人 工 费（元）			5230.79	5420.04	7293.53	7523.86
	材 料 费（元）			1082.80	1180.82	1103.28	1201.30
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	33.747	34.968	47.055	48.541
材 料	杉板枋材	m ³	1885.00	0.557	0.609	0.565	0.617
	乳胶漆	kg	18.00	1.200	1.200	1.500	1.500
	圆钉	kg	9.50	1.100	1.100	1.100	1.100
	其他材料费	元	1.00	0.800	0.800	0.800	0.800

工作内容：1. 制作：扇、抱挺；
2. 安装：抱挺、装配铁件、拼板。

计量单位：10m

定 额 编 号				12-439	12-440	12-441	12-442	12-443
项 目				飞罩制作				飞罩安装
				宫万式	葵式	藤径	乱纹嵌桔子	
基 价（元）				3522.87	4135.27	4544.80	9268.02	577.83
其 中	人 工 费（元）			3264.15	3876.55	4284.20	8773.16	470.27
	材 料 费（元）			258.72	258.72	260.60	494.86	107.56
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人	三类人工	工日	155.00	21.059	25.010	27.640	56.601	3.034
材 料	杉板枋材	m³	1885.00	0.137	0.137	0.138	0.262	0.056
	其他材料费	元	1.00	0.470	0.470	0.470	0.890	0.190
	圆钉	kg	9.50	-	-	-	0.010	0.190

注：飞罩外框毛料规格5.5cm×7.5cm。

工作内容：1. 制作：扇、抱挺；
2. 安装：抱挺、装配铁件、拼板。

计量单位：10m

定 额 编 号				12-444	12-445	12-446	12-447	12-448	12-449
项 目				落地圆罩制作		落地方罩制作		落地圆罩	落地方罩
				宫葵式棱角				安装	
				海棠冰片梅子	嵌桔子	海棠冰片梅子	嵌桔子		
基 价（元）				9518.57	17418.80	8330.93	13455.75	768.62	587.56
其 中	人 工 费（元）			8874.53	16627.47	7956.93	13057.20	647.75	470.27
	材 料 费（元）			644.04	791.33	374.00	398.55	120.87	117.29
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量					
人 工	三类人工	工日	155.00	57.255	107.274	51.335	84.240	4.179	3.034
材 料	杉板枋材	m³	1885.00	0.341	0.419	0.198	0.211	0.063	0.061
	圆钉	kg	9.50	0.010	0.010	0.010	0.010	0.220	0.220
	其他材料费	元	1.00	1.160	1.420	0.670	0.720	0.020	0.210

注：1. 落地圆罩边挺毛料规格5.5cm×7.5cm；
2. 落地方罩边挺毛料规格5.5cm×7.5cm。

十二、 木地板、木楼梯、板间壁及天花

工作内容：清理基层、木龙骨、刷防腐油、铺设地板、打磨、净面。

计量单位：10m²

定 额 编 号				12-450	12-451	12-452	12-453	12-454
项 目				铺设木楞	平口木地板	企口木地板	楼板隔音棉铺设	楼板橡胶垫铺设
				制作、安装	铺在大木楞上		4cm厚内	0.5cm厚
基 价（元）				460.04	804.01	3173.47	356.76	486.87
其 中	人 工 费（元）			81.38	164.77	667.74	54.25	71.77
	材 料 费（元）			376.54	638.19	2503.92	302.51	415.10
	机 械 费（元）			2.12	1.05	1.81	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	0.525	1.063	4.308	0.350	0.463
材 料	杉木枋 50×60	m ³	2350.00	0.149	-	0.158	-	-
	长条实木地板	m ²	200.00	-	-	10.500	-	-
	岩棉板	m ²	30.10	-	-	-	10.050	-
	橡胶垫 60.8	m ²	41.00	-	-	-	-	10.100
	地板钉	kg	6.50	0.794	1.260	1.587	-	-
	镀锌铁丝 10#	kg	6.24	3.010	-	3.015	-	-
	防腐油	kg	1.48	1.526	-	1.200	-	-
	白回丝	kg	3.40	0.054	-	0.100	-	-
	杉平口地板	m ²	60.00	-	10.500	-	-	-
	其他材料费	元	1.00	-	-	1.370	-	1.000
机 械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	0.069	0.034	0.059	-	-

工作内容：木楼梯制作、安装楼梯踏步，踏脚板、楼梯平台楞板、楼梯伸入墙身部分刷防腐油。
板间壁制作、安装上下槛，支立墙筋、横支挡木，刷防腐油，镶板、钉胶合板、装配玻璃。 计量单位：10m²

定 额 编 号				12-455	12-456	12-457	12-458	12-459
项 目				木楼梯		板间壁		
				不带底板	带底板	镶板（单）	半截玻璃	全玻
基 价（元）				2276.56	2901.08	1431.53	1436.54	1538.18
其 中	人 工 费（元）			1394.69	1563.33	520.96	563.58	487.94
	材 料 费（元）			876.43	1330.37	909.37	872.01	1048.86
	机 械 费（元）			5.44	7.38	1.20	0.95	1.38
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人	三类人工	工日	155.00	8.998	10.086	3.361	3.636	3.148
材 料	松板枋材	m³	2700.00	-	-	0.224	0.195	0.281
	杉板枋材	m³	1885.00	0.440	0.679	0.157	0.057	-
	平板玻璃 65	m²	28.00	-	-	-	8.160	10.100
	铁件	kg	4.30	-	-	-	0.310	-
	圆钉	kg	9.50	4.790	5.100	0.480	0.180	0.340
	防腐油	kg	1.48	-	-	0.400	0.240	0.270
	脲醛树脂	kg	3.10	-	-	-	0.940	-
	其他材料费	元	1.00	1.520	2.000	3.470	3.270	3.730
机 械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	0.177	0.240	0.039	0.031	0.045

工作内容：截料、刨光、安装。

计量单位：10m²

定 额 编 号				12-460	12-461	12-462	12-463	12-464
项 目				井口天花（井口板规格：cm）				
				60×60以内	70×70以内	80×80以内	100×100以内	100×100以上
				制作、安装				
基 价（元）				3156.09	3512.03	3943.64	4722.80	5340.99
其 中	人 工 费（元）			1613.55	1685.78	1759.41	2111.26	2216.66
	材 料 费（元）			1529.32	1810.54	2165.37	2590.01	3099.55
	机 械 费（元）			13.22	15.71	18.86	21.53	24.78
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人	三类人工	工日	155.00	10.410	10.876	11.351	13.621	14.301
材 料	杉板枋材	m ³	1885.00	0.789	0.938	1.126	1.351	1.621
	圆钉	kg	9.50	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300
	铁件	kg	4.30	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	镀锌铁丝 16 [#]	kg	7.60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	其他材料费	元	1.00	2.030	2.390	2.840	3.350	3.940
机	木工平刨床 刨削宽度 500（mm）	台班	23.66	0.395	0.469	0.563	0.650	0.720
械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	0.126	0.150	0.180	0.200	0.252

十三、 匾额、楹联

工作内容：截料、刨光、安装。

计量单位：见表

定 额 编 号				12-465	12-466	12-467	12-468	12-469	12-470
项 目				匾 额			单匾托	平楹联	弧形楹联
				5cm厚	8cm厚	10cm厚	规格 (cm)	5cm厚以内	
				制作、安装			15*10*8	制作、安装	
计 量 单 位				m ²	m ²	m ²	只	m ²	m ²
基 价 (元)				675.51	1065.70	1330.77	118.07	644.05	1173.58
其 中	人 工 费 (元)			530.72	840.72	1050.90	98.12	499.26	963.33
	材 料 费 (元)			133.84	213.01	265.79	16.97	133.84	192.27
	机 械 费 (元)			10.95	11.97	14.08	2.98	10.95	17.98
名 称		单位	单价	消 耗 量					
人	三类人工	工日	155.00	3.424	5.424	6.780	0.633	3.221	6.215
材	杉板枋材	m ³	1885.00	0.071	0.113	0.141	0.009	0.071	0.102
机	木工平刨床 刨削宽度 500 (mm)	台班	23.66	0.320	0.350	0.400	0.100	0.320	0.500
械	木工圆锯机 直径 500 (mm)	台班	30.75	0.110	0.120	0.150	0.020	0.110	0.200

注：设计规格与定额不同时，杉板枋材料按比例换算，其他不变。

十四、 木材雕刻

工作内容：构图放样、雕刻、打磨。

计量单位：m²

定 额 编 号				12-471	12-472	12-473	12-474
项 目				圆雕、异面雕（A级木）			
				雕刻深度（1~3cm）			
				立体盘龙	立体人物	立体龙凤狮	立体动物、花草类
基 价（元）				3700.32	3546.14	3237.78	2775.24
其 中	人 工 费（元）			3556.32	3408.14	3111.78	2667.24
	材 料 费（元）			24.00	23.00	21.00	18.00
	机 械 费（元）			120.00	115.00	105.00	90.00
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	22.944	21.988	20.076	17.208
材	其他材料费	元	1.00	24.000	23.000	21.000	18.000
机	其他机械费	元	1.00	120.000	115.000	105.000	90.000

注：雕刻图案中有二种以上素材构成的，以构图中面积比例大的素材为准。

工作内容：构图放样、雕刻、打磨。

计量单位：m²

定 额 编 号				12-475	12-476	12-477	12-478
项 目				圆雕、异面雕（A级木）			
				雕刻深度（3~5cm）			
				立体盘龙	立体人物	立体龙凤狮	立体动物、花草类
基 价（元）				4885.61	4682.14	4274.89	3664.32
其 中	人 工 费（元）			4741.61	4544.14	4148.89	3556.32
	材 料 费（元）			24.00	23.00	21.00	18.00
	机 械 费（元）			120.00	115.00	105.00	90.00
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	30.591	29.317	26.767	22.944
材	其他材料费	元	1.00	24.000	23.000	21.000	18.000
机	其他机械费	元	1.00	120.000	115.000	105.000	90.000

注：雕刻图案中有二种以上素材构成的，以构图中面积比例大的素材为准。

工作内容：构图放样、雕刻、打磨。

计量单位：m²

定 额 编 号				12-479	12-480	12-481	12-482	12-483
项 目				浮雕（A级木）				
				雕刻深度0.5cm以内				
				人物	龙凤狮	花鸟	巨龙香草	祥云、线条
基 价（元）				2106.80	1863.75	1474.71	1037.07	842.63
其 中	人 工 费（元）			2028.80	1794.75	1420.11	998.67	811.43
	材 料 费（元）			13.00	11.50	9.10	6.40	5.20
	机 械 费（元）			65.00	57.50	45.50	32.00	26.00
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人	三类人工	工日	155.00	13.089	11.579	9.162	6.443	5.235
材	其他材料费	元	1.00	13.000	11.500	9.100	6.400	5.200
机	其他机械费	元	1.00	65.000	57.500	45.500	32.000	26.000

注：雕刻图案中有二种以上素材构成的，以构图中面积比例大的素材为准。

工作内容：构图放样、雕刻、打磨。

计量单位：m²

定 额 编 号				12-484	12-485	12-486	12-487	12-488
项 目				浮雕（A级木）				
				雕刻深度（0.5~1cm）				
				人物	龙凤狮	花鸟	巨龙香草	祥云、线条
基 价（元）				2783.06	2461.89	1948.08	1370.01	1113.26
其 中	人 工 费（元）			2705.06	2392.89	1893.48	1331.61	1082.06
	材 料 费（元）			13.00	11.50	9.10	6.40	5.20
	机 械 费（元）			65.00	57.50	45.50	32.00	26.00
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人	三类人工	工日	155.00	17.452	15.438	12.216	8.591	6.981
材	其他材料费	元	1.00	13.000	11.500	9.100	6.400	5.200
机	其他机械费	元	1.00	65.000	57.500	45.500	32.000	26.000

注：雕刻图案中有二种以上素材构成的，以构图中面积比例大的素材为准。

工作内容：构图放样、雕刻、打磨。

计量单位：m²

定 额 编 号				12-489	12-490	12-491	12-492	12-493
项 目				浮雕（A级木）				
				雕刻深度（1~2cm）				
				人物	龙凤狮	花鸟	巨龙香草	祥云
基 价（元）				3459.33	3060.19	2421.45	1703.10	1383.73
其 中	人 工 费（元）			3381.33	2991.19	2366.85	1664.70	1352.53
	材 料 费（元）			13.00	11.50	9.10	6.40	5.20
	机 械 费（元）			65.00	57.50	45.50	32.00	26.00
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人	三类人工	工日	155.00	21.815	19.298	15.270	10.740	8.726
材	其他材料费	元	1.00	13.000	11.500	9.100	6.400	5.200
机	其他机械费	元	1.00	65.000	57.500	45.500	32.000	26.000

注：雕刻图案中有二种以上素材构成的，以构图中面积比例大的素材为准。

工作内容：构图放样、雕刻、打磨。

计量单位：m²

定 额 编 号				12-494	12-495	12-496	12-497	12-498
项 目				漏雕（A级木）				
				雕刻深度（1~2cm）				
				人物	龙凤狮	花鸟	巨龙香草	祥云、线条
基 价（元）				2178.25	1923.83	1587.81	1099.27	912.08
其 中	人 工 费（元）			2114.05	1867.13	1541.01	1066.87	889.08
	材 料 费（元）			10.70	9.45	7.80	5.40	5.00
	机 械 费（元）			53.50	47.25	39.00	27.00	18.00
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人	三类人工	工日	155.00	13.639	12.046	9.942	6.883	5.736
材	其他材料费	元	1.00	10.700	9.450	7.800	5.400	5.000
机	其他机械费	元	1.00	53.500	47.250	39.000	27.000	18.000

注：雕刻图案中有二种以上素材构成的，以构图中面积比例大的素材为准。

工作内容：构图放样、雕刻、打磨。

计量单位：m²

定 额 编 号				12-499	12-500	12-501	12-502	12-503
项 目				阴刻雕（A级木）				
				雕刻深度1cm内	雕刻深度（1~2cm）	雕刻深度1cm内		
				人物	龙凤狮	花鸟	巨龙香草	祥云、线条
基 价（元）				2769.26	2449.59	2615.15	1364.01	1114.46
其 中	人 工 费（元）			2705.06	2392.89	2568.35	1331.61	1082.06
	材 料 费（元）			10.70	9.45	7.80	5.40	5.40
	机 械 费（元）			53.50	47.25	39.00	27.00	27.00
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人	三类人工	工日	155.00	17.452	15.438	16.570	8.591	6.981
材	其他材料费	元	1.00	10.700	9.450	7.800	5.400	5.400
机	其他机械费	元	1.00	53.500	47.250	39.000	27.000	27.000

注：雕刻图案中有二种以上素材构成的，以构图中面积比例大的素材为准。

工作内容：构图放样、雕刻、打磨。

计量单位：只

定 额 编 号				12-504	12-505	12-506	12-507	12-508	12-509
项 目				一般雀替雕刻		云、龙雀替雕刻		梁垫雕刻	
				雕刻深度1cm以内					
				长50cm以内	长75cm以内	长50cm以内	长75cm以内	长50cm以内	长75cm以内
基 价（元）				395.37	486.88	502.89	581.45	324.76	413.65
其 中	人 工 费（元）			353.87	437.88	455.39	525.45	297.76	376.65
	材 料 费（元）			6.50	9.00	9.50	11.00	5.00	7.00
	机 械 费（元）			35.00	40.00	38.00	45.00	22.00	30.00
名 称		单位	单价	消 耗 量					
人 工	三类人工	工日	155.00	2.283	2.825	2.938	3.390	1.921	2.430
材 料	其他材料费	元	1.00	6.500	9.000	9.500	11.000	5.000	7.000
机 械	其他机械费	元	1.00	35.000	40.000	38.000	45.000	22.000	30.000

注：雕刻图案中有二种以上素材构成的，以构图中面积比例大的素材为准。

工作内容：构图放样、雕刻、打磨。

计量单位：只

定 额 编 号				12-510	12-511	12-512	12-513
项 目				霸王拳雕刻		小木构件花草雕刻 (单面)	小木构件花草雕刻 (双面)
				雕刻深度1cm以内			
				高30cm以内	高30cm以上	0.1m²以内	
基 价 (元)				661.03	760.10	300.73	430.83
其 中	人 工 费 (元)			613.03	700.60	262.73	385.33
	材 料 费 (元)			8.00	9.50	6.00	7.50
	机 械 费 (元)			40.00	50.00	32.00	38.00
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	3.955	4.520	1.695	2.486
材	其他材料费	元	1.00	8.000	9.500	6.000	7.500
机	其他机械费	元	1.00	40.000	50.000	32.000	38.000

注：雕刻图案中有二种以上素材构成的，以构图中面积比例大的素材为准。

第十三章地面工程

说明

一、本章包括细墁地面、糙墁地面、细墁散水、糙墁散水、墁石子地等 5 节共 57 个子目。定额中砂浆的种类、配合比、施工厚度设计规定与定额不同，除定额另有规定者外，按设计规定调整。

二、铺墁地面的定额中已综合了掏柱顶卡口等因素,其中细墁地面及散水综合了砖件的砍磨、散水出(窝)角等;糙墁地面及散水综合了守缝、勾缝等作法,不得另行计算。

三、细墁、糙墁地面,不分室内、外均执行同一铺墁地面定额。

四、铺墁地面均不包括找平层及踢脚线。

五、方砖、城砖铺装项目的面层材料，定额按已完成刨面、刨边（缝）等铺装前各项加工的成品考虑。若要进行现场加工的，按相应定额子目计算。

六、细墁方砖中砂基层按 50 厚编制。

七、满铺卵石面的拼花是按单色卵石、粒径 4~6cm 编制的，设计分色或粒径不同时，应另行计算。水泥砂浆厚度按 2.5cm 编制。

八、铺卵石面层定额包括选、洗卵石和清扫、养护路面。

工程量计算规则

一、砖墁地面及散水(细墁、糙墁)等均按图示尺寸以面积计算。其中：

1. 室内地面不扣除礫石（柱顶石）、垛、柱、佛像底座、间壁墙、附墙烟囱以及面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的空洞等所占面积；室外地面应扣除 $>0.5\text{m}^2$ 的树池、花坛、台阶、坡道所占面积（不包括牙子所占面积）。
2. 散水应扣除树池、花坛、台阶、坡道所占面积（不包括牙子所占面积）。

二、铺卵石面层按图示尺寸以面积计算（不包括牙子所占面积）。不扣除砖、瓦条拼花所占面积，有方砖心的应扣除方砖心所占面积；扣除面积 $>0.5\text{m}^2$ 的树池、花坛等所占面积。

一、细墁地面

工作内容：选料、场内运输、放样、清理基层、铺砂、铺砖、修边、补磨、油灰加工、擦缝、净面、清理等。

计量单位：10m²

定 额 编 号				13-1	13-2	13-3	13-4
项 目				方 砖			
				300*300以内	400*400以内	500*500以内	500*500以上
				砂基层			
基 价（元）				699.25	2155.56	3388.34	6652.01
其 中	人 工 费（元）			568.08	541.08	537.17	500.45
	材 料 费（元）			131.17	1614.48	2851.17	6151.56
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	二类人工	工日	135.00	4.208	4.008	3.979	3.707
材 料	方砖300*300*35	百块	9.00	1.156	-	-	-
	方砖 400×400×50(成品)	百块	2306.00	-	0.650	-	-
	方砖 500×500×70	百块	6589.00	-	-	0.416	-
	大金砖 660×660×80	百块	25300.00	-	-	-	0.239
	黄砂 净砂	t	95.00	0.878	0.878	0.878	0.878
	熟桐油	kg	12.96	2.400	2.000	1.600	1.210
	细灰	kg	0.25	5.000	5.000	4.000	3.060
	其他材料费	元	1.00	5.000	5.000	5.000	5.000

注：方砖的规格不同时，材料进行换算。

工作内容：选料、场内运输、放样、清理基层、铺砂浆、铺砖、修边、补磨、油灰加工、擦缝、净面、清理等。

计量单位：10m²

定 额 编 号				13-5	13-6	13-7	13-8
项 目				方 砖			
				300*300以内	400*400以内	500*500以内	500*500以上
				砂浆基层			
基 价（元）				763.86	2217.07	3443.90	6707.57
其 中	人 工 费（元）			642.33	612.23	602.37	565.65
	材 料 费（元）			115.43	1598.74	2835.43	6135.82
	机 械 费（元）			6.10	6.10	6.10	6.10
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	二类人工	工日	135.00	4.758	4.535	4.462	4.190
材 料	方砖300*300*35	百块	9.00	1.156	-	-	-
	方砖 400×400×50(成品)	百块	2306.00	-	0.650	-	-
	方砖 500×500×70	百块	6589.00	-	-	0.416	-
	大金砖 660×660×80	百块	25300.00	-	-	-	0.239
	纯水泥浆	m ³	459.09	0.010	0.010	0.010	0.010
	水泥砂浆 1:2.5	m ³	210.26	0.300	0.300	0.300	0.300
	熟桐油	kg	12.96	2.400	2.000	1.600	1.210
	细灰	kg	0.25	5.000	5.000	4.000	3.060
	其他材料费	元	1.00	5.000	5.000	5.000	5.000
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200（L）	台班	156.31	0.039	0.039	0.039	0.039

注：方砖的规格不同时，材料进行换算。

工作内容：1.选料、场内运输、放样、清理基层、铺砂、铺砖、修边、补磨、油灰加工、擦缝、净面、清理等。
2.选料、场内运输、放样、清理基层、铺砂浆、铺砖、修边、补磨、油灰加工、擦缝、净面、清理等。 计量单位：10m²

定 额 编 号				13-9	13-10	13-11	13-12
项 目				大城砖	二样城砖	大城砖	二样城砖
				480×240×128	448×224×112	480×240×128	448×224×112
				砂基层		砂浆基层	
基 价（元）				1012.53	984.15	1095.50	1070.23
其 中	人 工 费（元）			855.50	823.77	948.11	919.49
	材 料 费（元）			157.03	160.38	141.29	144.64
	机 械 费（元）			-	-	6.10	6.10
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	二类人工	工日	135.00	6.337	6.102	7.023	6.811
材 料	二样城砖 448*224*112	百块	20.00	-	1.036	-	1.036
	大城砖480*240*128	百块	25.00	0.903	-	0.903	-
	黄砂 净砂	t	95.00	0.878	0.878	-	-
	水泥砂浆 1:2.5	m³	210.26	-	-	0.300	0.300
	纯水泥浆	m³	459.09	-	-	0.010	0.010
	熟桐油	kg	12.96	3.500	3.900	3.500	3.900
	细灰	kg	0.25	2.740	2.810	2.740	2.810
	其他材料费	元	1.00	5.000	5.000	5.000	5.000
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200（L）	台班	156.31	-	-	0.039	0.039

二、 糙 埭 地 面

工作内容：选料、场内运输、放样、清理基层、铺砂、铺砖、擦缝、净面、清理等。

计量单位：10m²

定 额 编 号				13-13	13-14	13-15	13-16
项 目				方 砖			
				300*300以内	400*400以内	500*500以内	500*500以上
				砂基层			
基 价（元）				346.67	1824.51	3046.78	6322.90
其 中	人 工 费（元）			247.86	237.20	217.35	187.79
	材 料 费（元）			98.81	1587.31	2829.43	6135.11
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	二类人工	工日	135.00	1.836	1.757	1.610	1.391
材 料	方砖 400×400×50(成品)	百块	2306.00	-	0.650	-	-
	方砖 500×500×70	百块	6589.00	-	-	0.416	-
	方砖300*300*35	百块	9.00	1.156	-	-	-
	大金砖 660×660×80	百块	25300.00	-	-	-	0.239
	黄砂 净砂	t	95.00	0.878	0.878	0.878	0.878
	细灰	kg	0.25	-	-	-	-
	其他材料费	元	1.00	5.000	5.000	5.000	5.000

工作内容：选料、场内运输、放样、清理基层、铺砂浆、铺砖、擦缝、净面、清理等。

计量单位：10m²

定 额 编 号				13-17	13-18	13-19	13-20
项 目				方 砖			
				300*300以内	400*400以内	500*500以内	500*500以上
				砂浆基层			
基 价（元）				411.28	1886.01	3102.35	6369.69
其 中	人 工 费（元）			322.11	308.34	282.56	244.22
	材 料 费（元）			83.07	1571.57	2813.69	6119.37
	机 械 费（元）			6.10	6.10	6.10	6.10
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	二类人工	工日	135.00	2.386	2.284	2.093	1.809
材 料	方砖300*300*35	百块	9.00	1.156	-	-	-
	方砖 400×400×50(成品)	百块	2306.00	-	0.650	-	-
	方砖 500×500×70	百块	6589.00	-	-	0.416	-
	大金砖 660×660×80	百块	25300.00	-	-	-	0.239
	纯水泥浆	m ³	459.09	0.010	0.010	0.010	0.010
	水泥砂浆 1:2.5	m ³	210.26	0.300	0.300	0.300	0.300
	黄砂 净砂	t	95.00	-	-	-	-
	熟桐油	kg	12.96	-	-	-	-
	细灰	kg	0.25	-	-	-	-
	其他材料费	元	1.00	5.000	5.000	5.000	5.000
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200（L）	台班	156.31	0.039	0.039	0.039	0.039

工作内容：放线、整修路槽、夯实、修平垫层、调浆、铺面层、嵌缝、清扫。

计量单位：10m²

定 额 编 号				13-21	13-22	13-23	13-24	13-25
项 目				大城砖	二样城砖	大城砖	二样城砖	黄道砖
				480×240×128	448×224×112	480×240×128	448×224×112	250×250×50
				砂基层		砂浆基层		
基 价（元）				419.74	428.00	502.70	514.08	380.50
其 中	人 工 费（元）			308.75	318.87	401.36	414.59	301.73
	材 料 费（元）			110.99	109.13	95.24	93.39	72.67
	机 械 费（元）			-	-	6.10	6.10	6.10
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人	二类人工	工日	135.00	2.287	2.362	2.973	3.071	2.235
材 料	黄道砖250*250*50	百块	—	-	-	-	-	(1.664)
	二样城砖 448*224*112	百块	20.00	-	1.036	-	1.036	-
	大城砖480*240*128	百块	25.00	0.903	-	0.903	-	-
	纯水泥浆	m ³	459.09	-	-	0.010	0.010	0.010
	水泥砂浆 1:2.5	m ³	210.26	-	-	0.300	0.300	0.300
	黄砂 净砂	t	95.00	0.878	0.878	-	-	-
	熟桐油	kg	12.96	-	-	-	-	-
	细灰	kg	0.25	-	-	-	-	-
	其他材料费	元	1.00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200（L）	台班	156.31	-	-	0.039	0.039	0.039

注：本定额用土青砖铺筑，如改用其他砖铺筑，用量换算，其他不变。

工作内容：放线、整修路槽、夯实、修平垫层、调浆、铺面层、嵌缝、清扫。

计量单位：10m²

定 额 编 号				13-26	13-27	13-28
项 目				砖席纹侧铺	砖侧铺	砖平铺
				土青砖		
				220*105*42		
				砂基层		
基 价（元）				2472.84	2309.73	973.10
其 中	人 工 费（元）			679.86	523.40	226.13
	材 料 费（元）			1792.98	1786.33	746.97
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	二类人工	工日	135.00	5.036	3.877	1.675
材 料	黄砂 净砂	t	95.00	0.700	0.630	0.750
	嵌草水泥砖 300×300×50	m ²	33.00	-	-	-
	土青砖 220×105×42	百块	150.00	11.500	11.500	4.500
	中蝴蝶瓦（盖） 180×180×13	百张	76.00	-	-	-
	水	m ³	4.40	-	-	-
	其他材料费	元	1.00	1.480	1.480	0.720

注：本定额用土青砖铺筑，如改用其他砖铺筑，用量换算，其他不变。

工作内容：放线、整修路槽、夯实、修平垫层、调浆、铺面层、嵌缝、清扫。

计量单位：10m²

定 额 编 号				13-29	13-30	13-31
项 目				砖席纹侧铺	砖侧铺	砖平铺
				土青砖		
				220*105*42		
				砂浆基层		
基 价（元）				2684.10	2480.65	1043.39
其 中	人 工 费（元）			883.85	680.40	293.90
	材 料 费（元）			1794.15	1794.15	743.39
	机 械 费（元）			6.10	6.10	6.10
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人 工	二类人工	工日	135.00	6.547	5.040	2.177
材 料	黄砂 净砂	t	95.00	-	-	-
	嵌草水泥砖 300×300×50	m ²	33.00	-	-	-
	土青砖 220×105×42	百块	150.00	11.500	11.500	4.500
	纯水泥浆	m ³	459.09	0.010	0.010	0.010
	水泥砂浆 1:2.5	m ³	210.26	0.300	0.300	0.300
	中蝴蝶瓦（盖） 180×180×13	百张	76.00	-	-	-
	水	m ³	4.40	-	-	-
	其他材料费	元	1.00	1.480	1.480	0.720
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200（L）	台班	156.31	0.039	0.039	0.039

注：本定额用土青砖铺筑，如改用其他砖铺筑，用量换算，其他不变。

三、细墁散水

工作内容：选料、场内运输、放样、清理基层、铺砂、铺砖、修边、补磨、油灰加工、擦缝、净面、清理等。

计量单位：10m²

定 额 编 号				13-32	13-33	13-34	13-35	13-36
项 目				方 砖			大 城 砖	二 样 城 砖
				300*300以内	400*400以内	500*500以内	480×240×128	448×224×112
				砂基层				
基 价（元）				688.83	2230.08	3733.35	998.36	972.31
其 中	人 工 费（元）			556.74	530.28	526.37	838.35	808.11
	材 料 费（元）			132.09	1699.80	3206.98	160.01	164.20
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人	二类人工	工日	135.00	4.124	3.928	3.899	6.210	5.986
材 料	方砖300*300*35	百块	9.00	1.258	-	-	-	-
	二样城砖 448*224*112	百块	20.00	-	-	-	-	1.227
	大城砖480*240*128	百块	25.00	-	-	-	1.022	-
	方砖 400×400×50(成品)	百块	2306.00	-	0.687	-	-	-
	方砖 500×500×70	百块	6589.00	-	-	0.470	-	-
	黄砂 净砂	t	95.00	0.878	0.878	0.878	0.878	0.878
	熟桐油	kg	12.96	2.400	2.000	1.600	3.500	3.900
	细灰	kg	0.25	5.000	5.000	4.000	2.740	2.810
	其他材料费	元	1.00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

工作内容：选料、场内运输、放样、清理基层、铺砂浆、铺砖、修边、补磨、油灰加工、擦缝、净面、清理等。

计量单位：10m²

定 额 编 号				13-37	13-38	13-39	13-40	13-41
项 目				方 砖			大城砖	二样城砖
				300*300以内	400*400以内	500*500以内	480×240×128	448×224×112
				砂浆基层				
基 价（元）				746.14	2284.43	3782.42	1072.14	1048.80
其 中	人 工 费（元）			623.70	594.27	585.09	921.78	894.24
	材 料 费（元）			116.34	1684.06	3191.23	144.26	148.46
	机 械 费（元）			6.10	6.10	6.10	6.10	6.10
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	二类人工	工日	135.00	4.620	4.402	4.334	6.828	6.624
材 料	方砖300*300*35	百块	9.00	1.258	-	-	-	-
	方砖 400×400×50(成品)	百块	2306.00	-	0.687	-	-	-
	方砖 500×500×70	百块	6589.00	-	-	0.470	-	-
	大城砖480*240*128	百块	25.00	-	-	-	1.022	-
	二样城砖 448*224*112	百块	20.00	-	-	-	-	1.227
	纯水泥浆	m ³	459.09	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010
	水泥砂浆 1:2.5	m ³	210.26	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300
	熟桐油	kg	12.96	2.400	2.000	1.600	3.500	3.900
	细灰	kg	0.25	5.000	5.000	4.000	2.740	2.810
	其他材料费	元	1.00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200（L）	台班	156.31	0.039	0.039	0.039	0.039	0.039

四、糙面散水

工作内容：选料、场内运输、放样、清理基层、铺砂、铺砖、擦缝、净面、清理等。

计量单位：10m²

定 额 编 号				13-42	13-43	13-44
项 目				方 砖		
				300*300以内	400*400以内	500*500以内
				砂基层		
基 价（元）				322.75	1886.07	3380.86
其 中	人 工 费（元）			223.02	213.44	195.62
	材 料 费（元）			99.73	1672.63	3185.24
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	二类人工	工日	135.00	1.652	1.581	1.449
材 料	方砖300*300*35	百块	9.00	1.258	-	-
	方砖 400×400×50(成品)	百块	2306.00	-	0.687	-
	方砖 500×500×70	百块	6589.00	-	-	0.470
	黄砂 净砂	t	95.00	0.878	0.878	0.878
	熟桐油	kg	12.96	-	-	-
	细灰	kg	0.25	-	-	-
	其他材料费	元	1.00	5.000	5.000	5.000

工作内容：选料、场内运输、放样、清理基层、铺砂浆、铺砖、擦缝、净面、清理等。

计量单位：10m²

定 额 编 号				13-45	13-46	13-47
项 目				方 砖		
				300*300以内	400*400以内	500*500以内
				砂浆基层		
基 价（元）				380.07	1940.55	3429.94
其 中	人 工 费（元）			289.98	277.56	254.34
	材 料 费（元）			83.99	1656.89	3169.50
	机 械 费（元）			6.10	6.10	6.10
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人 工	二类人工	工日	135.00	2.148	2.056	1.884
材 料	方砖300*300*35	百块	9.00	1.258	-	-
	方砖 400×400×50(成品)	百块	2306.00	-	0.687	-
	方砖 500×500×70	百块	6589.00	-	-	0.470
	纯水泥浆	m ³	459.09	0.010	0.010	0.010
	水泥砂浆 1:2.5	m ³	210.26	0.300	0.300	0.300
	熟桐油	kg	12.96	-	-	-
	细灰	kg	0.25	-	-	-
	其他材料费	元	1.00	5.000	5.000	5.000
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200（L）	台班	156.31	0.039	0.039	0.039

工作内容：1、选料、场内运输、放样、清理基层、铺砂、铺砖、擦缝、净面、清理等。
2、选料、场内运输、放样、清理基层、铺砂浆、铺砖、擦缝、净面、清理等。

计量单位：10m²

定 额 编 号				13-48	13-49	13-50	13-51
项 目				大城砖	二样城砖	大城砖	二样城砖
				480×240×128	448×224×112	480×240×128	448×224×112
				砂基层		砂浆基层	
基 价（元）				391.79	399.96	522.77	544.18
其 中	人 工 费（元）			277.83	287.01	361.26	373.14
	材 料 费（元）			113.96	112.95	155.41	164.94
	机 械 费（元）			-	-	6.10	6.10
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	二类人工	工日	135.00	2.058	2.126	2.676	2.764
材 料	黄砂 净砂	t	95.00	0.878	0.878	0.602	0.713
	大城砖480*240*128	百块	25.00	1.022	-	1.022	-
	二样城砖 448*224*112	百块	20.00	-	1.227	-	1.227
	纯水泥浆	m ³	459.09	-	-	0.010	0.010
	水泥砂浆 1:2.5	m ³	210.26	-	-	0.300	0.300
	熟桐油	kg	12.96	-	-	-	-
	细灰	kg	0.25	-	-	-	-
	其他材料费	元	1.00	5.000	5.000	5.000	5.000
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200（L）	台班	156.31	-	-	0.039	0.039

五、 卵石子地

工作内容：选料、场内运输、放样、清理基层、调制灰浆、石子筛选、清洗、摆石子、灌浆、清水冲刷、清理等。

计量单位：10m²

定 额 编 号				13-52	13-53	13-54	13-55
项 目				满铺卵石面	素色卵石面	满铺卵石面	散铺
				拼花	彩边素色	不拼花	
基 价（元）				977.13	677.16	637.02	230.20
其 中	人 工 费（元）			786.11	489.65	465.89	132.03
	材 料 费（元）			191.02	187.51	171.13	98.17
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	二类人工	工日	135.00	5.823	3.627	3.451	0.978
材 料	水泥砂浆 1:2.5	m ³	210.26	0.360	0.360	0.360	0.360
	园林用卵石 本色	t	128.00	0.550	0.580	0.720	0.150
	园林用卵石 分色	t	245.00	0.170	0.140	-	-
	其他材料费	元	1.00	1.080	1.080	1.080	1.080
	水	m ³	4.40	0.500	0.500	0.500	0.500
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200（L）	台班	156.31	-	-	-	-

注：卵石粒径规格与定额不同时，卵石用量可以换算

第十四章抹灰工程

说明

- 一、本章包括:墙面仿古抹灰、柱梁面仿古抹灰、其他仿古项目抹灰等 2 节共 16 个子目。
- 二、定额中砂浆的种类、配合比、施工厚度设计规定与定额不同,除定额另有规定者外,按设计规定调整。
- 三、弧形墙面抹灰按相应项目人工乘以系数 1.10,材料乘以系数 1.02。
- 四、其他零星项目抹灰是指山花象眼、穿插档、什锦窗侧壁、匾心、小红山及单块面积 $<3\text{m}^2$ 的廊心墙等处的抹灰。单块面积 $>3\text{m}^2$ 的廊心墙抹灰,应执行墙面定额。
- 五、须弥座、冰盘檐定额按不带花考虑。

工程量计算规则

- 一、抹灰工程量的计算,除本章别有规定者外,均以结构尺寸为准。
- 二、墙面抹灰
 1. 外墙抹灰面积,分抹灰种类按图示尺寸以面积计算;应扣除门窗洞口和空圈所占面积,不扣除柱门、什锦窗洞口及面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的孔洞所占面积;门、窗洞口及空圈的侧壁、顶面和垛的侧壁抹灰并入相应的墙面抹灰工程量内计算。外墙高度由室外设计地坪(有台明者由台明上皮;无台明而有散水者由散水上皮)算起。
 - (1)墙出檐者算至檐下皮;
 - (2)有檐口天棚者算至檐口天棚下皮;
 2. 内墙抹灰面积按主墙间净长乘高以面积计算;应扣除门窗洞口(门、窗框外围面积,下同)和空圈洞所占面积,不扣除柱门、踢脚线、挂镜线、装饰线、什锦窗洞口及面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的孔洞和墙面与构件交接处所占面积,但门窗洞口及空圈周围侧壁和顶面抹灰面积也不增加;墙垛侧面积并入内墙抹灰工程量内计算。内墙高度由室内地(楼)面算起:
 - (1)有露明梁者算至梁底;
 - (2)板下墙算至板底;
 - (3)吊顶抹灰的算至顶棚底;吊顶不抹灰的算至顶棚底另加 20cm;
 - (4)有内墙裙者,其抹灰高度自墙裙上边线算起。
 3. 墙裙抹灰按展开面积计算。
- 三、混凝土梁、柱及独立砖柱抹灰项目,均按图示尺寸以展开面积计算。
- 四、其他仿古项目抹灰
 1. 除须弥座、冰盘檐外均按图示尺寸以展开面积计算。
 2. 须弥座、冰盘檐均按图示垂直投影面积计算。

一、 墙、柱面仿古抹灰

工作内容：清理基层、调运砂浆、分层抹灰找平、罩面压光（包括侧角、护角线）。

清理基层、调运砂浆、分层抹灰找平、罩面压光（包括侧角、护角线）。

计量单位：100m²

定 额 编 号			14-1	14-2	
项 目			混合砂浆底、纸筋灰浆面		
			墙面、墙裙	柱、梁面	
基 价（元）			2668.76	3929.84	
其 中	人 工 费（元）		1891.62	3152.70	
	材 料 费（元）		716.96	716.96	
	机 械 费（元）		60.18	60.18	
名 称		单位	单价	消 耗 量	
人 工	三类人工	工日	155.00	12.204	20.340
材 料	水泥砂浆 1:2.5	m³	210.26	0.500	0.500
	水泥石灰麻刀砂浆 1： 2： 4	m³	299.73	1.000	1.000
	纸筋灰浆	m³	347.46	0.760	0.760
	轻煤	kg	9.09	5.000	5.000
	水	m³	4.40	0.200	0.200
	其他材料费	元	1.00	1.700	1.700
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200（L）	台班	156.31	0.385	0.385

二、 其他仿古抹灰

工作内容：清理基层，调运砂浆，分层抹灰找平，罩面压光。

计量单位：100m²

定 额 编 号				14-6	14-7	14-8
项 目				混合砂浆底、纸筋灰浆面		
				各种剁头	贡式门窗框	异形门窗
基 价（元）				4569.76	6554.61	7603.71
其 中	人 工 费（元）			3793.32	5777.47	6826.67
	材 料 费（元）			716.26	716.96	716.86
	机 械 费（元）			60.18	60.18	60.18
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	24.473	37.274	44.043
材 料	水泥砂浆 1:2.5	m ³	210.26	0.500	0.500	0.500
	水泥石灰麻刀砂浆 1：2：4	m ³	299.73	1.000	1.000	1.000
	纸筋灰浆	m ³	347.46	0.760	0.760	0.760
	轻煤	kg	9.09	5.000	5.000	5.000
	水	m ³	4.40	0.200	0.200	0.200
	其他材料费	元	1.00	1.000	1.700	1.600
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200（L）	台班	156.31	0.385	0.385	0.385

工作内容：清理基层，调运砂浆，分层抹灰找平，罩面压光。

计量单位：100m²

定 额 编 号				14-9	14-10	14-11	14-12
项 目				混合砂浆底、纸筋灰浆面			
				地圆、地洞	半墙面砖	抛方、博风面层	字碑面层
基 价（元）				7097.04	2592.78	3197.26	4713.45
其 中	人 工 费（元）			6301.99	1889.92	2589.43	4069.06
	材 料 费（元）			734.87	642.68	547.65	584.21
	机 械 费（元）			60.18	60.18	60.18	60.18
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	40.658	12.193	16.706	26.252
材 料	水泥砂浆 1:2.5	m ³	210.26	0.700	0.500	-	-
	水泥石灰纸筋砂浆 1:1:4	m ³	249.18	1.200	1.000	-	-
	纸筋灰浆	m ³	347.46	0.810	0.810	0.400	0.400
	轻煤	kg	9.09	0.500	0.500	-	4.000
	水	m ³	4.40	0.200	0.200	-	-
	混合砂浆 1:1:2	m ³	269.27	-	-	0.800	0.800
	石灰砂浆 1:3	m ³	192.05	-	-	1.000	1.000
	其他材料费	元	1.00	1.800	1.500	1.200	1.400
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200（L）	台班	156.31	0.385	0.385	0.385	0.385

工作内容：清理基层，调运砂浆，分层抹灰找平，罩面压光。

计量单位：100m²

定 额 编 号				14-13	14-14	14-16
项 目				空心坐槛、栏杆面层	须弥座、冰盘檐	其他零星项目抹灰
				水泥砂浆		
基 价（元）				8923.30	7659.51	4426.23
其 中	人 工 费（元）			7990.25	6921.99	3689.31
	材 料 费（元）			872.87	677.34	676.74
	机 械 费（元）			60.18	60.18	60.18
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人 工	三类人工	工日	155.00	51.550	44.658	23.802
材 料	混合砂浆 1:1:2	m ³	269.27	1.000	1.000	1.000
	水泥砂浆 1:2.5	m ³	210.26	1.000	1.000	1.000
	水泥砂浆 1:3	m ³	195.13	2.000	1.000	1.000
	水	m ³	4.40	0.200	0.200	0.200
	其他材料费	元	1.00	2.200	1.800	1.200
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200（L）	台班	156.31	0.385	0.385	0.385

第十五章油漆工程

说明

一、本章包括木材面油漆、混凝土构件油漆、抹灰面油漆、水质涂料、外墙涂料及金属漆、仿石纹（木纹）油漆、地仗等七节内容。

二、油漆工程均按手工操作，如采用不同方法均执行本定额。

工程量计算规则

一、油漆工程根据不同的施工部位及施工对象，工程量分别按以下表中工程量计算规定计算的工程量乘以相应系数计算：

1. 木材面套用单层木门窗项目（多面涂刷按单面计算工程量）：

项目	系数	工程量计算规定
单层木门窗	1.00	框(扇)外围面积
双层木门窗	1.36	
三层木门窗	2.40	
百叶木门窗	1.40	
古式长窗（宫、蔡、万、海棠、书条）	1.43	
古式短窗（宫、蔡、万、海棠、书条）	1.45	
圆形、多角形窗（宫、蔡、万、海棠、书条）	1.44	
古式长窗（冰、乱纹、龟六角）	1.55	
古式短窗（冰、乱纹、龟六角）	1.58	
圆形、多角形窗（冰、乱纹、龟六角）	1.56	
厂库大门	1.20	
石库门	1.51	
屏门	1.26	

贡式槿子对子门	1.26	
间壁、隔断	1.10	长×宽(满外量、不展开)
木栅栏、木栏杆(带扶手)	1.00	
古式木栏杆(带碰槛)	1.32	
吴王靠	1.46	延长米
木桂落	0.45	
飞罩	0.50	
各种窗屉、隔扇心屉	1.50	长×高(单层双面做)
	2.00	长×高(双层双面做)

2. 木材面套用木扶手(不带托板)项目:

项目	系数	工程量计算规定
木扶手(不带托板)	1.00	延长米
木扶手(带托板)	2.50	
窗帘盒	2.00	
夹堂板、封沿板	2.20	
挂衣板、黑板框、生活园地框	0.50	
挂镜线、窗帘棍、天棚压条	0.40	
瓦口板、眼沿、勒望、里口木	0.45	
木座槛	2.39	

3. 木材面套用木地板项目:

项目	系数	工程量计算规定
木地板	1.00	长×宽
木楼梯	2.30	水平投影(不包括底面)
木踢脚板	0.16	延长米

4. 木材面套用其他木材面项目(单面涂刷, 按单面计算工程):

项目	系数	工程量计算规定
----	----	---------

木板、胶合板天棚	1.00	长×宽
屋面板带桁条	1.10	斜长×宽
清水板条檐口天棚	1.10	长×宽
吸音板（墙面或天棚）	0.87	
鱼鳞板墙	2.40	
暖气	1.30	
出入口盖板、检查口	0.87	
筒子板	0.83	
木护墙、墙裙	0.90	
壁橱	0.83	投影面积之和,不展开
船篷轩（带压条）	1.06	
竹片面	0.9	长×宽
竹结构	0.83	展开面积
望板	0.83	扣除椽面后的净面积
疖填板	0.83	

5. 抹灰面油漆、涂料，可按下表计算工程量：

项目	系数	工程量计算规则
有梁板底	1.10	长×宽
密肋、井字梁底板	1.50	长×宽
混凝土平板或楼梯底	1.30	水平投影面

6. 混凝土仿古式构件油漆项目(多面涂刷,按单面计算工程量):

项目	系数	工程量计算规则
柱、梁、架、桁、枋仿古构件	1.00	展开面积
古式栏杆	2.90	长×宽(满外量、不展开)
吴王靠	3.21	
挂落	1.00	

封沿板	0.50	延长米
混凝土座槛	0.55	

7. 大木构件及零星构件工程量按展开面积计算。

8.

附：平身科斗拱展开面积参考表一

斗拱分类名称	单位	平身科外檐拽架展开面积（斗口规格）					
		5	6	7	8	9	10
		m ²					
一斗三升	攒	0.23	0.33	0.46	0.59	0.75	0.93
一斗二升交麻叶	攒	0.26	0.37	0.50	0.66	0.82	1.03
三踩单翘品字科	攒	0.41	0.59	0.81	1.05	1.33	1.65
三踩单昂	攒	0.52	0.75	1.03	1.34	1.70	2.09
五踩重昂品字科	攒	0.69	1.00	1.36	1.78	2.25	2.78
五踩单翘单昂	攒	0.80	1.15	1.57	2.05	2.60	3.20
五踩琵琶科后秤尾	攒	1.12	1.62	2.20	2.87	3.63	4.49
七踩三翘品字科	攒	1.11	1.60	2.17	2.84	3.59	4.43
七踩单翘重昂	攒	1.18	1.70	2.31	3.01	3.82	4.71
九踩四翘品字科	攒	1.48	2.13	2.85	3.78	4.78	5.91
九踩重翘重昂	攒	1.53	2.20	3.00	3.92	4.96	6.12
九踩单翘三昂	攒	1.56	2.25	3.06	4.00	5.07	6.25

平身科斗拱展开面积参考表二

斗拱分类名称	单位	平身科外檐拽架展开面积（斗口规格）					
		11	12	13	14	15	
		m ²					
一斗三升	攒	1.13	1.35	1.59	1.85	2.13	
一斗二升交麻叶	攒	1.26	1.52	1.81	2.15	2.54	
三踩单翘品字科	攒	1.99	2.37	2.78	3.23	3.72	
三踩单昂	攒	2.53	3.01	3.53	4.10	4.72	
五踩重昂品字科	攒	3.38	4.05	4.80	5.63	6.55	
五踩单翘单昂	攒	3.87	4.60	5.40	6.27	7.22	
五踩琵琶科后秤尾	攒	5.43	6.46	7.58	8.79	10.09	
七踩三翘品字科	攒	5.36	6.38	7.49	8.69	9.98	
七踩单翘重昂	攒	5.71	6.81	8.01	9.31	10.71	
九踩四翘品字科	攒	7.14	8.48	9.93	11.50	13.19	
九踩重翘重昂	攒	7.39	8.77	10.28	11.91	13.66	
九踩单翘三昂	攒	7.57	9.02	10.60	12.32	14.16	

注：

1. 表中数量均为斗拱（沿垫拱板位置分界）的单面面积。

2. 角科斗拱，按表中相应量乘以下列系数：外拽（室外）面乘以系数 3.5；内拽（室内）面乘以系数 1.5；牌楼（包括内外双面）乘以系数 6。

一、 木材面油漆

工作内容：清理基层、刮腻子、打磨、刷油漆等全部过程。

计量单位：见表

定 额 编 号				15-1	15-2	15-3	15-4	15-5
项 目				广漆（国漆）三遍				
				木门窗	柱梁架桁 枋古式大 木构件	斗拱、牌科、 戗角等古式 零星木构件	其他木材面	木扶手 （不带托板）
计 量 单 位				100m ²	100m ²	100m ²	100m ²	100m
基 价（元）				11088.36	8841.77	10535.53	7808.01	2259.71
其 中	人 工 费（元）			10368.88	8505.32	10200.71	7412.41	2185.81
	材 料 费（元）			719.48	336.45	334.82	395.60	73.90
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	66.896	54.873	65.811	47.822	14.102
材 料	生漆	kg	12.95	15.600	7.200	7.200	8.600	1.600
	熟桐油	kg	12.96	15.600	7.200	7.200	8.600	1.600
	石膏粉	kg	0.70	6.600	3.100	3.100	3.600	0.700
	松香水	kg	5.50	12.100	5.600	5.600	6.700	1.300
	银珠	kg	160.00	0.600	0.300	0.290	0.340	0.060
	氧化铁红	kg	7.88	6.200	2.900	2.900	3.400	0.600
	木砂纸	张	1.20	41.000	18.900	18.900	20.400	4.300
	血料	kg	3.50	8.100	3.800	3.800	4.500	0.900
	其他材料费	元	1.00	21.710	10.100	10.070	11.980	2.170

工作内容：清理基层、刮腻子、打磨、刷油漆等全部过程。

计量单位：见表

定 额 编 号				15-6	15-7	15-8	15-9	15-10
项 目				广漆（国漆）每增（减）一遍				
				木门窗	柱梁架桁 枋古式大 木构件	斗栱、牌科、 戗角等古式 零星木构件	其他木材面	木扶手 （不带托板）
计 量 单 位				100m ²	100m ²	100m ²	100m ²	100m
基 价（元）				3748.04	3027.08	3624.19	2492.89	768.58
其 中	人 工 费（元）			3622.04	2970.58	3566.09	2424.05	756.71
	材 料 费（元）			126.00	56.50	58.10	68.84	11.87
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	23.368	19.165	23.007	15.639	4.882
材 料	生漆	kg	12.95	2.500	1.200	1.200	1.400	0.250
	熟桐油	kg	12.96	2.500	1.200	1.200	1.400	0.250
	石膏粉	kg	0.70	1.000	0.450	0.450	0.550	0.100
	松香水	kg	5.50	2.000	0.900	0.900	1.050	0.200
	银珠	kg	160.00	0.150	0.050	0.060	0.075	0.010
	氧化铁红	kg	7.88	1.200	0.600	0.600	0.700	0.100
	木砂纸	张	1.20	7.700	3.550	3.550	4.200	0.800
	血料	kg	3.50	1.950	0.900	0.900	1.100	0.250

工作内容：清理基层、刮腻子、打磨、刷油漆等全部过程。

计量单位：见表

定 额 编 号				15-11	15-12	15-13	15-14	15-15
项 目				底油一遍、调和漆两遍				
				木门窗	柱梁架桁 枋古式大 木构件	斗拱、牌科、 戗角等古式 零星木构件	其他木材面	木扶手 (不带托板)
计 量 单 位				100m ²	100m ²	100m ²	100m ²	100m
基 价 (元)				4734.42	3614.04	4272.48	2675.17	904.30
其 中	人 工 费 (元)			3996.99	3278.87	3937.31	2269.98	826.77
	材 料 费 (元)			737.43	335.17	335.17	405.19	77.53
	机 械 费 (元)			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	25.787	21.154	25.402	14.645	5.334
材 料	石膏粉	kg	0.70	4.600	2.100	2.100	2.500	0.500
	调和漆	kg	13.00	20.200	9.200	9.200	11.100	2.100
	无光调和漆	kg	16.00	22.900	10.400	10.400	12.600	2.400
	熟桐油	kg	12.96	3.900	1.800	1.800	2.100	0.400
	清油	kg	16.50	1.600	0.700	0.700	0.900	0.200
	溶剂油	kg	2.66	7.500	3.400	3.400	4.100	0.800
	其他材料费	元	1.00	8.320	3.780	3.780	4.570	0.870

工作内容：清理基层、刮腻子、打磨、刷油漆等全部过程。

计量单位：见表

定 额 编 号				15-16	15-17	15-18	15-19	15-20
项 目				调和漆每增（减）一遍				
				木门窗	柱梁架桁 枋古式大 木构件	斗拱、牌科、 戗角等古式 零星木构件	其他木材面	木扶手 （不带托板）
计 量 单 位				100m ²	100m ²	100m ²	100m ²	100m
基 价（元）				519.77	366.00	422.11	327.50	95.14
其 中	人 工 费（元）			348.60	287.22	343.33	308.30	77.04
	材 料 费（元）			171.17	78.78	78.78	19.20	18.10
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人	三类人工	工日	155.00	2.249	1.853	2.215	1.989	0.497
材	无光调和漆	kg	16.00	10.050	4.600	4.600	1.200	1.050
料	熟桐油	kg	12.96	0.800	0.400	0.400	-	0.100

工作内容：清理基层、刮腻子、打磨、刷油漆等全部过程。

计量单位：见表

定 额 编 号				15-21	15-22	15-23	15-24	15-25
项 目				熟桐油两遍				
				木门窗	柱梁架桁 枋古式大 木构件	斗拱、牌科、 戗角等古式 零星木构件	其他木材面	木扶手 (不带托板)
计 量 单 位				100m ²	100m ²	100m ²	100m ²	100m
基 价 (元)				3396.63	2680.89	3185.28	1798.25	675.31
其 中	人 工 费 (元)			3107.13	2550.22	3054.59	1639.44	644.49
	材 料 费 (元)			289.50	130.67	130.69	158.81	30.82
	机 械 费 (元)			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人	三类人工	工日	155.00	20.046	16.453	19.707	10.577	4.158
材 料	熟桐油	kg	12.96	20.600	9.300	9.300	11.300	2.200
	溶剂油	kg	2.66	6.900	3.100	3.100	3.800	0.700
	其他材料费	元	1.00	4.170	1.900	1.920	2.250	0.450

工作内容：清理基层、刮腻子、打磨、刷油漆等全部过程。

计量单位：见表

定 额 编 号				15-26	15-27	15-28	15-29	15-30
项 目				底油、油色、清漆二遍				
				木门窗	柱梁架桁 枋古式大 木构件	斗拱、牌科、 戗角等古式 零星木构件	其他木材面	木扶手 (不带托板)
计 量 单 位				100m ²	100m ²	100m ²	100m ²	100m
基 价 (元)				4172.53	3278.26	3894.85	2546.16	825.41
其 中	人 工 费 (元)			3774.56	3096.59	3713.18	2325.93	784.61
	材 料 费 (元)			397.97	181.67	181.67	220.23	40.80
	机 械 费 (元)			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	24.352	19.978	23.956	15.006	5.062
材 料	石膏粉	kg	0.70	4.600	2.100	2.100	2.500	0.500
	调和漆	kg	13.00	0.800	0.400	0.400	0.500	0.100
	熟桐油	kg	12.96	3.900	1.800	1.800	2.100	0.400
	清油	kg	16.50	2.300	1.000	1.000	1.300	0.200
	溶剂油	kg	2.66	13.400	6.100	6.100	7.400	1.400
	酚醛清漆	kg	12.00	21.200	9.700	9.700	11.700	2.200
	其他材料费	元	1.00	5.810	2.550	2.550	3.230	0.540

工作内容：清理基层、刮腻子、打磨、刷油漆等全部过程。

计量单位：见表

定 额 编 号				15-31	15-32	15-33	15-34	15-35
项 目				润粉、刮腻子、油色、清漆三遍				
				木门窗	柱梁架桁 枋古式大 木构件	斗拱、牌科、 戗角等古式 零星木构件	其他木材面	木扶手 (不带托板)
计 量 单 位				100m ²	100m ²	100m ²	100m ²	100m
基 价 (元)				11067.49	8850.85	10560.19	7801.95	2266.70
其 中	人 工 费 (元)			10480.95	8585.92	10295.26	7482.47	2205.19
	材 料 费 (元)			586.54	264.93	264.93	319.48	61.51
	机 械 费 (元)			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	67.619	55.393	66.421	48.274	14.227
材 料	石膏粉	kg	0.70	4.900	2.200	2.200	2.700	0.500
	调和漆	kg	13.00	3.100	1.400	1.400	1.700	0.300
	熟桐油	kg	12.96	5.500	2.500	2.500	3.000	0.600
	清油	kg	16.50	2.800	1.200	1.200	1.400	0.300
	溶剂油	kg	2.66	12.400	5.600	5.600	6.800	1.300
	酚醛清漆	kg	12.00	31.500	14.300	14.300	17.300	3.300
	大白粉	kg	0.35	17.100	7.800	7.800	9.400	1.800
	其他材料费	元	1.00	8.360	3.760	3.760	4.530	0.850

工作内容：清理基层、刮腻子、打磨、刷油漆等全部过程。

计量单位：100m²

定 额 编 号				15-36	15-37
项 目				木地板	
				底油油色清漆二遍	广漆（国漆）明光二遍
基 价（元）				1287.48	3996.01
其 中	人 工 费（元）			1107.01	3797.19
	材 料 费（元）			180.47	198.82
	机 械 费（元）			-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量	
人 工	三类人工	工日	155.00	7.142	24.498
材 料	生漆	kg	12.95	-	5.900
	坯油	kg	7.00	-	5.900
	石膏粉	kg	0.70	2.100	2.500
	银珠	kg	160.00	-	0.200
	氧化铁红	kg	7.88	-	2.100
	血料	kg	3.50	-	2.800
	调和漆	kg	13.00	0.400	-
	熟桐油	kg	12.96	1.800	-
	清油	kg	16.50	1.000	-
	溶剂油	kg	2.66	6.100	5.100
	酚醛清漆	kg	12.00	9.600	-
	其他材料费	元	1.00	2.550	7.450

工作内容：清理基层、刮腻子、打磨、刷油漆等全部过程。

计量单位：见表

定 额 编 号				15-38	15-39	15-40	15-41	15-42
项 目				聚酯清漆三遍				
				木门窗	柱梁架桁 枋古式大 木构件	斗栱、牌科、 戗角等古式 零星木构件	其他木材面	木扶手 (不带托板)
计 量 单 位				100m ²	100m ²	100m ²	100m ²	100m
基 价 (元)				6271.70	4518.71	5285.81	4191.03	1729.94
其 中	人 工 费 (元)			4687.05	3844.62	4611.72	3425.97	1583.33
	材 料 费 (元)			1584.65	674.09	674.09	765.06	146.61
	机 械 费 (元)			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	30.239	24.804	29.753	22.103	10.215
材 料	聚酯清漆	kg	19.50	62.280	26.280	26.280	31.400	5.970
	聚氨酯漆稀释剂	kg	14.00	4.440	1.875	1.875	2.240	0.430
	熟桐油	kg	12.96	6.890	2.904	2.904	3.470	0.660
	溶剂油	kg	2.66	6.000	2.536	2.536	3.030	0.580
	石膏粉	kg	0.70	5.300	7.650	7.650	9.140	0.510
	大白粉	kg	0.35	18.670	2.234	2.234	2.670	1.790
	色粉	kg	3.70	4.200	1.774	1.774	2.120	0.400
	清油	kg	16.50	3.550	1.498	1.498	1.790	0.340
	木砂纸	张	1.20	60.000	28.150	28.150	-	-
	其他材料费	元	1.00	46.420	19.800	19.800	23.660	6.010

工作内容：清理基层、刮腻子、打磨、刷油漆等全部过程。

计量单位：见表

定 额 编 号				15-43	15-44	15-45	15-46	15-47
项 目				聚酯清漆每增减一遍				
				木门窗	柱梁架桁 枋古式大 木构件	斗拱、牌科、 钱角等古式 零星木构件	其他木材面	木扶手 (不带托板)
计 量 单 位				100m ²	100m ²	100m ²	100m ²	100m
基 价 (元)				1369.71	955.30	1109.37	894.43	291.91
其 中	人 工 费 (元)			937.13	768.96	923.03	679.52	250.48
	材 料 费 (元)			432.58	186.34	186.34	214.91	41.43
	机 械 费 (元)			-	-	-	-	-
名 称		单 位	单 价	消 耗 量				
人	三类人工	工日	155.00	6.046	4.961	5.955	4.384	1.616
材 料	聚酯清漆	kg	19.50	20.020	8.647	8.647	10.090	1.950
	聚氨酯漆稀释剂	kg	14.00	2.220	0.960	0.960	1.120	0.210
	木砂纸	张	1.20	6.000	1.803	1.803	-	-
	其他材料费	元	1.00	3.910	2.117	2.117	2.470	0.460

工作内容：清理基层、刮腻子、打磨、刷油漆等全部过程。

计量单位：见表

定 额 编 号				15-48	15-49	15-50	15-51	15-52
项 目				聚酯混漆三遍				
				木门窗	柱梁架桁 枋古式大 木构件	斗栱、牌科、 戗角等古式 零星木构件	其他木材面	木扶手 (不带托板)
计 量 单 位				100m ²	100m ²	100m ²	100m ²	100m
基 价 (元)				6765.06	4724.31	5491.41	4408.54	1776.44
其 中	人 工 费 (元)			4687.05	3844.62	4611.72	3397.91	1583.33
	材 料 费 (元)			2078.01	879.69	879.69	1010.63	193.11
	机 械 费 (元)			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人	三类人工	工日	155.00	30.239	24.804	29.753	21.922	10.215
材 料	聚酯色漆	kg	24.00	74.740	31.538	31.538	37.680	7.160
	聚氨酯漆稀释剂	kg	14.00	5.330	2.252	2.252	2.690	0.520
	熟桐油	kg	12.96	4.350	1.792	1.792	2.140	0.410
	溶剂油	kg	2.66	8.210	3.465	3.465	4.140	0.790
	石膏粉	kg	0.70	5.040	2.126	2.126	2.540	0.480
	清油	kg	16.50	1.750	0.737	0.737	0.880	0.170
	木砂纸	张	1.20	60.000	28.140	28.140	-	-
	其他材料费	元	1.00	27.010	11.390	11.390	13.610	3.430

工作内容：清理基层、刮腻子、打磨、刷油漆等全部过程。

计量单位：见表

定 额 编 号				15-53	15-54	15-55	15-56	15-57
项 目				聚酯混漆每增减一遍				
				木门窗	柱梁架桁 枋古式大 木构件	斗拱、牌科、 钱角等古式 零星木构件	其他木材面	木扶手 (不带托板)
计 量 单 位				100m ²	100m ²	100m ²	100m ²	100m
基 价 (元)				1562.20	1033.32	1187.39	991.39	310.74
其 中	人 工 费 (元)			937.13	768.96	923.03	679.52	250.48
	材 料 费 (元)			625.07	264.36	264.36	311.87	60.26
	机 械 费 (元)			-	-	-	-	-
名 称		单 位	单 价	消 耗 量				
人	三类人工	工日	155.00	6.046	4.961	5.955	4.384	1.616
材 料	聚酯色漆	kg	24.00	24.030	10.136	10.136	12.110	2.340
	聚氨酯漆稀释剂	kg	14.00	2.660	1.122	1.122	1.340	0.260
	木砂纸	张	1.20	6.000	2.766	2.766	-	-
	其他材料费	元	1.00	3.910	2.067	2.067	2.470	0.460

工作内容：清理基层、刮腻子、打磨、刷油漆等全部过程。

计量单位：见表

定 额 编 号				15-58	15-59	15-60	15-61	15-62
项 目				硝基清漆五遍				
				木门窗	柱梁架枋 枋古式大 木构件	斗棋、牌科、 戗角等古式 零星木构件	其他木材面	木扶手 (不带托板)
计 量 单 位				100m ²	100m ²	100m ²	100m ²	100m
基 价 (元)				9153.54	6468.74	7542.42	6044.52	2522.53
其 中	人 工 费 (元)			6561.15	5382.38	6456.06	4746.57	2266.41
	材 料 费 (元)			2592.39	1086.36	1086.36	1297.95	256.12
	机 械 费 (元)			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	42.330	34.725	41.652	30.623	14.622
材 料	硝基清漆	kg	23.00	42.750	18.037	18.037	21.550	4.100
	硝基清漆稀释剂	kg	16.00	85.330	36.008	36.008	43.020	8.180
	漆片 各种规格	kg	45.00	0.310	0.134	0.134	0.160	0.030
	酒精 工业用99.5%	kg	8.20	1.370	0.575	0.575	0.690	0.130
	大白粉	kg	0.35	55.990	23.629	23.629	28.230	5.370
	骨胶	kg	13.00	1.750	0.737	0.737	0.880	0.170
	石膏粉	kg	0.70	0.840	0.352	0.352	0.420	0.080
	色粉	kg	3.70	4.200	1.774	1.774	2.120	0.400
	木砂纸	张	1.20	80.000	33.480	33.480	40.000	8.000
	其他材料费	元	1.00	64.200	19.803	19.803	23.660	13.300

工作内容：清理基层、刮腻子、打磨、刷油漆等全部过程。

计量单位：见表

定 额 编 号				15-63	15-64	15-65	15-66	15-67
项 目				硝基清漆每增减一遍				
				木门窗	柱梁架桁 枋古式大 木构件	斗拱、牌科、 钱角等古式 零星木构件	其他木材面	木扶手 (不带托板)
计 量 单 位				100m ²	100m ²	100m ²	100m ²	100m
基 价 (元)				1420.41	978.07	1132.14	921.82	296.84
其 中	人 工 费 (元)			937.13	768.96	923.03	677.82	250.48
	材 料 费 (元)			483.28	209.11	209.11	244.00	46.36
	机 械 费 (元)			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人	三类人工	工日	155.00	6.046	4.961	5.955	4.373	1.616
材 料	硝基清漆	kg	23.00	8.550	3.694	3.694	4.310	0.820
	硝基清漆稀释剂	kg	16.00	17.070	7.370	7.370	8.600	1.630
	木砂纸	张	1.20	8.000	3.428	3.428	4.000	0.800
	其他材料费	元	1.00	3.910	2.117	2.117	2.470	0.460

工作内容：清理基层、刮腻子、打磨、刷油漆等全部过程。

计量单位：见表

定 额 编 号				15-68	15-69	15-70	15-71	15-72
项 目				硝基混漆五遍				
				木门窗	柱梁架枋 枋古式大 木构件	斗拱、牌科、 戗角等古式 零星木构件	其他木材面	木扶手 (不带托板)
计 量 单 位				100m ²	100m ²	100m ²	100m ²	100m
基 价 (元)				9188.15	6474.85	7548.53	6052.66	2527.62
其 中	人 工 费 (元)			6561.15	5382.38	6456.06	4746.57	2266.41
	材 料 费 (元)			2627.00	1092.47	1092.47	1306.09	261.21
	机 械 费 (元)			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	42.330	34.725	41.652	30.623	14.622
材 料	硝基色漆	kg	16.58	44.960	18.833	18.833	22.550	4.330
	硝基清漆稀释剂	kg	16.00	102.390	43.214	43.214	51.630	9.810
	漆片 各种规格	kg	45.00	0.310	0.134	0.134	0.160	0.030
	酒精 工业用99.5%	kg	8.20	1.370	0.578	0.578	0.690	0.130
	大白粉	kg	0.35	55.990	23.629	23.629	28.230	5.370
	骨胶	kg	13.00	1.750	0.737	0.737	0.880	0.170
	石膏粉	kg	0.70	0.840	0.352	0.352	0.420	0.080
	木砂纸	张	1.20	80.000	33.480	33.480	40.000	8.000
	其他材料费	元	1.00	79.200	19.750	19.750	23.660	16.300

工作内容：清理基层、刮腻子、打磨、刷油漆等全部过程。

计量单位：见表

定 额 编 号				15-73	15-74	15-75	15-76	15-77
项 目				硝基混漆每增减一遍				
				木门窗	柱梁架桁 枋古式大 木构件	斗拱、牌科、 钱角等古式 零星木构件	其他木材面	木扶手 (不带托板)
计 量 单 位				100m ²	100m ²	100m ²	100m ²	100m
基 价 (元)				1427.37	980.98	1135.05	925.15	306.16
其 中	人 工 费 (元)			937.13	768.96	923.03	677.82	250.48
	材 料 费 (元)			490.24	212.02	212.02	247.33	55.68
	机 械 费 (元)			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人	三类人工	工日	155.00	6.046	4.961	5.955	4.373	1.616
材 料	硝基色漆	kg	16.58	8.990	3.865	3.865	4.510	0.860
	硝基清漆稀释剂	kg	16.00	20.480	8.853	8.853	10.330	1.960
	木砂纸	张	1.20	8.000	3.430	3.430	4.000	8.000
	其他材料费	元	1.00	3.910	2.170	2.170	2.470	0.460

工作内容：清理基层、刮腻子、打磨、刷油漆等全部过程。

计量单位：100m²

定 额 编 号				15-78	15-79	15-80	15-81	15-82	15-83
项 目				木地板					
				水晶漆		聚酯漆		地板漆	
				三遍	每增减一遍	三遍	每增减一遍	三遍	每增减一遍
基 价（元）				5070.50	976.84	4158.15	948.24	3242.45	683.88
其 中	人 工 费（元）			3292.82	658.60	2893.54	578.00	2907.49	581.56
	材 料 费（元）			1777.68	318.24	1264.61	370.24	334.96	102.32
	机 械 费（元）			-	-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量					
人 工	三类人工	工日	155.00	21.244	4.249	18.668	3.729	18.758	3.752
材 料	水晶地板漆 S961	kg	26.96	35.370	11.370	-	-	-	-
	聚酯漆	kg	42.00	-	-	26.100	8.400	-	-
	二甲苯	kg	7.00	1.600	0.300	1.900	1.120	-	-
	酚醛清漆	kg	12.00	4.000	-	4.300	-	-	-
	木地板漆	kg	13.59	-	-	-	-	21.890	7.290
	熟桐油	kg	12.96	-	-	-	-	1.870	-
	溶剂油	kg	2.66	5.200	-	5.400	-	0.730	-
	色粉	kg	3.70	0.100	-	0.500	-	-	-
	大白粉	kg	0.35	6.000	-	7.130	-	-	-
	石膏粉	kg	0.70	14.000	-	14.000	-	2.210	-
	松香水	kg	5.50	2.000	-	2.000	-	-	-
	漆片 各种规格	kg	45.00	15.000	-	-	-	-	-
	木砂纸	张	1.20	20.000	-	20.000	-	-	-
	其他材料费	元	1.00	28.800	9.600	40.000	9.600	9.750	3.250

工作内容：清理基层、刷防火漆。

计量单位：见表

定 额 编 号				15-84	15-85	15-86	15-87	15-88
项 目				防火漆二遍				
				木门窗	柱梁架枋 枋古式大 木构件	斗棋、牌科、 戗角等古式 零星木构件	其他木材面	木扶手 (不带托板)
计 量 单 位				100m ²	100m ²	100m ²	100m ²	100m
基 价 (元)				3411.94	2446.85	2861.94	1883.51	557.04
其 中	人 工 费 (元)			2518.60	2066.77	2481.86	1430.96	530.72
	材 料 费 (元)			893.34	380.08	380.08	452.55	26.32
	机 械 费 (元)			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	16.249	13.334	16.012	9.232	3.424
材 料	石膏粉	kg	0.70	5.040	2.130	2.130	2.540	0.500
	清油	kg	16.50	3.550	1.500	1.500	1.790	0.350
	生桐油	kg	5.00	4.900	2.070	2.070	2.460	0.500
	防火漆	kg	18.00	35.230	14.920	14.920	17.760	0.350
	松香水	kg	5.50	10.610	4.770	4.770	5.680	0.100
	大白粉	kg	0.35	18.670	7.900	7.900	9.410	0.180
	酒精 工业用99.5%	kg	8.20	0.100	0.042	0.042	0.050	0.010
	钴铅催干剂	kg	9.44	0.860	0.370	0.370	0.440	0.090
	麻绳	kg	8.71	3.600	1.530	1.530	1.820	0.360
	木砂纸	张	1.20	54.000	22.680	22.680	27.000	5.400
	白布	m ²	11.90	0.220	0.130	0.130	0.160	0.020

工作内容：清理基层、刷防火漆。

计量单位：见表

定 额 编 号				15-89	15-90	15-91	15-92	15-93
项 目				防火漆每增减一遍				
				木门窗	柱梁架桁 枋古式大 木构件	斗栱、牌科、 戗角等古式 零星木构件	其他木材面	木扶手 (不带托板)
计 量 单 位				100m ²	100m ²	100m ²	100m ²	100m
基 价 (元)				502.33	308.68	343.71	225.97	48.27
其 中	人 工 费 (元)			219.02	178.72	213.75	192.67	45.57
	材 料 费 (元)			283.31	129.96	129.96	33.30	2.70
	机 械 费 (元)			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人	三类人工	工日	155.00	1.413	1.153	1.379	1.243	0.294
材	防火漆	kg	18.00	15.460	7.080	7.080	1.850	0.150
料	生桐油	kg	5.00	1.005	0.503	0.503	-	-

二、 混凝土构件油漆

工作内容：清理基层、打磨、找抹或刮腻子、刷油漆等全部过程。

计量单位：100m²

定 额 编 号				15-94	15-95	15-96	15-97
项 目				斗拱、牌科、戗角等 古式零星构件		柱梁架桁枋 古式构件	
				广漆（国漆） 三 遍	广漆（国漆） 每增（减） 一 遍	广漆（国漆） 三 遍	广漆（国漆） 每增（减） 一 遍
基 价（元）				13606.99	4692.35	11394.75	3916.89
其 中	人 工 费（元）			13283.35	4630.94	11069.48	3860.28
	材 料 费（元）			323.64	61.41	325.27	56.61
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	85.699	29.877	71.416	24.905
材 料	生漆	kg	12.95	7.900	1.300	7.900	1.300
	熟桐油	kg	12.96	7.900	1.300	7.900	1.300
	溶剂油	kg	2.66	6.200	1.000	6.200	1.000
	银珠	kg	160.00	0.300	0.100	0.310	0.070
	氧化铁红	kg	7.88	3.100	0.600	3.100	0.600
	血料	kg	3.50	4.900	1.200	4.900	1.200
	石膏粉	kg	0.70	3.400	0.200	3.400	0.200
	其他材料费	元	1.00	10.500	-	10.530	-

工作内容：清理基层、打磨、找抹或刮腻子、刷油漆等全部过程。

计量单位：100m²

定 额 编 号				15-98	15-99	15-100	15-101
项 目				斗栱、牌科、戗角等 古式零星构件		柱梁架桁枋 古式构件	
				批腻子、底油 调和漆二遍	调和漆 每增（减） 一 遍	批腻子、底油 调和漆二遍	调和漆 每增（减） 一 遍
基 价（元）				5502.81	461.15	4620.24	381.64
其 中	人 工 费（元）			5128.33	336.35	4273.66	280.24
	材 料 费（元）			374.48	124.80	346.58	101.40
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	33.086	2.170	27.572	1.808
材 料	溶剂油	kg	2.66	6.100	-	6.100	-
	石膏粉	kg	0.70	17.200	-	17.200	-
	调和漆	kg	13.00	9.300	-	18.600	7.800
	无光调和漆	kg	16.00	9.300	7.800	-	-
	熟桐油	kg	12.96	2.400	-	2.400	-
	清油	kg	16.50	1.600	-	1.600	-
	羧甲基纤维素	kg	13.53	0.300	-	0.300	-
	聚醋酸乙烯乳液	kg	6.50	1.600	-	1.600	-
	其他材料费	元	1.00	4.550	-	4.550	-

工作内容：清理基层、打磨、找抹或刮腻子、刷油漆等全部过程。

计量单位：100m²

定 额 编 号				15-102	15-103
项 目				斗栱、牌科、戗角等 古式零星构件	柱梁架桁枋 古式构件
				乳胶漆三遍	
基 价（元）				5250.78	4511.74
其 中	人 工 费（元）			4438.27	3699.23
	材 料 费（元）			812.51	812.51
	机 械 费（元）			-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量	
人 工	三类人工	工日	155.00	28.634	23.866
材 料	石膏粉	kg	0.70	16.200	16.200
	乳胶漆	kg	18.00	43.300	43.300
	羧甲基纤维素	kg	13.53	0.300	0.300
	聚醋酸乙烯乳液	kg	6.50	1.700	1.700
	大白粉	kg	0.35	1.400	1.400
	其他材料费	元	1.00	6.170	6.170

三、抹灰面油漆

工作内容：清理基层、刮腻子、打磨、刷油漆、涂料等全部过程。

计量单位：100m²

定 额 编 号				15-104	15-105	15-106	15-107
项 目				调和漆		乳胶漆	
				批腻子、底油、调和漆 二 遍	批腻子、底油、调和漆 三 遍	二遍	三遍
基 价（元）				1266.58	1616.74	1776.19	2474.38
其 中	人 工 费（元）			896.83	1120.96	1233.03	1646.41
	材 料 费（元）			369.75	495.78	543.16	827.97
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单 位	单 价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	5.786	7.232	7.955	10.622
材 料	调和漆	kg	13.00	9.300	9.300	-	-
	无光调和漆	kg	16.00	9.300	17.100	-	-
	乳胶漆	kg	18.00	-	-	27.810	43.260
	熟桐油	kg	12.96	2.200	2.200	-	-
	清油	kg	16.50	1.600	1.600	-	-
	溶剂油	kg	2.66	6.100	6.100	-	-
	羧甲基纤维素	kg	13.53	0.300	0.300	0.340	0.340
	聚醋酸乙烯乳液	kg	6.50	1.600	1.600	1.700	1.700
	石膏粉	kg	0.70	14.200	14.200	2.050	2.050
	大白粉	kg	0.35	-	-	1.430	1.430
	滑石粉	kg	1.10	-	-	13.860	13.860
	木砂纸	张	1.20	-	-	6.000	8.000
	白布	m ²	11.90	-	-	0.050	0.070
	其他材料费	元	1.00	4.510	5.740	1.950	6.030

工作内容：清理基层、刮腻子、打磨、刷油漆等全部过程。

计量单位：100m²

定 额 编 号				15-108	15-109	15-110	15-111
项 目				零星项目油漆二遍		零星项目油漆 每增（减）一遍	
				调和漆	乳胶漆	调和漆	乳胶漆
基 价（元）				1445.14	2023.26	394.50	773.79
其 中	人 工 费（元）			1075.39	1480.10	269.70	495.69
	材 料 费（元）			369.75	543.16	124.80	278.10
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	6.938	9.549	1.740	3.198
材 料	调和漆	kg	13.00	9.300	-	-	-
	无光调和漆	kg	16.00	9.300	-	7.800	-
	乳胶漆	kg	18.00	-	27.810	-	15.450
	熟桐油	kg	12.96	2.200	-	-	-
	清油	kg	16.50	1.600	-	-	-
	溶剂油	kg	2.66	6.100	-	-	-
	羧甲基纤维素	kg	13.53	0.300	0.340	-	-
	聚醋酸乙烯乳液	kg	6.50	1.600	1.700	-	-
	石膏粉	kg	0.70	14.200	2.050	-	-
	大白粉	kg	0.35	-	1.430	-	-
	滑石粉	kg	1.10	-	13.860	-	-
	木砂纸	张	1.20	-	6.000	-	-
	白布	m ²	11.90	-	0.050	-	-
	其他材料费	元	1.00	4.510	1.950	-	-

四、 水质涂料

工作内容：清理基层、刮腻子、打磨、遮盖不应喷刷处、喷刷浆成活。

计量单位：见表

定 额 编 号				15-112	15-113	15-114	15-115	15-116
项 目				白水泥浆二遍				水泥浆二遍
				抹灰面 (光面)	斗拱、牌科、 戗角等古式 构 件	窗间墙、 阳台、雨罩 等小面积	清水墙腰线 檐子线、门 窗洞套、 窗台板	
计 量 单 位				100m ²	100m ²	100m ²	100m	100m ²
基 价 (元)				321.73	2035.36	974.88	439.25	374.34
其 中	人 工 费 (元)			280.24	1947.73	924.73	420.36	280.24
	材 料 费 (元)			41.49	87.63	50.15	18.89	94.10
	机 械 费 (元)			-	-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人	三类人工	工日	155.00	1.808	12.566	5.966	2.712	1.808
材 料	色粉	kg	3.70	1.200	2.600	1.500	0.600	21.000
	白色硅酸盐水泥 425#、二级白度	kg	0.68	33.600	70.600	40.300	15.100	-
	107胶	kg	2.00	7.100	15.000	8.600	3.200	-
	血料	kg	3.50	-	-	-	-	4.400
	其他材料费	元	1.00	-	-	-	-	1.000

五、 外墙涂料及金属漆

工作内容：清扫、打底、配浆、刮腻子、磨砂纸、刷涂料等全部操作过程。

计量单位：100m²

定 额 编 号				15-117	15-118	15-119
项 目				外墙涂料		金属漆
				弹性涂料	真石漆	
基 价（元）				5320.78	9991.38	5167.39
其 中	人 工 费（元）			3947.85	3618.63	3783.24
	材 料 费（元）			1372.93	6372.75	1384.15
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	25.470	23.346	24.408
材 料	弹性涂料底涂	kg	9.00	10.400	-	-
	弹性涂料中涂	kg	12.00	69.340	-	-
	弹性涂料面涂	kg	18.00	20.800	-	-
	仿石型外墙涂料 骨架	kg	6.00	-	900.000	-
	仿石型外墙涂料 罩面	kg	18.00	-	50.000	-
	油性金属底漆	kg	16.00	-	-	10.300
	油性金属面漆	kg	17.00	-	-	20.600
	油性金属闪光漆	kg	30.00	-	-	25.750
	二甲苯	kg	7.00	-	-	3.400
	107胶	kg	2.00	15.000	20.100	15.000
	白色硅酸盐水泥 425#、二级白度	kg	0.68	33.600	33.600	33.600
	其他材料费	元	1.00	20.000	9.700	20.000

六、 仿石纹（木纹）油漆

工作内容：清理基层、涂熟桐油、刮腻子、打磨、刷底油、做花纹、刷漆等。

计量单位：100m²

定 额 编 号			15-120	15-121
项 目			抹灰面仿石纹	抹灰面仿木纹
基 价（元）			2410.25	3410.45
其 中	人 工 费（元）		1989.74	2900.52
	材 料 费（元）		420.51	509.93
	机 械 费（元）		-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量
人 工	三类人工	工日	155.00	12.837
材 料	石膏粉	kg	0.70	2.100
	大白粉	kg	0.35	23.500
	醇酸清漆	kg	14.50	-
	调和漆	kg	13.00	17.500
	无光调和漆	kg	16.00	4.300
	清油	kg	16.50	3.100
	色粉	kg	3.70	-
	醇酸漆稀释剂	kg	8.00	2.200
	熟桐油	kg	12.96	2.300
	溶剂油	kg	2.66	5.000
	聚醋酸乙烯乳液	kg	6.50	0.200
	羧甲基纤维素	kg	13.53	0.100

七、地仗

工作内容：清理基层、调制灰料、刷油、刷浆、批灰、打磨、压麻、糊布。

计量单位：m²

定 额 编 号				15-122	15-123	15-124
项 目				混凝土构件地仗		
				一麻五灰	一布五灰	一布四灰
基 价（元）				199.23	183.45	182.53
其 中	人 工 费（元）			145.39	134.85	138.42
	材 料 费（元）			53.84	48.60	44.11
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	0.938	0.870	0.893
材 料	羧甲基纤维素	kg	13.53	0.003	0.003	0.003
	聚醋酸乙烯乳液	kg	6.50	0.016	0.016	0.016
	石膏粉	kg	0.70	0.139	0.139	0.139
	面粉	kg	7.00	0.257	0.240	0.206
	血料	kg	3.50	5.861	5.587	4.959
	砖灰粗/中/细	kg	0.49	6.059	5.852	5.048
	灰油	kg	8.50	1.445	1.349	1.157
	清油	kg	16.50	0.313	0.313	0.313
	生桐油	kg	5.00	0.250	0.250	0.250
	汽油 综合	kg	7.10	0.010	0.010	0.010
	细灰	kg	0.25	0.048	0.044	0.038
	精梳麻	kg	30.00	0.300	-	-
	玻璃布 0.15×300	m	1.10	-	5.200	5.200
	木砂纸	张	1.20	0.165	0.165	0.165
	其他材料费	元	1.00	0.340	0.380	0.350

工作内容：清理基层、调制灰料、刷油、刷浆、批灰、打磨、压麻、糊布。

计量单位：m²

定 额 编 号				15-125	15-126	15-127
项 目				木结构地仗		
				一麻五灰	一布五灰	一布四灰
基 价（元）				207.67	179.80	166.48
其 中	人 工 费（元）			154.07	131.44	122.61
	材 料 费（元）			53.60	48.36	43.87
	机 械 费（元）			-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人 工	三类人工	工日	155.00	0.994	0.848	0.791
材 料	面粉	kg	7.00	0.257	0.240	0.206
	血料	kg	3.50	5.861	5.587	4.959
	砖灰粗/中/细	kg	0.49	6.059	5.852	5.048
	灰油	kg	8.50	1.445	1.349	1.157
	清油	kg	16.50	0.313	0.313	0.313
	生桐油	kg	5.00	0.250	0.250	0.250
	汽油 综合	kg	7.10	0.010	0.010	0.010
	细灰	kg	0.25	0.048	0.044	0.038
	精梳麻	kg	30.00	0.300	-	-
	玻璃布 0.15×300	m	1.10	-	5.200	5.200
	木砂纸	张	1.20	0.165	0.165	0.165
	其他材料费	元	1.00	0.340	0.380	0.350

工作内容：清理基层、调制灰料、刷油、刷浆、批灰、打磨、压麻、糊布。

计量单位：m²

定 额 编 号				15-128	15-129	15-130	15-131
项 目				木墙、板地仗			
				一麻五灰	一布五灰	一布四灰	单皮灰
基 价（元）				230.86	210.32	179.53	151.08
其 中	人 工 费（元）			171.59	155.93	138.42	117.34
	材 料 费（元）			59.27	54.39	41.11	33.74
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单 位	单 价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	1.107	1.006	0.893	0.757
材 料	面粉	kg	7.00	0.344	0.314	0.208	0.153
	血料	kg	3.50	7.123	6.639	5.077	4.299
	砖灰粗/中/细	kg	0.49	7.698	7.416	5.292	5.292
	灰油	kg	8.50	1.935	1.764	1.169	0.862
	清油	kg	16.50	0.330	0.330	0.313	0.313
	生桐油	kg	5.00	0.250	0.250	0.250	0.250
	汽油 综合	kg	7.10	0.350	-	-	-
	细灰	kg	0.25	-	5.200	5.200	-
	精梳麻	kg	30.00	0.064	0.058	0.038	0.028
	玻璃布 0.15×300	m	1.10	0.010	0.010	0.010	0.010
	木砂纸	张	1.20	0.165	0.165	0.165	0.165
	其他材料费	元	1.00	0.400	0.380	0.290	0.240

第十六章 脚手架工程

说 明

一．本章定额包括综合脚手架和单项脚手架。

二．本章脚手架不分搭设材料及搭设方法，均执行本定额。

三．综合脚手架：

1．综合脚手架适用于仿古建筑工程及地下室脚手架，不适用构筑物、塔、围墙及无围护结构的廊、亭、阁、台、榭等。沿高 3.6m 以内时，定额乘以系数 0.3。

2．定额已综合内、外墙砌筑脚手架，外墙装饰脚手架，斜道和上斜平台。地下室综合脚手架中已中和了基础超深脚手架。

3．檐高 30m 以上的建筑，层高超过 6m 时，按檐高 30m 以内每增加 1m 定额执行。

4．定额未包括高度在 3.6m 以上的内墙和天棚抹灰，或吊顶安装脚手架，基础深度超过 2m（自设计室外地坪起）的混凝土运输脚手架、电梯安装井道脚手架、人行过道防护脚手架，发生时，按单项脚手架规定另列项目计算。

5．马头墙增加架子费，每座 60 元。

四．单项脚手架：

1．外墙脚手架定额未综合斜道和上料平台，发生时应另列项目计算。

2．外墙抹灰应利用外墙砌筑脚手架，如不能利用需另行搭设时，按外墙脚手架定额乘以系数 0.3，如仅勾缝、刷浆或油漆时，乘以系数 0.1。

3．高度在 3.6m 以上的内墙抹灰脚手架，如不能利用满堂脚手架，需另行搭设时，按内墙脚手架定额乘以系数 0.3，如仅勾缝、刷浆或油漆时，乘以系数 0.1。

4．高度超过 3.6m 至 5.2m 以内的天棚抹灰或安装，按满堂脚手架基本层计算。高度超过 5.2m 另按增加层定额计算。如仅勾缝、刷浆或油漆时，按满堂脚手架定额乘以系数 0.2。

5．围墙高度在 2m 以上者，套用内墙脚手架定额。

6. 砖墙（除围墙外）厚度在一砖半以上，石墙厚度在 40cm 以上，应计算双面脚手架，外面套用外墙脚手架，内面套用内墙脚手架。

7. 基础深度超过 2m 时（自设计是外地坪起）应计算混凝土运输脚手架（使用泵送混凝土除外），按满堂脚手架基本层定额系数 0.6。深度超过 3.6m 时，另按增加层定额乘系数 0.6。

8. 钱和屋面如需搭设脚手架，套满堂脚手架定额。

9. 廊（花架廊）、亭、阁、台、榭、桥及假山可套用单项脚手架。

五、塔、塔刹的脚手架根据设计要求按实计算。

六、砖柱脚手架适用于高度大于 2M 的独立柱。

工程量计算规则

一、综合脚手架工程量按仿古建筑建筑面积计算，有地下室时，地下室与上部建筑面积分别计算。套用相应定额。半地下室并入上部建筑物计算。

二、单项脚手架：

1. 砌墙脚手架工程量按内外墙垂直投影面积计算（不扣除门窗洞口、空洞等面积），外墙乘以系数 1.15，内墙乘以系数 1.10。

2. 外墙脚手架的垂直投影面积以外墙的长度乘以设计室外地坪至墙中心线的顶面高度计算；内墙脚手架的垂直投影面积以内墙净长乘以内墙净高计算。有山墙者高度算至山尖二分之一高度处。

3. 廊（花架廊）脚手架工程量按水平投影外边线总长度乘以设计外地坪至廊顶高度以面积计算。廊顶高度在 3.6m 以下套用内墙脚手架，在 3.6m 以上套用外墙脚手架。

4. 假山的脚手架工程量按外围水平投影最大周长乘以设计室外地坪至假山顶高度以面积计算。

5. 翘角屋面脚手架发生按满堂脚手架计算。

6. 围墙脚手架高度自设计室外地坪至围墙顶，长度按围墙中心线计算，单落水按单面计算，双落水按双面计算，洞口面积不扣，砖垛（柱）也不折加长度。

7. 满堂脚手架及悬挑式脚手架工程量按天棚水平投影面积计算，工作面高度以设计室内地坪（楼面）至天棚底，无天棚者至楼底或屋面板底；斜天棚按室内山墙平均高度计算。

8. 园桥脚手架按桥侧面实际搭设面积计算，可套用外墙脚手架。园拱桥拱洞脚手架另按桥拱洞水平投影面积计算，套用园拱桥脚手架。

9. 斜道、起重平台、进料平台分别按高度以“座”计算。

10. 屋脊超过 1.2M 需搭设架子时，工程量按实计算。

一、 综合脚手架

工作内容：1. 埋设、搭设、拆除脚手架、安全网，铺、翻脚手板等全部过程。
2. 钢挑梁制作、安装及拆除。

计量单位：100m²

定 额 编 号				16-1	16-2	16-3	16-4		
项 目				建筑物檐高（m）					
				7		13			
				层高（m）					
				6以内	每增加1	6以内	每增加1		
基 价（元）				2310.81	230.39	2626.84	262.02		
其 中	人 工 费（元）			1770.26	177.53	1821.42	183.06		
	材 料 费（元）			452.29	44.84	713.15	70.94		
	机 械 费（元）			88.26	8.02	92.27	8.02		
名 称			单位	单价	消 耗 量				
人 工	二类人工			工日	135.00	13.113	1.315	13.492	1.356
材 料	脚手架钢管			kg	4.29	33.460	3.340	56.400	5.640
	脚手架钢管底座			个	6.60	0.690	-	0.630	-
	脚手架扣件			只	6.06	9.070	0.910	16.960	1.700
	竹脚手片			m²	9.50	11.410	1.140	15.540	1.550
	钢脚手板			kg	5.50	5.290	0.530	5.290	0.530
	镀锌铁丝 8#			kg	7.60	0.550	0.060	0.550	0.060
	镀锌铁丝 18#			kg	7.60	3.290	0.330	3.490	0.350
	安全网			m²	9.00	6.910	0.690	13.760	1.380
	预埋铁件			kg	4.35	0.820	0.080	0.820	0.080
	红丹防锈漆			kg	8.00	1.590	0.160	2.800	0.280
	溶剂油			kg	2.66	0.180	0.020	0.310	0.030
	其他材料费			元	1.00	3.600	0.400	6.200	0.600
	机 械	载货汽车 装载质量 4（t）			台班	401.19	0.220	0.020	0.230

工作内容：1. 埋设、搭设、拆除脚手架、安全网、铺、翻脚手板等全部过程。
2. 钢挑梁制作、安装及拆除。

计量单位：100m²

定 额 编 号				16-5	16-6	16-7	16-8
项 目				建筑物檐高（m）			
				20		30	
				层高（m）			
				6以内	每增加1	6以内	每增加1
基 价（元）				2629.00	261.62	3303.35	295.53
其 中	人 工 费（元）			1571.94	157.68	1748.39	174.96
	材 料 费（元）			960.77	95.92	1436.95	108.53
	机 械 费（元）			96.29	8.02	118.01	12.04
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	二类人工	工日	135.00	11.644	1.168	12.951	1.296
材 料	脚手架钢管	kg	4.29	79.970	8.000	85.180	8.520
	脚手架钢管底座	个	6.60	0.550	-	0.370	-
	脚手架扣件	只	6.06	24.850	2.490	25.690	2.570
	竹脚手片	m²	9.50	17.880	1.790	21.960	2.200
	钢脚手板	kg	5.50	5.290	0.530	5.290	0.530
	镀锌铁丝 8#	kg	7.60	0.550	0.060	0.270	0.030
	镀锌铁丝 18#	kg	7.60	3.590	0.360	3.660	0.370
	预埋铁件	kg	4.35	0.820	0.080	2.670	0.270
	六角螺栓带帽 φ12	kg	12.10	-	-	1.260	0.130
	碎石 综合	t	105.00	-	-	0.290	-
	安全网	m²	9.00	20.750	2.080	24.650	2.470
	素混凝土块 C20	m³	392.00	-	-	0.820	-
	红丹防锈漆	kg	8.00	4.040	0.400	4.290	0.430
	溶剂油	kg	2.66	0.460	0.050	0.490	0.050
	其他材料费	元	1.00	9.200	1.000	9.600	1.000
机 械	载货汽车 装载质量 4（t）	台班	401.19	0.240	0.020	0.290	0.030
	电动夯实机 夯击能量 250（N·m）	台班	30.85	-	-	0.020	-
	交流弧焊机 容量 32（kVA）	台班	104.96	-	-	0.010	-

工作内容：1. 埋设、搭设、拆除脚手架、安全网、铺、翻脚手板等全部过程。
2. 钢挑梁制作、安装及拆除。

计量单位：100m²

定 额 编 号				16-9	16-10	16-11	16-12
项 目				建筑物檐高（m）		地下室	
				40	50	一层	二层及以上
基 价（元）				3843.07	4553.62	2342.39	2959.18
其 中	人 工 费（元）			2215.49	2564.06	2033.37	2329.83
	材 料 费（元）			1507.90	1839.70	301.00	517.02
	机 械 费（元）			119.68	149.86	8.02	112.33
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	二类人工	工日	135.00	16.411	18.993	15.062	17.258
材 料	脚手架钢管	kg	4.29	108.320	138.510	26.920	43.880
	脚手架钢管底座	个	6.60	0.360	0.480	0.530	0.960
	脚手架扣件	只	6.06	34.480	49.130	6.440	11.420
	竹脚手片	m ²	9.50	34.100	38.100	5.930	10.700
	钢脚手板	kg	5.50	5.290	5.290	5.290	5.290
	镀锌铁丝 8#	kg	7.60	-	-	0.170	0.390
	镀锌铁丝 18#	kg	7.60	3.760	3.790	3.880	4.840
	预埋铁件	kg	4.35	5.590	8.380	0.250	0.570
	六角螺栓带帽 φ12	kg	12.10	1.710	2.560	-	-
	碎石 综合	t	105.00	0.650	0.680	-	-
	安全网	m ²	9.00	28.230	31.690	1.400	6.420
	素混凝土块 C20	m ³	392.00	0.060	0.060	-	-
	红丹防锈漆	kg	8.00	5.540	7.180	1.240	2.130
	电焊条 E43系列	kg	5.50	0.190	0.290	-	-
	溶剂油	kg	2.66	0.620	0.810	0.140	0.240
	其他材料费	元	1.00	12.400	16.000	2.800	4.800
机 械	交流弧焊机 容量 32（kVA）	台班	104.96	0.020	0.040	-	-
	载货汽车 装载质量 4（t）	台班	401.19	0.290	0.360	0.020	0.280
	电动夯实机 夯击能量 250（N·m）	台班	30.85	0.040	0.040	-	-

二、 单项脚手架

工作内容: 1. 埋设、搭设、拆除脚手架、安全网, 铺、翻脚手板等全部过程。

2. 钢挑梁制作、安装及拆除。

计量单位: 100m²

定 额 编 号				16-13	16-14	16-15	16-16	16-17	16-18		
项 目				外墙脚手架							
				建筑物檐高（m）							
				7以内	13以内	20以内	30以内	40以内	50以内		
基 价（元）				1442.99	1820.56	2249.95	3152.61	4246.28	5145.58		
其 中	人 工 费（元）			954.45	1033.97	1178.69	1706.54	2297.97	2739.02		
	材 料 费（元）			392.25	682.28	958.93	1324.05	1819.25	2243.73		
	机 械 费（元）			96.29	104.31	112.33	122.02	129.06	162.83		
名 称			单位	单价	消 耗 量						
人 工	二类人工			工日	135.00	7.070	7.659	8.731	12.641	17.022	20.289
材	脚手架钢管			kg	4.29	29.580	56.250	81.140	101.240	130.530	168.750
	脚手架钢管底座			个	6.60	0.760	0.690	0.590	0.440	0.430	0.570
	脚手架扣件			只	6.06	8.700	17.430	25.570	31.580	42.720	61.260
	竹脚手片			m²	9.50	8.330	11.340	13.850	27.040	42.400	47.470
	镀锌铁丝 8#			kg	7.60	0.700	0.700	0.700	0.340	-	-
	镀锌铁丝 18#			kg	7.60	3.110	3.360	3.840	3.700	3.830	3.870
	预埋铁件			kg	4.35	1.040	1.040	1.040	3.380	7.070	10.610
	六角螺栓带帽 φ12			kg	12.10	-	-	-	1.590	2.160	3.240
	碎石 综合			t	105.00	-	-	-	0.370	0.820	0.860
	素混凝土块 C20			m³	392.00	-	-	-	-	0.070	0.080
	电焊条 E43系列			kg	5.50	-	-	-	-	0.240	0.370
	安全网			m²	9.00	8.750	17.400	26.270	31.200	35.730	40.120
	红丹防锈漆			kg	8.00	1.550	2.950	4.260	5.290	6.860	8.950
	溶剂油			kg	2.66	0.170	0.330	0.480	0.060	0.770	1.010
	其他材料费			元	1.00	3.400	6.600	9.600	11.800	15.400	20.000
	料	圆木桩			m³	1600.00	-	-	-	-	-
木模板			m³	1676.50	-	-	-	-	-	-	
铁件			kg	4.30	-	-	-	-	-	-	
圆钉			kg	9.50	-	-	-	-	-	-	
毛竹 毛竹1.7m起围径27cm			根	30.00	-	-	-	-	-	-	
竹篾			百根	5.82	-	-	-	-	-	-	
钢升降平台			kg	10.00	-	-	-	-	-	-	
机 械	载货汽车 装载质量 4（t）			台班	401.19	0.240	0.260	0.280	0.300	0.310	0.390
	电动夯实机 夯击能量 250（N·m）			台班	30.85	-	-	-	0.020	0.050	0.050
	交流弧焊机 容量 32（kVA）			台班	104.96	-	-	-	0.010	0.030	0.046
	其他机械费			元	1.00	-	-	-	-	-	-
	电动葫芦 单速 提升质量 2（t）			台班	27.05	-	-	-	-	-	-

工作内容：搭设、拆除脚手架、安全网，铺、翻脚手板等全部过程。

计量单位：100m²

定 额 编 号				16-19	16-20	16-21	16-22
项 目				内墙脚手架		满堂脚手架	
				高度（m）		基本层 3.6~5.2m	每增加 1.2m
				3.6以内	3.6以上		
基 价（元）				347.63	839.94	1607.50	320.82
其 中	人 工 费（元）			277.70	675.41	1404.27	277.70
	材 料 费（元）			49.87	144.47	167.12	35.10
	机 械 费（元）			20.06	20.06	36.11	8.02
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	二类人工	工日	135.00	2.057	5.003	10.402	2.057
材 料	脚手架钢管	kg	4.29	3.740	13.280	16.990	4.940
	脚手架钢管底座	个	6.60	-	0.170	0.380	-
	脚手架扣件	只	6.06	-	4.640	4.320	1.840
	竹脚手片	m ²	9.50	-	3.600	4.000	-
	钢脚手板	kg	5.50	6.150	-	-	-
	镀锌铁丝 18#	kg	7.60	-	2.180	2.400	-
	红丹防锈漆	kg	8.00	-	0.710	0.880	0.260
	溶剂油	kg	2.66	-	0.080	0.100	0.030
	其他材料费	元	1.00	-	1.600	2.000	0.600
机 械	载货汽车 装载质量 4（t）	台班	401.19	0.050	0.050	0.090	0.020

工作内容：搭设、拆除脚手架、安全网，铺、翻脚手板等全部过程。

计量单位：座

定 额 编 号				16-23	16-24	16-25	16-26		
项 目				圆拱桥 脚手架	斜道				
					高度（m）				
				100m ²	7以内	13以内	20以内		
基 价（元）					1764.79	1595.89	3029.24	6319.78	
其 中	人 工 费（元）			1521.32	1082.16	1733.00	3091.23		
	材 料 费（元）			200.14	401.40	1107.68	2875.50		
	机 械 费（元）			43.33	112.33	188.56	353.05		
名 称			单位	单价	消 耗 量				
人 工	二类人工			工日	135.00	11.269	8.016	12.837	22.898
材 料	脚手架钢管			kg	4.29	20.388	38.990	113.230	294.800
	脚手架钢管底座			个	6.60	0.456	0.420	0.680	1.000
	脚手架扣件			只	6.06	5.184	9.760	28.810	76.390
	竹脚手片			m ²	9.50	4.800	14.180	37.420	98.200
	镀锌铁丝 18#			kg	7.60	2.880	2.170	3.440	6.440
	红丹防锈漆			kg	8.00	1.056	2.000	5.810	15.140
	溶剂油			kg	2.66	0.120	0.230	0.650	1.700
	其他材料费			元	1.00	2.000	4.400	13.000	33.800
机 械	载货汽车 装载质量 4（t）			台班	401.19	0.108	0.280	0.470	0.880

工作内容：搭设、拆除脚手架、安全网，铺、翻脚手板等全部过程。

计量单位：座

定 额 编 号				16-27	16-28	16-29	16-30	16-31
项 目				起重平台、进料平台			悬挑式 脚手架	砖（石）柱脚 手架
				高度（m）			100m ²	每10m高
				7以内	13以内	20以内		
计 量 单 位				座	座	座	100m ²	10m
基 价（元）				1076.80	1780.68	3152.86	5342.81	603.38
其 中	人 工 费（元）			883.31	1347.30	2186.19	3452.76	464.27
	材 料 费（元）			149.36	369.19	854.34	1643.39	139.11
	机 械 费（元）			44.13	64.19	112.33	246.66	-
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	二类人工	工日	135.00	6.543	9.980	16.194	25.576	3.439
材 料	脚手架钢管	kg	4.29	19.560	43.310	102.240	79.790	11.790
	脚手架钢管底座	个	6.60	0.250	0.430	0.650	-	0.260
	脚手架扣件	只	6.06	6.080	17.320	41.010	32.150	3.670
	竹脚手片	m ²	9.50	1.500	4.990	10.470	24.070	3.280
	镀锌铁丝 18#	kg	7.60	0.230	0.460	0.690	3.960	1.450
	预埋铁件	kg	4.35	-	-	-	10.610	-
	六角螺栓带帽 φ12	kg	12.10	-	-	-	3.240	-
	热轧光圆钢筋 综合	kg	4.60	-	-	-	32.810	-
	工字钢 Q235B综合	kg	4.70	-	-	-	64.270	-
	安全网	m ²	9.00	-	-	-	20.830	1.600
	镀锌铁丝 8#	kg	7.60	-	-	-	-	0.190
	电焊条 E43系列	kg	5.50	-	-	-	4.600	-
	氧气	m ³	4.20	-	-	-	2.300	-
	乙炔气	m ³	28.00	-	-	-	0.990	-
	红丹防锈漆	kg	8.00	1.030	2.350	5.520	4.770	0.620
	溶剂油	kg	2.66	0.120	0.260	0.620	0.540	0.070
	其他材料费	元	1.00	2.400	5.200	12.400	19.400	1.400
机 械	载货汽车 装载质量 4（t）	台班	401.19	0.110	0.160	0.280	0.410	-
	交流弧焊机 容量 32（kVA）	台班	104.96	-	-	-	0.760	-
	其他机械费	元	1.00	-	-	-	2.400	-

工作内容：搭设、拆除脚手架、安全网，铺、翻脚手板等全部过程。

计量单位：100m²

定 额 编 号			16-32	
项 目			搭拆水上打桩平台	
基 价（元）			9204.86	
其 中	人 工 费（元）		8098.52	
	材 料 费（元）		1059.14	
	机 械 费（元）		47.20	
名 称		单位	单价	消 耗 量
人 工	二类人工	工日	135.00	59.989
材 料	圆木桩	m ³	1600.00	0.320
	木模板	m ³	1676.50	0.140
	铁件	kg	4.30	16.700
	圆钉	kg	9.50	4.200
	毛竹 毛竹1.7m起围径27cm	根	30.00	4.500
	竹脚手片	m ²	9.50	2.500
	竹箴	百根	5.82	5.700
	其他材料费	元	1.00	8.800
机 械	其他机械费	元	1.00	47.200

第十七章 模板工程

说明

一、本章定额包括现浇钢筋混凝土模板和预制预应力钢筋混凝土构件模板两节。其中现浇钢筋混凝土模板包括基础模板、柱梁模板、桁枋连机模板、墙板模板和其他混凝土模板；预制、预应力钢筋混凝土构件模板包括预制柱、梁、桁、枋、连机、板、椽、屋架的模板、其他预制构件模板和地胎膜。

二、现浇混凝土模板是按模板支撑高度 3.6m 以内编制的，如果高度超过 3.6m 在 8m 以内时，钢支撑、零星卡具乘以系数 1.3，人工乘以系数 1.15，高度超过 8m 在 12m 以内时，钢支撑、零星卡具乘以系数 2.5，人工乘以系数 1.2；高度超过 12m 在 16m 以内时，钢支撑、零星卡具乘以系数 3.6，人工乘以系数 1.25；高度超过 16m 时，钢支撑、零星卡具乘以系数 4.8，人工乘以系数 1.35。

三、清水混凝土模板按相应定额子目的模板用量乘以系数 1.05，人工乘以系数 1.1。

四、椽望板、戗翼板、亭屋面板，其模板定额均按带椽考虑。设计要求不粉刷的，模板用量乘以 1.05，人工乘以系数 1.3。

五、圆形柱有卷刹的，模板及支撑用量乘以系数 1.2，模板人工乘以系数 1.3，圆钉乘以系数 2。

六、凸出的装饰线、装饰块、梁垫、柱帽，依附于柱上的牛腿、现浇水浪机模板按古式构件计算模板，带花纹另计。

七、斗拱定额按斗口 10cm 考虑。斗口每增减 1cm，人工增减 10%。

八、零星构件指体积在 0.5m^3 以内的其他构件。

九、预制混凝土构件模板均不包括地胎模，地胎模另行计算，套用地胎模定额。

工程量计算规则

一、混凝土构件模板，除定额另有规定者外，工程量均按混凝土与模板接触面的面积以平方米计算。含模量仅供参考。

二、计算混凝土墙、板工程量时，应扣除单孔面积大于 0.3m^2 以上的孔洞面积，孔洞侧边工程量另加；不扣除单孔面积小于 0.3m^2 以内的孔洞面积，孔洞侧边也不增加。

三、梁、板、墙设后浇带时，模板工程量不扣除后浇带部分，后浇带模板也不单独计算。

四、构造柱与墙咬接的马牙搓按柱每侧加 3cm 合并计算，套用柱模板定额。

五、整体楼梯按接触面积计算，包括楼梯平台、楼梯平台梁、楼梯斜梁、楼梯与楼梯板。

六、地槽、地沟、水池模板包括底、壁、盖工程量，依附于池壁上的柱等附件并入池壁工程量计算。

七、每立方米现浇混凝土构件含模量参考表如下：

每立方米现浇混凝土构件含模量参考表

项目名称	含模量 (m^2)	项目名称	含模量 (m^2)
基础垫层	1.90	圆形桁条、梓桁	$\Phi 15\text{cm}$ 以内 25.46
毛石混凝土、无筋混凝土	4.28		$\Phi 15\text{cm}$ 以上 18.27

无梁式带形基础		1.35	枋子		25.00
有梁式带形基础		3.81	连机		35.71
基础梁		16.10	预留部浇捣		18.98
独立基础		4.42	有梁板、肋形板	厚 10cm 以内	14.77
杯形基础		3.93		厚 10cm 以上	11.14
整板基础(无梁式)		0.36	平板、斜板	厚 10cm 以内	16.64
整板基础(有梁式)		2.10		厚 10cm 以上	11.10
矩形柱	断面周长 70cm 以内	25.00	椽望板		35.89
	断面周长 100cm 以内	18.18	戗翼板		37.69
	断面周长 150cm 以内	11.43	亭屋面板	板厚 6cm 以内	27.5
	断面周长 150cm 以上	9.30		板厚 6cm 以上	17.5
圆形柱	Φ 20cm 以内	24.69	整体楼梯		12.32
	Φ 30cm 以内	17.78	雨篷		21.76
	Φ 30cm 以上	11.10	阳台		13.65
矩形梁	高 20cm 以内	19.84	古式栏板	简式	35.63
	高 30cm 以内	14.00		繁式	53.45
	高 30cm 以上	9.67	古式栏杆	简式	23.98
圆形梁	Φ 20cm 以内	19.75		繁式	35.96
	Φ 30cm 以内	14.23	吴王靠	简式	59.25
	Φ 30cm 以上	9.99		繁式	88.88

异形梁（椭圆形梁、弧拱形梁）		9.50	压顶		11.10
圈梁		8.33	古式零件		46.88
过梁		12.68	其他零星构件		33.06
老（嫩）钱		22.24	地沟、地槽		8.00
矩形桁条、梓桁	高 20cm 以内	23.62	水池	厚 15cm 以内	15.41
	高 20cm 以上	14.78		厚 15cm 以上	10.05

一、现浇钢筋混凝土模板

（二）基础模板

工作内容：模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放及场内外运输；模板粘接物及模板内杂物清理、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				17-1	17-2	17-3	17-4	17-5
项 目				混凝土垫层	毛石混凝土、无筋混凝土		带形钢筋混凝土基础有梁式	
					组合钢模	复合木模	组合钢模	复合木模
基 价（元）				4565.82	4325.39	4358.69	5153.01	5611.20
其 中	人 工 费（元）			2434.59	2721.34	2360.81	2877.11	2475.51
	材 料 费（元）			2030.79	1476.98	1939.74	2093.01	2979.75
	机 械 费（元）			100.44	127.07	58.14	182.89	155.94
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	15.707	17.557	15.231	18.562	15.971
材 料	钢模板	kg	6.91	-	70.920	-	72.460	-
	复合模板 综合	m ²	37.50	-	-	20.367	-	20.233
	木模板	m ³	1676.50	1.105	0.204	0.393	0.336	0.716
	零星卡具	kg	6.82	-	13.090	-	37.320	37.320
	钢支撑	kg	4.60	-	5.820	-	41.670	41.670
	圆钉	kg	9.50	17.310	18.900	25.690	5.800	25.320
	镀锌铁丝 12 [#]	kg	6.24	-	7.690	-	26.810	-
	草板纸 80 [#]	张	3.10	-	30.000	30.000	30.000	30.000
	尼龙帽	个	2.50	-	66.500	66.500	87.000	87.000
	隔离剂	kg	0.82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	镀锌铁丝 φ0.7-1.0	kg	7.82	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180
	复合硅酸盐水泥 PC 32.5R综合	kg	0.37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	黄砂 净砂	t	95.00	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017
	回库维修费	元	1.00	-	28.270	-	36.100	9.580
机 械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	1.531	0.110	0.312	0.399	0.615
	载货汽车 装载质量 4（t）	台班	401.19	0.133	0.226	0.121	0.301	0.293
	汽车式起重机 5t	台班	330.22	-	0.100	-	0.151	0.059

工作内容：模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放及场内外运输；模板粘接物及模板内杂物清理、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				17-6	17-7	17-8	17-9	17-10
项 目				带形钢筋混凝土 基础无梁式		基础梁		独立基础
				组合钢模	复合木模	组合钢模	复合木模	组合钢模
基 价（元）				4482.82	4793.83	4623.81	5236.97	5118.43
其 中	人 工 费（元）			2942.68	2557.50	2860.84	2508.37	3426.43
	材 料 费（元）			1414.08	2175.76	1513.17	2530.33	1583.64
	机 械 费（元）			126.06	60.57	249.80	198.27	108.36
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	18.985	16.500	18.457	16.183	22.106
材 料	钢模板	kg	6.91	76.530	-	78.830	-	78.650
	复合模板 综合	m ²	37.50	-	24.533	-	19.167	-
	木模板	m ³	1676.50	0.255	0.484	0.223	0.573	0.354
	零星卡具	kg	6.82	4.080	-	32.560	32.560	16.560
	钢支撑	kg	4.60	-	-	30.760	30.760	-
	圆钉	kg	9.50	13.270	18.030	9.850	39.180	20.840
	镀锌铁丝 12 [#]	kg	6.24	-	-	-	-	-
	草板纸 80 [#]	张	3.10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	尼龙帽	个	2.50	66.500	66.500	-	-	-
	隔离剂	kg	0.82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	镀锌铁丝 φ0.7-1.0	kg	7.82	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180
	复合硅酸盐水泥 PC 32.5R综合	kg	0.37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	黄砂 净砂	t	95.00	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017
	回库维修费	元	1.00	30.800	-	30.650	8.360	28.960
机 械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	0.281	0.391	0.245	0.429	0.390
	载货汽车 装载质量 4（t）	台班	401.19	0.226	0.121	0.487	0.407	0.162
	汽车式起重机 5t	台班	330.22	0.081	-	0.142	0.066	0.095

工作内容：模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放及场内外运输；模板粘接物及模板内杂物清理、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				17-11	17-12	17-13	17-14	17-15
项 目				独立基础	杯形基础		整板基础无梁式	
				复合木模	组合钢模	复合木模	组合钢模	复合木模
基 价（元）				5327.80	5536.68	5538.32	4943.20	4803.83
其 中	人 工 费（元）			2975.54	3565.78	3082.02	3278.87	2983.75
	材 料 费（元）			2276.92	1870.73	2377.22	1549.74	1773.52
	机 械 费（元）			75.34	100.17	79.08	114.59	46.56
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	19.197	23.005	19.884	21.154	19.250
材 料	钢模板	kg	6.91	-	61.400	-	65.380	-
	复合模板 综合	m ²	37.50	23.600	-	21.067	-	18.233
	木模板	m ³	1676.50	0.435	0.409	0.436	0.459	0.499
	零星卡具	kg	6.82	16.560	11.230	11.230	7.690	-
	钢支撑	kg	4.60	-	20.000	20.000	-	-
	圆钉	kg	9.50	44.090	27.370	45.850	15.390	15.380
	镀锌铁丝 12#	kg	6.24	3.110	30.530	22.620	-	-
	草板纸 80#	张	3.10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	隔离剂	kg	0.82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	镀锌铁丝 φ0.7-1.0	kg	7.82	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180
	复合硅酸盐水泥 PC 32.5R综合	kg	0.37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	黄砂 净砂	t	95.00	0.017	0.017	0.017	0.017	0.020
	回库维修费	元	1.00	4.627	34.840	4.130	22.990	-
机 械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	0.596	0.444	0.331	0.423	0.333
	汽车式起重机 5t	台班	330.22	0.152	0.149	0.171	0.208	0.110
	载货汽车 装载质量 4（t）	台班	401.19	0.017	0.093	0.031	0.082	-

工作内容：模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放及场内外运输；模板粘接物及模板内杂物清理、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				17-16	17-17
项 目				整板基础有梁式	
				组合钢模	复合模板
基 价（元）				4696.86	4584.01
其 中	人 工 费（元）			3492.00	3082.02
	材 料 费（元）			1065.16	1421.08
	机 械 费（元）			139.70	80.91
名 称		单位	单价	消 耗 量	
人 工	三类人工	工日	155.00	22.529	19.884
材 料	钢模板	kg	6.91	76.320	-
	复合模板 综合	m²	37.50	-	19.867
	木模板	m³	1676.50	0.065	0.109
	零星卡具	kg	6.82	24.340	24.340
	钢支撑	kg	4.60	21.050	21.050
	圆钉	kg	9.50	2.630	10.550
	草板纸 80#	张	3.10	30.000	30.000
	隔离剂	kg	0.82	10.000	10.000
	镀锌铁丝 φ0.7-1.0	kg	7.82	0.180	0.180
	复合硅酸盐水泥 PC 32.5R综合	kg	0.37	7.000	7.000
	黄砂 净砂	t	95.00	0.017	0.170
	回库维修费	元	1.00	34.190	8.930
机 械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	0.167	0.204
	载货汽车 装载质量 4（t）	台班	401.19	0.235	0.149
	汽车式起重机 5t	台班	330.22	0.122	0.045

(二) 柱、梁模板

工作内容：模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放及场内外运输；模板粘接物及模板内杂物清理、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				17-18	17-19	17-20	17-21	17-22
项 目				矩形柱	圆形柱	异形柱	矩形梁	圆形梁
				复合模板	木模	复合模板	木模	
基 价 (元)				6357.86	9319.34	9407.13	9692.51	13943.22
其 中	人 工 费 (元)			4073.87	5661.38	5020.61	6378.72	7325.46
	材 料 费 (元)			2090.21	3514.18	4121.86	3202.99	6489.13
	机 械 费 (元)			193.78	143.78	264.66	110.80	128.63
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人	三类人工	工日	155.00	26.283	36.525	32.391	41.153	47.261
材 料	复合模板 综合	m ²	37.50	13.140	-	16.333	-	-
	木模板	m ³	1676.50	0.294	1.780	1.124	1.657	2.647
	零星卡具	kg	6.82	43.043	-	57.120	-	-
	钢支撑	kg	4.60	47.201	-	62.540	-	-
	圆钉	kg	9.50	49.010	39.380	71.100	31.760	34.930
	镀锌铁丝 12 [#]	kg	6.24	-	2.900	-	-	-
	草板纸 80 [#]	张	3.10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	隔离剂	kg	0.82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	镀锌铁丝 φ0.7-1.0	kg	7.82	-	-	18.000	0.180	0.180
	嵌缝料	kg	1.65	-	4.000	-	10.000	10.000
	复合硅酸盐水泥 PC 32.5R综合	kg	0.37	-	-	7.000	7.000	7.000
	黄砂 净砂	t	95.00	-	-	0.017	0.017	0.020
	胶合板 δ3	m ²	15.20	-	-	-	-	105.000
	回库维修费	元	1.00	27.100	30.000	26.130	-	-
机 械	木工圆锯机 直径 500 (mm)	台班	30.75	0.371	0.879	0.555	1.033	1.365
	载货汽车 装载质量 4 (t)	台班	401.19	0.313	0.291	0.455	0.197	0.216
	汽车式起重机 5t	台班	330.22	0.172	-	0.197	-	-

注：1. 童柱套用柱定额，人工乘以系数1.1；
2. 矩形梁、柱、桁、连机带桃子线，每米增加木模0.005m³，人工增加0.05工日。

工作内容：模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放及场内外运输；模板粘
物及模板内杂物清理、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				17-23	17-24	17-25	17-26
项 目				圈梁 过梁	弧形梁	老、嫩钱	预留部位 浇捣
				复合木模	木模		
基 价（元）				6499.85	10774.58	12581.40	13444.96
其 中	人 工 费（元）			4054.80	6235.19	7554.86	8099.99
	材 料 费（元）			2386.61	4412.59	4910.82	5227.65
	机 械 费（元）			58.44	126.80	115.72	117.32
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	三类人工	工日	155.00	26.160	40.227	48.741	52.258
材 料	复合模板 综合	m ²	37.50	15.533	-	-	-
	木模板	m ³	1676.50	0.704	2.407	2.741	2.547
	钢支撑	kg	4.60	59.545	-	-	-
	圆钉	kg	9.50	25.840	36.520	31.760	63.900
	镀锌铁丝 12 [#]	kg	6.24	-	-	-	52.220
	草板纸 80 [#]	张	3.10	30.000	-	-	-
	隔离剂	kg	0.82	10.000	10.000	10.000	10.000
	镀锌铁丝 φ0.7-1.0	kg	7.82	0.180	0.180	0.180	-
	嵌缝料	kg	1.65	-	10.000	-	10.000
	复合硅酸盐水泥 PC 32.5R综合	kg	0.37	3.000	7.000	7.000	-
	黄砂 净砂	t	95.00	0.008	0.017	0.017	-
机 械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	0.387	1.188	1.206	1.258
	载货汽车 装载质量 4（t）	台班	401.19	0.116	0.225	0.196	0.196

(三) 桁、枋、连机模板

工作内容：模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放及场内外运输；模板粘
物及模板内杂物清理、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				17-27	17-28
项 目				矩形桁条、梓桁、枋、 连机	圆形桁条
				木模	
基 价（元）				8960.46	12704.62
其 中	人 工 费（元）			6024.85	6732.43
	材 料 费（元）			2910.15	5942.49
	机 械 费（元）			25.46	29.70
名 称		单位	单价	消 耗 量	
人 工	三类人工	工日	155.00	38.870	43.435
材 料	木模板	m ³	1676.50	1.506	2.248
	圆钉	kg	9.50	11.530	31.780
	胶合板 δ3	m ²	15.20	-	105.000
	钢支撑	kg	4.60	56.955	56.955
	隔离剂	kg	0.82	10.000	10.000
	镀锌铁丝 φ0.7-1.0	kg	7.82	0.180	0.180
	复合硅酸盐水泥 PC 32.5R综合	kg	0.37	7.000	7.000
	黄砂 净砂	t	95.00	0.017	0.017
机 械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	0.828	0.966

(四) 墙、板模板

工作内容：模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放及场内外运输；模板粘
物及模板内杂物清理、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				17-29	17-30	17-31	17-32	17-33	17-34
项 目				墙	井字板 密肋板	平板	橡望板	钱翼板	亭屋面板
				复合木模			木模		
基 价 (元)				3900.07	6008.13	5475.82	11714.84	13678.44	11750.72
其 中	人 工 费 (元)			2146.91	3691.33	3356.68	5192.81	5766.62	5192.81
	材 料 费 (元)			1651.74	2249.35	2098.66	6312.85	7696.46	6348.36
	机 械 费 (元)			101.42	67.45	20.48	209.18	215.36	209.55
名 称		单位	单价	消 耗 量					
人 工	三类人工	工日	155.00	13.851	23.815	21.656	33.502	37.204	33.502
材 料	复合模板 综合	m ²	37.50	21.500	20.033	20.033	-	-	-
	木模板	m ³	1676.50	0.131	0.392	0.358	3.150	3.938	3.197
	圆钉	kg	9.50	19.930	19.173	17.430	34.760	34.760	34.720
	隔离剂	kg	0.82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	镀锌铁丝 φ0.7-1.0	kg	7.82	4.640	-	-	-	-	-
	嵌缝料	kg	1.65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	零星卡具	kg	6.82	35.805	55.264	50.240	57.780	62.800	55.260
	钢支撑	kg	4.60	28.556	55.908	46.590	61.500	67.649	55.908
机	木工圆锯机 直径 500 (mm)	台班	30.75	0.141	0.145	0.144	0.801	1.002	0.813
械	载货汽车 装载质量 4 (t)	台班	401.19	0.242	0.157	0.040	0.460	0.460	0.460

(五) 其他混凝土模板

工作内容：模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放及场内外运输；模板粘
物及模板内杂物清理、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				17-35	17-36	17-37	17-38	17-39
项 目				整体楼梯		雨篷、阳台	古式栏板	古式栏杆
				直形	螺旋形			
基 价 (元)				8336.01	18325.60	8024.80	8908.68	23253.90
其 中	人 工 费 (元)			4848.56	10270.92	4265.14	5393.69	18916.05
	材 料 费 (元)			3357.94	7893.80	3675.42	3430.41	4247.79
	机 械 费 (元)			129.51	160.88	84.24	84.58	90.06
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人	三类人工	工日	155.00	31.281	66.264	27.517	34.798	122.039
材 料	木模板	m ³	1676.50	1.844	4.388	1.796	1.819	2.179
	圆钉	kg	9.50	25.450	53.960	67.340	37.490	60.000
	隔离剂	kg	0.82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	嵌缝料	kg	1.65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
机	木工圆锯机 直径 500 (mm)	台班	30.75	0.911	1.931	0.887	0.898	1.076
械	载货汽车 装载质量 4 (t)	台班	401.19	0.253	0.253	0.142	0.142	0.142

注：古式栏板、栏杆带线角，人工乘以系数1.1，材料乘以系数1.15。

工作内容：模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放及场内外运输；模板粘接物及模板内杂物清理、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				17-40	17-41	17-42	17-43	17-44
项 目				吴王靠		压顶	台阶	地槽、地沟
				简式	繁式			
基 价（元）				27046.42	31504.05	5358.92	6423.63	4571.24
其 中	人 工 费（元）			22320.47	26776.87	3366.29	4035.74	2534.25
	材 料 费（元）			4713.86	4713.86	1903.52	2280.96	1958.82
	机 械 费（元）			12.09	13.32	89.11	106.93	78.17
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人	三类人工	工日	155.00	144.003	172.754	21.718	26.037	16.350
材 料	木模板	m ³	1676.50	2.457	2.457	0.845	1.015	1.100
	圆钉	kg	9.50	60.000	60.000	48.650	58.380	9.470
	隔离剂	kg	0.82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	嵌缝料	kg	1.65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
机	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	0.093	0.133	0.680	0.816	0.272
械	载货汽车 装载质量 4（t）	台班	401.19	0.023	0.023	0.170	0.204	0.174

工作内容：模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放及场内外运输；模板粘接物及模板内杂物清理、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				17-45	17-46	17-47	17-48	17-49
项 目				水 池 (直形池壁)	水 池 (弧形池壁)	梁垫、短机、 云头等古式 零 件	其 他 零星构件	圆拱桥 拱 圈
基 价 (元)				6449.81	7766.41	20238.68	16719.10	13407.25
其 中	人 工 费 (元)			4179.11	4810.27	10601.54	7076.84	5087.57
	材 料 费 (元)			2167.20	2836.91	9406.88	9412.00	8194.10
	机 械 费 (元)			103.50	119.23	230.26	230.26	125.58
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	26.962	31.034	68.397	45.657	32.823
材 料	木模板	m ³	1676.50	1.175	1.559	5.125	5.128	4.259
	零星卡具	kg	6.82	-	-	-	-	50.240
	钢支撑	kg	4.60	-	-	-	-	93.180
	圆钉	kg	9.50	18.170	20.900	83.170	83.180	27.150
	隔离剂	kg	0.82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	嵌缝料	kg	1.65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
机 械	木工圆锯机 直径 500 (mm)	台班	30.75	0.887	1.020	1.304	1.304	1.083
	载货汽车 装载质量 4 (t)	台班	401.19	0.190	0.219	0.474	0.474	0.230

二、 预制、预应力钢筋混凝土构件模板

(一) 预制柱模板

工作内容：模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放及场内外运输；模板粘
物及模板内杂物清理、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				17-50	17-51
项 目				矩形柱	圆形柱
基 价 (元)				2893.51	4009.38
其 中	人 工 费 (元)			1926.34	1860.78
	材 料 费 (元)			878.12	1845.11
	机 械 费 (元)			89.05	303.49
名 称		单 位	单 价	消 耗 量	
人	三类人工	工日	155.00	12.428	12.005
材 料	钢模板	kg	6.91	38.570	-
	零星卡具	kg	6.82	10.910	-
	钢支撑	kg	4.60	16.740	-
	木模板	m ³	1676.50	0.162	0.767
	胶合板 83	m ²	15.20	-	30.000
	圆钉	kg	9.50	13.700	5.440
	镀锌铁丝 12 [#]	kg	6.24	0.100	-
	回库维修费	元	1.00	14.860	-
	其他材料费	元	1.00	42.960	51.550
机 械	木工圆锯机 直径 500 (mm)	台班	30.75	0.054	0.256
	木工压刨床 刨削宽度 单面600 (mm)	台班	35.81	0.054	0.256
	载货汽车 装载质量 4 (t)	台班	401.19	0.213	0.714

(二) 预制梁模板

工作内容：模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放及场内外运输；模板粘
物及模板内杂物清理、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				17-52	17-53	17-54	17-55	17-56
项 目				矩形梁	圆形梁	异形梁	过梁	老嫩钱
基 价 (元)				3490.36	4786.18	3658.87	2299.69	5646.75
其 中	人 工 费 (元)			2778.84	2377.08	2123.04	1418.10	2647.71
	材 料 费 (元)			642.73	2221.16	1394.88	762.66	2717.07
	机 械 费 (元)			68.79	187.94	140.95	118.93	281.97
名 称		单 位	单 价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	17.928	15.336	13.697	9.149	17.082
材 料	钢模板	kg	6.91	34.760	-	-	-	-
	零星卡具	kg	6.82	8.090	-	-	-	-
	钢支撑	kg	4.60	12.270	-	-	-	-
	木模板	m ³	1676.50	0.127	1.022	0.766	0.432	1.535
	胶合板 δ3	m ²	15.20	-	30.000	-	-	-
	圆钉	kg	9.50	2.600	5.450	5.480	2.500	5.450
	回库维修费	元	1.00	12.810	-	-	-	-
	其他材料费	元	1.00	40.500	-	58.620	14.660	91.870
机 械	木工圆锯机 直径 500 (mm)	台班	30.75	0.057	0.292	0.219	0.069	0.439
	木工压刨床 刨削宽度 单面600 (mm)	台班	35.81	0.057	0.292	0.219	0.069	0.439
	载货汽车 装载质量 4 (t)	台班	401.19	0.162	0.420	0.315	0.285	0.630

(三) 预制桁、枋、连机模板

工作内容：模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放及场内外运输；模板粘接物及模板内杂物清理、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定 额 编 号			17-57	17-58
项 目			矩形桁条、枋、连机	圆形桁条
基 价 (元)			2027.60	4870.11
其 中	人 工 费 (元)		1598.36	2303.30
	材 料 费 (元)		426.24	2552.17
	机 械 费 (元)		3.00	14.64
名 称		单位	单价	消 耗 量
人	三类人工	工日	155.00	10.312
材 料	木模板	m ³	1676.50	0.210
	圆钉	kg	9.50	2.570
	胶合板 83	m ²	15.20	-
	其他材料费	元	1.00	49.760
机	木工圆锯机 直径 500 (mm)	台班	30.75	0.045
械	木工压刨床 刨削宽度 单面600 (mm)	台班	35.81	0.045

(四) 预制板模板

工作内容：模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放及场内外运输；模板粘接物及模板内杂物清理、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				17-59	17-60	17-61	17-62
项 目				平板	槽形板、单肋板	椽望板	戗翼板
基 价 (元)				2011.75	2395.59	2714.61	4027.04
其 中	人 工 费 (元)			1303.40	1696.79	1774.91	1778.16
	材 料 费 (元)			694.64	694.54	935.31	2244.42
	机 械 费 (元)			13.71	4.26	4.39	4.46
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	三类人工	工日	155.00	8.409	10.947	11.451	11.472
材 料	木模板	m ³	1676.50	0.344	0.319	0.470	1.160
	圆钉	kg	9.50	2.300	1.520	2.580	2.590
	铁件	kg	4.30	-	5.560	-	-
	其他材料费	元	1.00	96.070	121.390	122.847	275.070
机	木工圆锯机 直径 500 (mm)	台班	30.75	0.206	0.064	0.066	0.067
械	木工压刨床 刨削宽度 单面600 (mm)	台班	35.81	0.206	0.064	0.066	0.067

(五) 预制橡模板

工作内容：模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放及场内外运输；模板粘接物及模板内杂物清理、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				17-63	17-64	17-65
项 目				橡 子		
				方直形	圆直形	弯形橡
基 价 (元)				2174.80	2354.33	3280.64
其 中	人 工 费 (元)			1663.93	1795.21	2623.07
	材 料 费 (元)			502.08	551.86	646.45
	机 械 费 (元)			8.79	7.26	11.12
名 称		单 位	单 价	消 耗 量		
人	三类人工	工日	155.00	10.735	11.582	16.923
材 料	木模板	m ³	1676.50	0.220	0.246	0.279
	圆钉	kg	9.50	2.690	2.560	2.550
	其他材料费	元	1.00	107.690	115.120	154.480
机	木工圆锯机 直径 500 (mm)	台班	30.75	0.132	0.109	0.167
械	木工压刨床 刨削宽度 单面600 (mm)	台班	35.81	0.132	0.109	0.167

(六) 预制屋架模板

工作内容：模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放及场内外运输；模板粘
物及模板内杂物清理、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				17-66	17-67
项 目				人字屋架	中式屋架
基 价（元）				4988.70	5794.31
其 中	人 工 费（元）			3225.71	4038.53
	材 料 费（元）			1754.94	1745.73
	机 械 费（元）			8.05	10.05
名 称		单位	单价	消 耗 量	
人 工	三类人工	工日	155.00	20.811	26.055
材 料	木模板	m³	1676.50	0.890	0.890
	圆钉	kg	9.50	4.030	4.030
	其他材料费	元	1.00	224.568	215.359
机 械	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	0.121	0.151
	木工压刨床 刨削宽度 单面600（mm）	台班	35.81	0.121	0.151

(七) 其他预制构件模板

工作内容：模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放及场内外运输；模板粘接物及模板内杂物清理、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				17-68	17-69	17-70	17-71	17-72
项 目				楼梯		斗拱	梁 垫、 蒲 鞋 头、 短机、云头 等 古 式 零 件	挂落
				斜梁	踏步			
基 价（元）				2982.36	2725.27	4784.48	4798.38	10877.56
其 中	人 工 费（元）			1623.01	2385.30	3360.71	3024.67	9647.82
	材 料 费（元）			1348.57	336.24	1415.72	1763.73	1214.23
	机 械 费（元）			10.78	3.73	8.05	9.98	15.51
名 称		单位	单价	消 耗 量				
人 工	三类人工	工日	155.00	10.471	15.389	21.682	19.514	62.244
材 料	木模板	m ³	1676.50	0.714	0.144	0.533	0.663	0.641
	圆钉	kg	9.50	3.170	0.220	2.130	2.120	9.020
	其他材料费	元	1.00	121.430	92.730	501.910	632.070	53.900
机	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	0.162	0.056	0.121	0.150	0.233
械	木工压刨床 刨削宽度 单面600（mm）	台班	35.81	0.162	0.056	0.121	0.150	0.233

工作内容：模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放及场内外运输；模板粘接物及模板内杂物清理、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				17-73	17-74	17-75	17-76	17-77	17-78
项 目				花窗	栏杆件	预 制 吴王靠件	零星构件	预 制 地面块	假方砖块
基 价（元）				3364.04	5462.93	5291.58	2779.42	813.77	783.64
其 中	人 工 费（元）			2762.41	4803.45	4655.89	2024.61	631.16	549.17
	材 料 费（元）			594.77	651.43	628.04	745.03	181.48	233.34
	机 械 费（元）			6.86	8.05	7.65	9.78	1.13	1.13
名 称		单位	单价	消 耗 量					
人	三类人工	工日	155.00	17.822	30.990	30.038	13.062	4.072	3.543
材 料	木模板	m ³	1676.50	0.283	0.324	0.315	0.404	0.046	0.046
	圆钉	kg	9.50	5.300	4.520	4.520	2.110	0.250	0.210
	其他材料费	元	1.00	69.970	65.300	57.000	47.680	101.990	154.230
机	木工圆锯机 直径 500（mm）	台班	30.75	0.103	0.121	0.115	0.147	0.017	0.017
械	木工压刨床 刨削宽度 单面600（mm）	台班	35.81	0.103	0.121	0.115	0.147	0.017	0.017

(八) 地膜、胎膜

工作内容：人工挖土，碎石垫层铺设，混凝土垫层浇筑，水泥砂浆面层抹平。

计量单位：100m²

定 额 编 号				17-79	17-80
项 目				混凝土地膜	混凝土胎膜
基 价 (元)				16021.85	14848.75
其 中	人 工 费 (元)			9016.66	6598.66
	材 料 费 (元)			6703.46	7885.89
	机 械 费 (元)			301.73	364.20
名 称		单 位	单 价	消 耗 量	
人 工	三类人工	工日	155.00	58.172	42.572
材 料	现浇现拌混凝土 C15 (40)	m ³	183.25	15.000	23.000
	水泥砂浆 1:2	m ³	228.22	4.000	2.000
	纯水泥浆	m ³	459.09	0.070	0.040
	碎石 综合	t	105.00	25.000	25.000
	生石灰	kg	0.31	6.100	6.100
	木模板	m ³	1676.50	0.200	0.300
	圆钉	kg	9.50	5.000	7.000
机 械	电动夯实机 夯击能量 250 (N·m)	台班	30.85	0.800	1.200
	木工圆锯机 直径 500 (mm)	台班	30.75	0.500	0.770
	灰浆搅拌机 拌筒容量 200 (L)	台班	156.31	0.600	0.300
	混凝土振捣器 平板式	台班	13.83	1.000	1.400
	涡浆式混凝土搅拌机 出料容量 500 (L)	台班	308.12	0.500	0.770

第十八章 垂直运输工程

说 明

- 一、本章垂直运输定额项目包括机械运输和人工运输。
- 二、机械垂直运输采用卷扬机带塔运载材料，人工垂直运输不利用机械设备载运材料。
- 三、垂直运输分现浇混凝土结构及其他结构两种类型。除现浇混凝土结构外，其余均属其他结构。
- 四、垂直运输高度：指设计室外地坪至相应楼层顶面的高度。坡屋面建筑是指设计室外地坪至屋脊顶高度。
- 五、檐口高度在 3.6m 以内的单层园林建筑，垂直运输定额乘以系数 0.3 。
- 六、塑假山高度在 6m 以内的垂直运输定额乘以系数 0.5 。
- 七、建塔的垂直运输费根据经审核的专项实施方案按实计算。
- 八、相连的建筑物檐高不同时，根据不同高度的垂直分界面分别计算建筑面积，套用相应定额。

工程量计算规则

- 一、机械垂直运输：
 - 1 . 园林古建筑和民居建筑工程按建筑面积计算。
 - 2 . 塑假山按假山基底占地面积以 “ m² ” 计算。
- 二、人工垂直运输
 - 1 . 按不同材料以定额所示计量单位分别计算。
 - 2 . 若运输高度超过 18m ，人工根据 18m 以内子目按比例乘以系数。

一、 机械垂直运输

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程。

计量单位：100m²

定 额 编 号				18-1	18-2	18-3	18-4
项 目				园林古建筑			
				垂直高度（m）			
				20以内		30以内	
				单檐	每增一檐	单檐	每增一檐
基 价（元）				4093.04	818.61	5135.86	1027.17
其 中	人 工 费（元）			-	-	-	-
	材 料 费（元）			-	-	-	-
	机 械 费（元）			4093.04	818.61	5135.86	1027.17
名 称		单位	单价	消 耗 量			
机	自升式塔式起重机 起重力矩 400（kN·m）	台班	612.16	3.360	0.672	5.505	1.101
械	电动卷扬机 单筒慢速 牵引力 10（kN）	台班	174.93	11.640	2.328	10.095	2.019

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程。

计量单位：100m²

定 额 编 号				18-5	18-6	18-7	18-8
项 目				园林古建筑			
				垂直高度（m）			
				40以内		50以内	
				单檐	每增一檐	单檐	每增一檐
基 价（元）				6966.65	1393.33	9056.73	1811.34
其 中	人 工 费（元）			-	-	-	-
	材 料 费（元）			-	-	-	-
	机 械 费（元）			6966.65	1393.33	9056.73	1811.34
名 称			单位	单价	消 耗 量		
机 械	卷扬机架 架高70m以内		台班	98.14	-	-	-
	电动卷扬机 单筒慢速 牵引力 10（kN）		台班	174.93	-	-	-
	自升式塔式起重机 起重力矩 400（kN·m）		台班	612.16	6.000	1.200	7.800
	电动卷扬机 单筒快速 牵引力 10（kN）		台班	177.14	5.565	1.113	7.235
	双笼施工电梯 提升质量2×1（t）提升高度100（m）		台班	379.80	6.000	1.200	7.800
	对讲机（一对）		台班	4.90	5.940	1.188	7.722

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程。

计量单位：100m²

定 额 编 号				18-9	18-10	18-11	18-12	18-13	18-14		
项 目				民居建筑							
				垂直高度（m）							
				10以内		20以内		30以内			
				现 浇 混凝土结 构	其他结构	现 浇 混凝土结 构	其他结构	现 浇 混凝土结 构	其他结构		
基 价（元）				2182.96	1637.22	2237.18	1677.98	3423.91	2568.32		
其 中	人 工 费（元）			-	-	-	-	-	-		
	材 料 费（元）			-	-	-	-	-	-		
	机 械 费（元）			2182.96	1637.22	2237.18	1677.98	3423.91	2568.32		
名 称			单位	单价	消 耗 量						
机	自升式塔式起重机 起重力矩 400（kN·m）			台班	612.16	1.792	1.344	1.792	1.344	3.670	2.753
械	电动卷扬机 单筒慢速 牵引力 10（kN）			台班	174.93	6.208	4.656	6.518	4.889	6.730	5.048

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程。

计量单位：100m²

定 额 编 号				18-15	18-16	18-17	18-18	18-19	18-20		
项 目				民居建筑				塑假山			
				垂直高度（m）							
				40以内		50以内		10以内	每增1		
				现 浇 混凝土结 构	其他结构	现 浇 混凝土结 构	其他结构				
基 价（元）				6966.65	1393.33	9056.73	1811.34	1574.37	314.87		
其 中	人 工 费（元）			-	-	-	-	-	-		
	材 料 费（元）			-	-	-	-	-	-		
	机 械 费（元）			6966.65	1393.33	9056.73	1811.34	1574.37	314.87		
名 称			单位	单价	消 耗 量						
机 械	自升式塔式起重机 起重力矩 400（kN·m）			台班	612.16	6.000	1.200	7.800	1.560	-	-
	电动卷扬机 单筒慢速 牵引力 10（kN）			台班	174.93	-	-	-	-	9.000	1.800
	电动卷扬机 单筒快速 牵引力 10（kN）			台班	177.14	5.565	1.113	7.235	1.447	-	-
	双笼施工电梯 提升质量2×1（t） 提升高度100（m）			台班	379.80	6.000	1.200	7.800	1.560	-	-
	对讲机（一对）			台班	4.90	5.940	1.188	7.722	1.544	-	-

二、 人工垂直运输

(一) 金属材

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输操作过程。

计量单位：t

定 额 编 号			18-21	18-22
项 目			金属型材	
			高度（m）	
			9以内	18以内
基 价（元）			98.63	165.25
其 中	人 工 费（元）		98.63	165.25
	材 料 费（元）		-	-
	机 械 费（元）		-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量
人 工	一类人工	工日	125.00	0.789 1.322

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输操作过程。

计量单位：100m²

定 额 编 号				18-23	18-24	18-25	18-26
项 目				金属门窗		木门窗	
				高度（m）			
				9以内	18以内	9以内	18以内
基 价（元）				118.25	197.00	78.88	131.38
其 <							

注：金属门窗、木门窗不包括玻璃。

(二) 板材

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输操作过程。

计量单位：100m²

定 额 编 号				18-27	18-28	18-29	18-30
项 目				石板材		胶合板	
				高度（m）			
				9以内	18以内	9以内	18以内
基 价（元）				766.25	1269.88	98.50	153.25
其 中	人 工 费（元）			766.25	1269.88	98.50	153.25
	材 料 费（元）			-	-	-	-
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	一类人工	工日	125.00	6.130	10.159	0.788	1.226

注：1. 石板材的厚度按20mm考虑，石材厚度不同时，工日数按厚度比系数调整；
2. 胶合板的厚度按5mm考虑，每增厚度5mm以内人工按相应项目增加50%。

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输操作过程。

计量单位：10m³

定 额 编 号			18-31	18-32
项 目			木（枋）板材	
			高度（m）	
			9以内	18以内
计 量 单 位			m³	m³
基 价（元）			1663.88	2780.50
其 中	人 工 费（元）		1663.88	2780.50
	材 料 费（元）		-	-
	机 械 费（元）		-	-
名 称		单 位	单 价	消 耗 量
人 工	一类人工	工日	125.00	13.311 22.244

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输操作过程。

计量单位：100m²

定 额 编 号				18-33	18-34	18-35	18-36
项 目				玻璃		陶瓷块料	
				高度（m）			
				9以内	18以内	9以内	18以内
基 价（元）				394.13	656.88	317.50	525.50
其 <							

注：1. 玻璃的厚度按5mm考虑，如厚度不同时，工日数按厚度比系数调整。
2. 陶瓷块料的厚度按5~10mm考虑，厚度超过10mm乘以系数1.3。

(三) 地材

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输操作过程。

计量单位：1000块（张）

定 额 编 号				18-37	18-38	18-39	18-40
项 目				标准砖		瓦	
				高度（m）			
				9以内	18以内	9以内	18以内
计 量 单 位				1000块（张	1000块（张	1000块（张	1000块（张
基 价（元）				222.25	368.88	244.50	405.75
其 中	人 工 费（元）			222.25	368.88	244.50	405.75
	材 料 费（元）			-	-	-	-
	机 械 费（元）			-	-	-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	一类人工	工日	125.00	1.778	2.951	1.956	3.246

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输操作过程。

计量单位：t

定 额 编 号				18-41	18-42	18-43	18-44
项 目				石灰		水泥	
				高度（m）			
				9以内	18以内	9以内	18以内
基 价（元）				165.25	277.00	117.13	197.00
其 <							

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输操作过程。

计量单位：t

定 额 编 号				18-45	18-46	18-47	18-48
项 目				中砂		碎石	
				高度（m）			
				9以内	18以内	9以内	18以内
基 价（元）				86.75	144.88	84.88	158.38
其 <							

(四) 其他

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输操作过程。

计量单位：t

定 额 编 号				18-49	18-50
项 目				其他	
				高度（m）	
				9以内	18以内
基 价（元）				127.25	237.63
其 中	人 工 费（元）			127.25	237.63
	材 料 费（元）			-	-
	机 械 费（元）			-	-
名 称		单位	单价	消 耗 量	
人 工	一类人工	工日	125.00	1.018	1.901

第十九章其他措施工程

说明

一、本章定额包括超高施工增加、大型机械进出场及安拆、围堰、排水四节。其中超高施工增加包括建筑物超高人工降效增加费、建筑物超高机械降效增加费、建筑物超高加压水泵台班及其他费用等；大型机械进出场安拆包括塔式起重机、施工电梯基础费用及安装、拆卸费用、场外运输费用等；围堰包括土草围堰、筑岛填心等；

二、超高施工增加费

1. 本定额适用于建筑物檐高 20m 以上的工程。
2. 同一建筑物檐高不同时，应分别计算套用相应定额。
3. 建筑层高超过 3.6m 时，按每增加 1m 相应定额计算，超高不足 1m 的，每增加 1m 相应定额按比例调整。

三、大型机械进出场安拆

1. 塔式起重机、施工电梯基础费用：

- (1) 塔式起重机轨道铺设按直线形考虑，如为弧线形时，乘以系数 1.15。
- (2) 固定式基础未考虑打桩，发生时，可另行计算。
- (3) 轨道和枕木之间增加其他型钢或钢板的轨道、自升式塔式起重机行走轨道、不带配重的自升式塔式起重机固定式基础、混凝土搅拌站的基础未包括。
- (4) 20kN.m 塔式起重机轨道基础，按塔式起重机固定式基础乘以系数 0.7
- (5) 高速卷扬机组合并架固定基础，按塔式起重机固定基础计算。

2. 特、大型机械安装拆卸费用：

- (1) 安装、拆卸费用中已包括机械安装后的试运转费用。
- (2) 自升式塔式起重机安装、拆卸费定额是按塔高 60m 确定的，如塔高超过 60m，每增高 15m，安装、拆卸费用（扣除试车台班后）增加 10%。

3. 特、大型机械场外运输费用：

- (1) 场外运输费用中已包括机械的回程费用。
- (2) 场外运输费用为运距 25km 以内的机械进出场费用。
- (3) 凡利用自身行走装置转移的特、大型机械场外运输费用，按实际发生台班计算，不足 0.5 台班的按 0.5 台班计算，超过 0.5 台班不足 1 台班的按 1 台班计算。
- (4) 特、大型机械在同一施工点内、不同单位工程之间的转移，定额按 100m 以内综合考虑，如转移距离超过 100m：在 300m 以内的，按相应场外运输费用乘以系数 0.3；在 500m 以内的，按相应场外运输费用乘以系数 0.6。如机械为自行移运者，按“利用自身行走装置转移的特、大型机械场外运输费用”的有关规定进行计算。需解体或铺设轨道转移的，其费用另行计算。

四、围堰

1. 本章围堰定额未包括施工期内发生潮汛冲刷后所许的养护工料。
2. 围堰工程包括 50mm 范围内取土。取土在 50mm 范围以外的(按挖、运土方计算费用)或外购土方，套用定额时，每立方米应扣除现场挖运粘土人工 0.5 工日。定额含量中所列粘土数量为自然密实度土方数量。
3. 编织袋围堰定额中如使用麻袋或其他编织袋装土围筑的，材料按其规格单价进行换算。
4. 围堰施工中若未使用驳船，而是搭设了栈桥，应扣除定额中驳船费用，栈桥搭设费用另计。

5. 筑岛填心子目是指在围堰围成的区域内填土、砂、砂砾石。

五、湿土排水定额包括沟槽、基坑土方开挖期间的所有排水；抽水定额适用于池塘、河道、围堰等排水项目。

工程量计算规则

一、超高施工增加费：

1. 各降效系数中包括的内容指建筑物首层室内地坪以上的全部工程项目，不包括垂直运输、各类构件单独水平运输、各项脚手架、预制混凝土及金属构件制作项目。
2. 人工降效的计算基数为规定内容中的全部定额人工费。
3. 机械降效费的计算基数为规定内容中的全部定额机械台班费。
4. 建筑物有高低层时，应按首层室内地坪以上不同檐高建筑面积的比例分别计算超高人工降效费和超高机械降效费。
5. 建筑物超高施工用水加压增加的水泵台班及其他费用，按首层室内地坪以上垂直运输工程量的面积计算。

二、围堰：

1. 围堰工程按围堰的施工断面面积乘以堤顶中心线的长度以体积计算。
2. 围堰高度按施工期内的最高临水面加 0.5m 计算。

三、排水：

1. 湿土排水工程量按所挖湿土方量，以体积计算；
2. 抽水工程量按所需或实际的排水量进行计算。

一、 建筑物超高施工增加费

(一) 建筑物超高人工降效增加费

工作内容：1.工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加时间；
2.垂直运输影响的时间。

计量单位： 万元

定 额 编 号				19-1	19-2	19-3
项 目				建筑物檐高(m以内)		
				30	40	50
基 价 (元)				226.00	513.47	774.73
其 中	人 工 费 (元)			226.00	513.47	774.73
	材 料 费 (元)			-	-	-
	机 械 费 (元)			-	-	-
名 称		单 位	单 价	消 耗 量		
人 工	人工费	元	1.00	226.000	513.472	774.728

(二) 建筑物超高机械降效增加费

工作内容: 建筑物超高引起的有关机械使用效率降低

计量单位: 万元

定 额 编 号				19-4	19-5	19-6
项 目				建筑物檐高(m以内)		
				30	40	50
基 价 (元)				200.00	454.40	685.60
其 中	人 工 费 (元)			-	-	-
	材 料 费 (元)			-	-	-
	机 械 费 (元)			200.00	454.40	685.60
名 称		单 位	单 价	消 耗 量		
机 械	机械费	元	1.00	200.000	454.400	685.600

(三) 建筑物超高加压水泵台班及其他费用

工作内容：包括由于水压不足所发生的加压用水泵台班及其他费用

计量单位：100m²

定 额 编 号				19-7	19-8	19-9
项 目				建筑物檐高(m以内)		
				30	40	50
基 价（元）				203.59	340.11	842.05
其 <						

(四) 建筑物层高超高3.6m增加压水泵台班

工作内容：包括由于水压不足所发生的加压用水泵台班及其他费用

计量单位：100m²

定 额 编 号				19-10
项 目				层高超过3.6m每增加1m
				建筑物檐高(50m以内)
基 价 (元)				16.96
其 中	人 工 费 (元)			-
	材 料 费 (元)			-
	机 械 费 (元)			16.96
名 称		单 位	单 价	消 耗 量
机 械	电动多级离心清水泵 出口直径 50 (mm)	台班	60.58	0.280

二、 大型机械设备进出场及安装
(一) 塔式起重机、施工电梯基础费用

计量单位: 见表

定 额 编 号				19-11	19-12	19-13
项 目				固定式基础	轨道式基础	施工电梯(固定式基础)
计 量 单 位				座	m(双轨)	座
基 价 (元)				7339.05	377.04	3078.04
其 中	人 工 费 (元)			2533.14	140.81	1407.24
	材 料 费 (元)			4651.32	231.26	1591.07
	机 械 费 (元)			154.59	4.97	79.73
名 称		单位	单价	消 耗 量		
人 工	二类人工	工日	135.00	18.764	1.043	10.424
材 料	普通硅酸盐水泥 PO 42.5综合	kg	0.40	3268.000	-	1797.000
	生石灰	kg	0.31	1840.000	-	-
	黄砂 净砂	t	95.00	7.561	-	4.320
	碎石 综合	m³	157.50	12.511	0.326	0.680
	块石	t	80.00	-	-	3.900
	枕木	m³	2850.00	-	0.054	-
	钢筋 综合	kg	3.53	0.396	-	0.218
	轨道	kg	4.40	-	3.440	-
	其他材料费	元	1.00	83.540	10.880	42.000
机	钢轮内燃压路机 工作质量 12 (t)	台班	497.29	-	0.010	-
械	其他机械费	元	1.00	154.590	-	79.730

(二) 安装、拆卸费用

计量单位: 台次

定 额 编 号				19-14	19-15	19-16	19-17
项 目				塔式起重机		自升式塔式 起重机	施工电梯
				60KN.m	80KN.m		50m
基 价 (元)				11554.24	16404.06	29269.28	7373.57
其 中	人 工 费 (元)			5629.10	8443.71	12946.91	3377.43
	材 料 费 (元)			72.07	72.07	370.80	58.46
	机 械 费 (元)			5853.07	7888.28	15951.57	3937.68
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人 工	二类人工	工日	135.00	41.697	62.546	95.903	25.018
材	镀锌铁丝 ϕ 2.0-4.0	kg	5.81	10.000	10.000	57.500	8.000
料	六角螺栓 综合	10个	4.99	2.800	2.800	7.360	2.400
机 械	自升式塔式起重机 起重力矩 600 (kN·m)	台班	639.42	0.500	-	-	-
	自升式塔式起重机 起重力矩 800 (kN·m)	台班	666.95	-	0.500	-	-
	自升式塔式起重机 起重力矩 2500 (kN·m)	台班	1118.55	-	-	0.500	-
	双笼施工电梯 提升质量2×1 (t) 提升高度50 (m)	台班	320.55	-	-	-	0.500
	汽车式起重机 提升质量 8 (t)	台班	691.67	8.000	-	-	-
	汽车式起重机 提升质量 16 (t)	台班	944.35	-	8.000	-	4.000
	汽车式起重机 提升质量 20 (t)	台班	1019.22	-	-	5.750	-
	汽车式起重机 提升质量 40 (t)	台班	1657.70	-	-	5.750	-

(三) 场外运输费用

计量单位: 台次

定 额 编 号				19-18	19-19	19-20	19-21	19-22	19-23
项 目				履带式挖掘机		履带式推土机		履带式起重机	
				1m³以内	1m³以外	90KW以内	90KW以外	30t	50t
基 价 (元)				3003.98	3386.83	2470.60	2788.08	4784.98	6502.74
其 中	人 工 费 (元)			1125.77	1125.77	562.95	562.95	1125.77	1125.77
	材 料 费 (元)			376.63	442.00	406.07	406.07	429.13	405.65
	机 械 费 (元)			1501.58	1819.06	1501.58	1819.06	3230.08	4971.32
名 称		单位	单价	消 耗 量					
人 工	二类人工	工日	135.00	8.339	8.339	4.170	4.170	8.339	8.339
材 料	枕木	m³	2850.00	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080
	镀锌铁丝 综合	kg	6.26	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	2.000
	橡胶板 83	m²	30.20	-	-	0.780	0.780	-	-
	草袋	个	4.20	10.000	15.000	10.000	10.000	20.000	20.000
	回程费	元	1.00	75.330	88.400	81.210	81.210	85.830	81.130
机 械	汽车式起重机5t	台班	330.22	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-
	汽车式起重机 提升质量 20 (t)	台班	1019.22	-	-	-	-	1.000	2.000
	载货汽车 装载质量 15 (t)	台班	722.02	-	-	-	-	1.000	2.000
	平板拖车组 装载质量 40 (t)	台班	1171.36	1.000	-	1.000	-	-	-
	平板拖车组 装载质量 60 (t)	台班	1488.84	-	1.000	-	1.000	1.000	1.000

三、围堰

(一) 土草围堰

工作内容: 1. 基底清理, 定位、制作、安装, 50m范围内取土、装土、运土, 草(编织)袋装土、封包运输, 堆筑、填土夯实;
2. 围堰拆除包括拆除、清理。

计量单位: 10m³

定 额 编 号				19-24	19-25	19-26	19-27
项 目				筑土围堰	草袋围堰	编织袋围堰	围堰拆除
基 价 (元)				2050.42	1889.59	1454.52	561.00
其 中	人 工 费 (元)			1066.77	1149.26	1149.26	548.37
	材 料 费 (元)			955.41	720.20	285.13	-
	机 械 费 (元)			28.24	20.13	20.13	12.63
名 称		单 位	单 价	消 耗 量			
人 工	二类人工	工日	135.00	7.902	8.513	8.513	4.062
材 料	粘土	m ³	—	(10.000)	(7.000)	(9.300)	-
	尼龙编织袋	只	1.83	-	-	149.000	-
	圆木桩	m ³	1600.00	0.550	-	-	-
	扒钉	kg	9.00	7.000	-	-	-
	圆钉	kg	9.50	0.670	-	-	-
	草袋	个	4.20	-	164.000	-	-
	麻绳	kg	8.71	-	3.100	0.925	-
	其他材料费	元	1.00	6.040	4.400	4.400	-
机	电动夯实机 夯击能量 250 (N·m)	台班	30.85	0.263	-	-	-
械	木驳船 50t	台班	125.00	0.161	0.161	0.161	0.101

注: 1. 围堰工程不包括土工布, 如发生按实计算;
2. 筑土围堰中圆木桩用量按实计算。

(二) 筑岛填心

工作内容: 50m范围内取土运砂、填筑、夯实、拆除、清理。

计量单位: 10m³

定 额 编 号				19-28	19-29	19-30	19-31
项 目				填土		填砂	
				夯填	松填	夯填	松填
基 价 (元)				744.18	626.12	2042.77	1582.97
其 中	人 工 费 (元)			707.94	602.24	431.73	338.04
	材 料 费 (元)			-	-	1567.80	1216.80
	机 械 费 (元)			36.24	23.88	43.24	28.13
名 称		单位	单价	消 耗 量			
人	二类人工	工日	135.00	5.244	4.461	3.198	2.504
材 料	粘土	m ³	—	(10.500)	(9.000)	-	-
	黄砂 毛砂	t	90.00	-	-	17.420	13.520
机	电动夯实机 夯击能量 250 (N·m)	台班	30.85	0.263	-	0.263	-
械	木驳船 50t	台班	125.00	0.225	0.191	0.281	0.225

工作内容：50m范围内取土运砂、填筑、夯实、拆除、清理。

计量单位：10m³

定 额 编 号				19-32	19-33
项 目				填砂砾石	
				夯填	松填
基 价（元）				2487.63	1941.13
其 中	人 工 费（元）			632.21	456.44
	材 料 费（元）			1813.56	1456.56
	机 械 费（元）			41.86	28.13
名 称		单位	单价	消 耗 量	
人	二类人工	工日	135.00	4.683	3.381
材	砂砾石	m ³	105.00	17.272	13.872
机	电动夯实机 夯击能量 250（N·m）	台班	30.85	0.263	-
械	木驳船 50t	台班	125.00	0.270	0.225

四、排水

(一) 湿土排水

工作内容：1. 槽内排水，抽水机具的安装、移动、拆除(施工期间的全部排水);抽水泵就位、抽水、移动等。

计量单位：100m³

定 额 编 号				19-37	19-38
项 目				湿土排水	抽水
基 价 (元)				790.34	113.19
其 中	人 工 费 (元)			281.48	93.83
	材 料 费 (元)			-	-
	机 械 费 (元)			508.86	19.36
名 称		单 位	单 价	消 耗 量	
人	二类人工	工日	135.00	2.085	0.695
机	污水泵 出口直径 70 (mm)	台班	92.52	5.500	-
械	电动单级离心清水泵 出口直径 100 (mm)	台班	40.34	-	0.480